

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz	DE5848_152	Nr. der Maßnahme: M 01 Priorität: hoch
	Nieplitz	
	Abschnitt-Nr.: DE5848_152_P01	
	Maßn.-Stat.: 26+780, 28+650, 29+980, 32+530, 33+420, 35+040	
Bezeichnung der Maßnahme	Stauanlage / Sohlabsturz durch besser passierbare Anlage ersetzen (z.B. ständig offene Wehrfelder)	Typ-ID 69_03
Entwicklungsziel/-strategie	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit (FFH-Art Fischotter)	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	<p>Überprüfung der Wassernutzungsrechte</p> <p>Wehr Buchholz (BW 02) mit ständig offenem Wehrfeld ausstatten (vorhandene Stautafel teilen), Wasserentnahmemenge für Mühlrad der Buchholzer Mühle reduzieren, vgl. auch Maßnahme M 02.</p> <p>Wehr Wittbrietzen (BW 05), Wehr Lühsdorf (BW 07), Wehr Niebel (BW 10), Wehr Niebel II (BW 12) und Wehr Sernow (BW 13) mit einem ständig offenem Wehrfeld versehen (vorhandene Stautafel teilen)</p>	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Nuthetal – Beelitzer Sander, FFH Obere Nieplitz, Stauhaltung	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	6 Stück	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Potsdam-Mittelmark/Stadt Beelitz (bis km 29,6)	
	Landkreis/Gemeinde: Potsdam-Mittelmark/Stadt Treuenbrietzen	
	Gemarkung (Flur-Flurstück):	
(pot.) Maßnahmenträger	Name:	
	Straße	
	PLZ, Ort	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
Zeithorizont	2021	
Kosten/Kosteneffizienz	60.000 € / sehr hohe Effektivität / hohe Kosteneffizienz	
Finanzierung		
Unterhaltung		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>		
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

1

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz	DE5848_152	Nr. der Maßnahme: M 02 Priorität: hoch
	Nieplitz	
	Abschnitt-Nr.: DE5848_152_P01	
	Maßn.-Stat.: von 26+780	
Bezeichnung der Maßnahme	Fischpass an Wehr / Schleuse oder anderem Querbauwerk anlegen (auch Wasserkraftanlage)	Typ-ID 69_05
Entwicklungsziel/-strategie	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit (FFH-Art Fischotter)	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Variante für Wehr Buchholz (BW 02) mit einem Fischpass ausstatten, Wasserentnahmemenge für Mühlrad der Buchholzer reduzieren, vgl. Maßnahme M 01	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Nuthetal – Beelitzer Sander, FFH Obere Nieplitz, Stauhaltung	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1 Stück	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Potsdam-Mittelmark / Stadt Beelitz	
	Gemarkung (Flur-Flurstück):	
(pot.) Maßnahmenträger	Name:	
	Straße	
	PLZ, Ort	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
Zeithorizont	2021	
Kosten/Kosteneffizienz	10.000 € / sehr hohe Effektivität / hohe Kosteneffizienz	
Finanzierung		
Unterhaltung		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>		
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz	DE5848_152	Nr. der Maßnahme: M 03 Priorität: mittel
	Nieplitz	
	Abschnitt-Nr.: DE5848_152_P01	
	Maßn.-Stat.: von 27+100 bis 36+055	
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerrandstreifen ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde)	Typ-ID 73_01
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und der Gewässergüte	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Ergänzung des Gewässerrandstreifens beidseitig auf mindestens 20 (wünschenswerter Entwicklungskorridor zwischen km 27,1 und 28,7 wegen mittlerem RW nicht relevant)	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Nuthetal – Beelitzer Sander, FFH Obere Nieplitz, Stauhaltung	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	35,8200 ha	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Potsdam-Mittelmark/Stadt Beelitz (bis 29,6) /Stadt Treuenbrietzen	
	Gemarkung (Flur-Flurstück):	
(pot.) Maßnahmenträger	Name:	
	Straße	
	PLZ, Ort	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
Zeithorizont	2027	
Kosten/Kosteneffizienz	716.400 € / mittlere Effektivität / mittlere Kosteneffizienz	
Finanzierung		
Unterhaltung		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>		
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

I

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz	DE5848_152	Nr. der Maßnahme: M 04 Priorität: mittel
	Nieplitz	
	Abschnitt-Nr.: DE5848_152_P01	
	Maßn.-Stat.: von 27+100 bis 31+400	
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässersohle anheben (z.B. durch Einbau von Grundschnellen oder Einschieben seitlich anstehenden Bodenmaterials)	Typ-ID 70_05
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und der Gewässergüte	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Grundschnellen seitlich einbringen Im Zusammenhang mit den Maßnahmen M 05 bis M 09:	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Nuthetal – Beelitzer Sander, FFH Obere Nieplitz, Stauhaltung	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	4,3 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Potsdam-Mittelmark/Stadt Beelitz/Stadt Treuenbrietzen	
	Gemarkung (Flur-Flurstück):	
(pot.) Maßnahmenträger	Name:	
	Straße	
	PLZ, Ort	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
Zeithorizont	2021	
Kosten/Kosteneffizienz	35.000 € / hohe Effektivität / hohe Kosteneffizienz	
Finanzierung		
Unterhaltung		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>		
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

I

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz	DE5848_152	Nr. der Maßnahme: M 05 Priorität: niedrig
	Nieplitz	
	Abschnitt-Nr.: DE5848_152_P01	
	Maßn.-Stat.: von 27+100 bis 31+400	
Bezeichnung der Maßnahme	Sporn / Buhne / Störsteine zur Verbesserung der Strömungsvarianz einbauen	Typ-ID 71_01
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässergüte	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Störelemente punktuell einbauen, im Zusammenhang mit M 04 und M 06 bis M 09	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Nuthetal – Beelitzer Sander, FFH Obere Nieplitz, Stauhaltung	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	4,3 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Potsdam-Mittelmark/Stadt Beelitz/Stadt Treuenbrietzen	
	Gemarkung (Flur-Flurstück):	
(pot.) Maßnahmenträger	Name:	
	Straße	
	PLZ, Ort	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
Zeithorizont	2021	
Kosten/Kosteneffizienz	17.200 € / mittlere Effektivität / mittlere Kosteneffizienz	
Finanzierung		
Unterhaltung		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>		
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

I

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz	DE5848_152	Nr. der Maßnahme: M 06 Priorität: niedrig
	Nieplitz	
	Abschnitt-Nr.: DE5848_152_P01	
	Maßn.-Stat.: von 27+100 bis 31+400	
Bezeichnung der Maßnahme	Totholz fest einbauen (Vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)	Typ-ID 71_02
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässergüte	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Abgelagertes Totholz punktuell fest einbauen, im Zusammenhang mit M 04, M 05, M 07 bis M 09	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Nuthetal – Beelitzer Sander, FFH Obere Nieplitz, Stauhaltung	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	4,3 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Potsdam-Mittelmark/Stadt Beelitz/Stadt Treuenbrietzen	
	Gemarkung (Flur-Flurstück):	
(pot.) Maßnahmenträger	Name:	
	Straße	
	PLZ, Ort	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
Zeithorizont	2021	
Kosten/Kosteneffizienz	17.200 € / mittlere Effektivität / mittlere Kosteneffizienz	
Finanzierung		
Unterhaltung		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>		
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

I

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz	DE5848_152	Nr. der Maßnahme: M 07 Priorität: niedrig
	Nieplitz	
	Abschnitt-Nr.: DE5848_152_P01	
	Maßn.-Stat.: von 27+100 bis 31+400	
Bezeichnung der Maßnahme	Uferlinie durch Nischen, Vorsprünge und Randschüttungen punktuell brechen	Typ-ID 72_04
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässergüte	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Uferlinie punktuell verändern durch kiesige Randschüttungen, im Zusammenhang mit M 04, M 05, M 06, M 08, M 09	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Nuthetal – Beelitzer Sander, FFH Obere Nieplitz	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	4,3 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Potsdam-Mittelmark/Stadt Beelitz/Stadt Treuenbrietzen	
	Gemarkung (Flur-Flurstück):	
(pot.) Maßnahmenträger	Name:	
	Straße	
	PLZ, Ort	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
Zeithorizont	2021	
Kosten/Kosteneffizienz	17.200 € / mittlere Effektivität / mittlere Kosteneffizienz	
Finanzierung		
Unterhaltung		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>		
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

I

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz	DE5848_152	Nr. der Maßnahme: M 08 Priorität: niedrig
	Nieplitz	
	Abschnitt-Nr.: DE5848_152_P01	
	Maßn.-Stat.: von 27+100 bis 31+400	
Bezeichnung der Maßnahme	Natürliche Habitatelemente einbauen	Typ-ID 72-07
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässergüte	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Punktuellem Einbau von naturnahen Elementen im Zusammenhang mit M 04 bis M 07, 09	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Nuthetal – Beelitzer Sander, FFH Obere Nieplitz	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	4,3 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Potsdam-Mittelmark/Stadt Beelitz/Stadt Treuenbrietzen	
	Gemarkung (Flur-Flurstück):	
(pot.) Maßnahmenträger	Name:	
	Straße	
	PLZ, Ort	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
Zeithorizont	2021	
Kosten/Kosteneffizienz	17.200 € / mittlere Effektivität / mittlere Kosteneffizienz	
Finanzierung		
Unterhaltung		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>		
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

I

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz	DE5848_152	Nr. der Maßnahme: M 09 Priorität: niedrig
	Nieplitz	
	Abschnitt-Nr.: DE5848_152_P01	
	Maßn.-Stat.: von 27+100 bis 31+400	
Bezeichnung der Maßnahme	Naturnahe Strömungslenker einbauen	Typ-ID 72_08
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässergüte	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Punktuellem Einbau von naturnahen Elementen im Zusammenhang mit M 04 bis M 08	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Nuthetal – Beelitzer Sander, FFH Obere Nieplitz	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	4,3 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Potsdam-Mittelmark/Stadt Beelitz/Stadt Treuenbrietzen	
	Gemarkung (Flur-Flurstück):	
(pot.) Maßnahmenträger	Name:	
	Straße	
	PLZ, Ort	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
Zeithorizont	2021	
Kosten/Kosteneffizienz	17.200 € / mittlere Effektivität / mittlere Kosteneffizienz	
Finanzierung		
Unterhaltung		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>		
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz	DE5848_152	Nr. der Maßnahme: M 01 Priorität: hoch
	Nieplitz	
	Abschnitt-Nr.: DE5848_152_P01a	
	Maßn.-Stat.: 37+020	
Bezeichnung der Maßnahme	Stauanlage / Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit durch raue Rampe ersetzen	Typ-ID 69_02
Entwicklungsziel/-strategie	<u>Herstellung der Durchgängigkeit</u>	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Festes Wehr (BW 14) rückbauen und durch raue Rampe ersetzen	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Nuthetal – Beelitzer Sander, FFH Obere Nieplitz	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Potsdam-Mittelmark / Stadt Treuenbrietzen	
	Gemarkung (Flur-Flurstück):	
(pot.) Maßnahmenträger	Name	
	Straße	
	PLZ, Ort	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
Zeithorizont	2021	
Kosten/Kosteneffizienz	10.000 € / hohe Effektivität / hohe Kosteneffizienz	
Finanzierung		
Unterhaltung		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>		
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz	DE5848_152	Nr. der Maßnahme: M 02 Priorität: mittel
	Nieplitz	
	Abschnitt-Nr.: DE5848_152_P01a	
	Maßn.-Stat.: von 36+055 bis 37+249	
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerrandstreifen ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde)	Typ-ID 73_01
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässergüte	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Ergänzung des Gewässerrandstreifens beidseitig auf mindestens 20 m.	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Nuthetal – Beelitzer Sander, FFH Obere Nieplitz	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	4,7760 ha	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Potsdam-Mittelmark/Stadt Beelitz/Stadt Treuenbrietzen	
	Gemarkung (Flur-Flurstück):	
(pot.) Maßnahmenträger	Name:	
	Straße	
	PLZ, Ort	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
Zeithorizont	2027	
Kosten/Kosteneffizienz	95.520 € / mittlere Effektivität / mittlere Kosteneffizienz	
Finanzierung		
Unterhaltung		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>		
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

1

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz	DE5848_152	Nr. der Maßnahme: M 03 Priorität: mittel
	Nieplitz	
	Abschnitt-Nr.: DE5848_152_P01a	
	Maßn.-Stat.: von 36+055 bis 37+249	
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässersohle anheben (z.B. durch Einbau von Grundschwellen oder Einschieben seitlich anstehenden Bodenmaterials)	Typ-ID 70_05
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässergüte	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Grundschwellen seitlich einbringen Im Zusammenhang mit den Maßnahmen M 02, M 04 bis M 08:	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Nuthetal – Beelitzer Sander, FFH Obere Nieplitz	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,194 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Potsdam-Mittelmark/Stadt Beelitz/Stadt Treuenbrietzen	
	Gemarkung (Flur-Flurstück):	
(pot.) Maßnahmenträger	Name:	
	Straße	
	PLZ, Ort	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
Zeithorizont	2021	
Kosten/Kosteneffizienz	10.500 € / mittlere Effektivität / mittlere Kosteneffizienz	
Finanzierung		
Unterhaltung		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>		
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

I

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz	DE5848_152	Nr. der Maßnahme: M 04 Priorität: niedrig
	Nieplitz	
	Abschnitt-Nr.: DE5848_152_P01a	
	Maßn.-Stat.: von 36+055 bis 37+249	
Bezeichnung der Maßnahme	Sporn / Buhne / Störsteine zur Verbesserung der Strömungsvarianz einbauen	Typ-ID 71_01
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässergüte	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Störelemente punktuell einbringen Im Zusammenhang mit den Maßnahmen M 02, M 03, M 05 bis M 08:	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Nuthetal – Beelitzer Sander, FFH Obere Nieplitz	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,194 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Potsdam-Mittelmark/Stadt Beelitz/Stadt Treuenbrietzen Gemarkung (Flur-Flurstück):	
(pot.) Maßnahmenträger	Name:	
	Straße	
	PLZ, Ort	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
Zeithorizont	2021	
Kosten/Kosteneffizienz	4.776 € / mittlere Effektivität / mittlere Kosteneffizienz	
Finanzierung		
Unterhaltung		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>		
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

I

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz	DE5848_152	Nr. der Maßnahme: M 05 Priorität: niedrig
	Nieplitz	
	Abschnitt-Nr.: DE5848_152_P01a	
	Maßn.-Stat.: von 36+055 bis 37+249	
Bezeichnung der Maßnahme	Totholz fest einbauen (Vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)	Typ-ID 71_02
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässergüte	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Abgelagertes Totholz punktuell fest einbauen, im Zusammenhang mit M 02, M 03, M 04 und M 06 bis M 08	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Nuthetal – Beelitzer Sander, FFH Obere Nieplitz	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,194 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Potsdam-Mittelmark/Stadt Beelitz/Stadt Treuenbrietzen	
	Gemarkung (Flur-Flurstück):	
(pot.) Maßnahmenträger	Name:	
	Straße	
	PLZ, Ort	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
Zeithorizont	2021	
Kosten/Kosteneffizienz	4.776 € / mittlere Effektivität / mittlere Kosteneffizienz	
Finanzierung		
Unterhaltung		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>		
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

I

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz	DE5848_152	Nr. der Maßnahme: M 06 Priorität: niedrig
	Nieplitz	
	Abschnitt-Nr.: DE5848_152_P01a	
	Maßn.-Stat.: von 36+055 bis 37+249	
Bezeichnung der Maßnahme	Uferlinie durch Nischen, Vorsprünge und Randschüttungen punktuell brechen	Typ-ID 72_04
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässergüte	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Uferlinie punktuell verändern durch kiesige Randschüttungen, im Zusammenhang mit M 04, M 05, M 07, M 08	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Nuthetal – Beelitzer Sander, FFH Obere Nieplitz	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,194 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Potsdam-Mittelmark/Stadt Beelitz/Stadt Treuenbrietzen	
	Gemarkung (Flur-Flurstück):	
(pot.) Maßnahmenträger	Name:	
	Straße	
	PLZ, Ort	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
Zeithorizont	2021	
Kosten/Kosteneffizienz	4.776 € / mittlere Effektivität / mittlere Kosteneffizienz	
Finanzierung		
Unterhaltung		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>		
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

I

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz	DE5848_152	Nr. der Maßnahme: M 07 Priorität: niedrig
	Nieplitz	
	Abschnitt-Nr.: DE5848_152_P01a	
	Maßn.-Stat.: von 36+055 bis 37+249	
Bezeichnung der Maßnahme	Natürliche Habitatelemente einbauen	Typ-ID 72-07
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässergüte	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Punktuelle Einbau von naturnahen Elementen im Zusammenhang mit M 02 bis M 06	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Nuthetal – Beelitzer Sander, FFH Obere Nieplitz,	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,194 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Potsdam-Mittelmark/Stadt Beelitz/Stadt Treuenbrietzen	
	Gemarkung (Flur-Flurstück):	
(pot.) Maßnahmenträger	Name:	
	Straße	
	PLZ, Ort	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
Zeithorizont	2021	
Kosten/Kosteneffizienz	4.776 € / mittlere Effektivität / mittlere Kosteneffizienz	
Finanzierung		
Unterhaltung		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>		
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

I

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz	DE5848_152	Nr. der Maßnahme: M 08 Priorität: niedrig
	Nieplitz	
	Abschnitt-Nr.: DE5848_152_P01a	
	Maßn.-Stat.: von 36+055 bis 37+249	
Bezeichnung der Maßnahme	Naturnahe Strömungslenker einbauen	Typ-ID 72_08
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässergüte	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Punktuellem Einbau von naturnahen Elementen im Zusammenhang mit M 02 bis M 07	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Nuthetal – Beelitzer Sander, FFH Obere Nieplitz	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,194 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Potsdam-Mittelmark/Stadt Beelitz/Stadt Treuenbrietzen	
	Gemarkung (Flur-Flurstück):	
(pot.) Maßnahmenträger	Name:	
	Straße	
	PLZ, Ort	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
Zeithorizont	2021	
Kosten/Kosteneffizienz	4.776 € / mittlere Effektivität / mittlere Kosteneffizienz	
Finanzierung		
Unterhaltung		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>		
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz	DE5848_152	Nr. der Maßnahme: M 01 Priorität: hoch
	Nieplitz	
	Abschnitt-Nr.: DE5848_152_P02	
	Maßn.-Stat.: 38+810, 40+395	
Bezeichnung der Maßnahme	Stauanlage / Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit durch raue Rampe / Gleite ersetzen	Typ-ID 69_02
Entwicklungsziel/-strategie	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit (FFH-Art Fischotter)	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	<p>Wehr (BW 18) am ehemaligen (Kälberkombinat), Sebalduhof durch eine raue Rampe ersetzen und naturnah gestalten. Brücke / Zufahrt zum Grundstück erhalten; Wassernutzung nicht vorliegt. In Verbindung mit Rückbau der Verwallung.</p> <p>Sohlabsturz (BW 22) an ehemaliger Papiermühle durch eine raue Rampe ersetzen, da Wassernutzung nicht vorliegt. Den dort vorhandenen Durchlass entfernen, da Überfahrt nicht erforderlich.</p>	
Restriktionen, Flächenbeeinträchtigung	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Nuthetal – Beelitzer Sander, FFH Obere Nieplitz	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	2 Stück	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Potsdam-Mittelmark / Stadt Treuenbrietzen	
	Gemarkung (Flur-Flurstück):	
(pot.) Maßnahmenträger	Name	
	Straße	
	PLZ, Ort	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
Zeithorizont	2021	
Kosten/Kosteneffizienz	20.000 € / sehr hohe Effektivität / hohe Kosteneffizienz	
Finanzierung		
Unterhaltung		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>		
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz	DE5848_152	Nr. der Maßnahme: M 02 Priorität: hoch
	Nieplitz	
	Abschnitt-Nr.: DE5848_152_P02	
	Maßn.-Stat.: 39+590	
Bezeichnung der Maßnahme	Sonstige Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit	Typ-ID 69_13
Entwicklungsziel/-strategie	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit (FFH-Art Fischotter)	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Brücke (BW 19) für Schlalacher Straße mit Bermen ausstatten, Markierungssteine in Gewässerbett einsetzen	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Nuthetal – Beelitzer Sander, FFH Obere Nieplitz	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	keine, Hochwasserschutz durch Wehranlage gegeben	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1 Stück	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Potsdam-Mittelmark / Stadt Treuenbrietzen	
	Gemarkung (Flur-Flurstück):	
(pot.) Maßnahmenträger	Name	
	Straße	
	PLZ, Ort	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
Zeithorizont	2015	
Kosten/Kosteneffizienz	4.000 € / sehr hohe Effektivität / hohe Kosteneffizienz	
Finanzierung		
Unterhaltung		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>		
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz	DE5848_152	Nr. der Maßnahme: M 03 Priorität: mittel
	Nieplitz	
	Abschnitt-Nr.: DE5848_152_P02	
	Maßn.-Stat.: von 37+249 bis 40+676	
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerrandstreifen ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde)	Typ-ID 73_01
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und der Gewässergüte	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	von 37+350+ bis 37+700 rechts, von 39+850 bis 40+080 links, von 40+150 bis 40+250 beidseitig, von 40+530 bis 40+650 links mindestens 10 m (Koppel),	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Nuthetal – Beelitzer Sander, FFH Obere Nieplitz	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,9 ha	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Potsdam-Mittelmark / Stadt Treuenbrietzen	
	Gemarkung (Flur-Flurstück):	
(pot.) Maßnahmenträger	Name	
	Straße	
	PLZ, Ort	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
Zeithorizont	2027	
Kosten/Kosteneffizienz	18.000 € / mittlere Effektivität / mittlere Kosteneffizienz	
Finanzierung		
Unterhaltung		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>		
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz	DE5848_152	Nr. der Maßnahme: M 04 Priorität: mittel
	Nieplitz	
	Abschnitt-Nr.: DE5848_152_P02	
	Maßn.-Stat.: von 38+800 bis 39+590	
Bezeichnung der Maßnahme	Verwallung / Damm schlitzen oder rückbauen	Typ-ID 65_02
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässergüte	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Die Verwallung oberhalb des Wehres Sebaldushof (BW 18) schlitzen, in Verbindung mit M 05 und M 01	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Nuthetal – Beelitzer Sander, FFH Obere Nieplitz	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,790 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Potsdam-Mittelmark / Stadt Treuenbrietzen	
	Gemarkung (Flur-Flurstück):	
(pot.) Maßnahmenträger	Name	
	Straße	
	PLZ, Ort	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
Zeithorizont	2027	
Kosten/Kosteneffizienz	15.000 € / mittlere Effektivität / mittlere Kosteneffizienz	
Finanzierung		
Unterhaltung		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>		
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz	DE5848_152	Nr. der Maßnahme: M 05 Priorität: niedrig
	Nieplitz	
	Abschnitt-Nr.: DE5848_152_P02	
	Maßn.-Stat.: von 38+800 bis 39+590	
Bezeichnung der Maßnahme	Initialgerinne für Neutrassierung anlegen	Typ-ID 72_01
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur, Verbesserung der Gewässergüte Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit (FFH-Art Fischotter)	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Verlegen der Nieplitz in die östliche Niederung (in Verbindung mit M 01 und M 04)	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Nuthetal – Beelitzer Sander, FFH Obere Nieplitz	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,790 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Potsdam-Mittelmark / Stadt Treuenbrietzen	
	Gemarkung (Flur-Flurstück):	
(pot.) Maßnahmenträger	Name	
	Straße	
	PLZ, Ort	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
Zeithorizont	2027	
Kosten/Kosteneffizienz	296.250 € / mittlere Effektivität / mittlere Kosteneffizienz	
Finanzierung		
Unterhaltung		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>		
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz	DE5848_152	Nr. der Maßnahme: M 06 Priorität: niedrig
	Nieplitz	
	Abschnitt-Nr.: DE5848_152_P02	
	Maßn.-Stat.: von 37+700 bis 38+670 und 40+240 bis 40+676	
Bezeichnung der Maßnahme	Sporn / Buhne / Störsteine zur Verbesserung der Strömungsvarianz einbauen	Typ-ID 71_01
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und der Gewässergüte	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Störelemente punktuell einbringen im Zusammenhang mit den Maßnahmen M 07 bis M 10	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Nuthetal – Beelitzer Sander, FFH Obere Nieplitz	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,406 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Potsdam-Mittelmark / Stadt Treuenbrietzen	
	Gemarkung (Flur-Flurstück):	
(pot.) Maßnahmenträger	Name:	
	Straße	
	PLZ, Ort	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
Zeithorizont	2021	
Kosten/Kosteneffizienz	5.624 € / mittlere Effektivität / mittlere Kosteneffizienz	
Finanzierung		
Unterhaltung		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>		
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

1

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz	DE5848_152	Nr. der Maßnahme: M 07 Priorität: niedrig
	Nieplitz	
	Abschnitt-Nr.: DE5848_152_P02	
	Maßn.-Stat.: von 37+700 bis 38+670 und 40+240 bis 40+676	
Bezeichnung der Maßnahme	Totholz fest einbauen (Vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)	Typ-ID 71_02
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässergüte	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Abgelagertes Totholz punktuell fest einbauen, im Zusammenhang mit M 06 und M 08 bis M 10	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Nuthetal – Beelitzer Sander, FFH Obere Nieplitz	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Potsdam-Mittelmark / Stadt Treuenbrietzen	
	Gemarkung (Flur-Flurstück):	
(pot.) Maßnahmenträger	Name:	
	Straße	
	PLZ, Ort	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
Zeithorizont	2021	
Kosten/Kosteneffizienz	5.624 € / mittlere Effektivität / mittlere Kosteneffizienz	
Finanzierung		
Unterhaltung		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>		
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

1

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz	DE5848_152	Nr. der Maßnahme: M 08 Priorität: niedrig
	Nieplitz	
	Abschnitt-Nr.: DE5848_152_P02	
	Maßn.-Stat.: von 37+700 bis 38+670 und 40+240 bis 40+676	
Bezeichnung der Maßnahme	Uferlinie durch Nischen, Vorsprünge und Randschüttungen punktuell brechen	Typ-ID 72_04
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässergüte	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Uferlinie punktuell verändern durch kiesige Randschüttungen, im Zusammenhang mit M 06, M 07, M 09 und M 10	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Nuthetal – Beelitzer Sander, FFH Obere Nieplitz	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Potsdam-Mittelmark / Stadt Treuenbrietzen	
	Gemarkung (Flur-Flurstück):	
(pot.) Maßnahmenträger	Name:	
	Straße	
	PLZ, Ort	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
Zeithorizont	2021	
Kosten/Kosteneffizienz	5.624 € / mittlere Effektivität / mittlere Kosteneffizienz	
Finanzierung		
Unterhaltung		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>		
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

1

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz	DE5848_152	Nr. der Maßnahme: M 09 Priorität: niedrig
	Nieplitz	
	Abschnitt-Nr.: DE5848_152_P02	
	Maßn.-Stat.: von 37+700 bis 38+670 und 40+240 bis 40+676	
Bezeichnung der Maßnahme	Natürliche Habitatelemente einbauen	Typ-ID 72-07
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässergüte	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Punktuelle Einbau von naturnahen Elementen im Zusammenhang mit M 06 bis M 08 und M 10	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Nuthetal – Beelitzer Sander, FFH Obere Nieplitz	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Potsdam-Mittelmark / Stadt Treuenbrietzen	
	Gemarkung (Flur-Flurstück):	
(pot.) Maßnahmenträger	Name:	
	Straße	
	PLZ, Ort	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
Zeithorizont	2021	
Kosten/Kosteneffizienz	5.624 € / mittlere Effektivität / mittlere Kosteneffizienz	
Finanzierung		
Unterhaltung		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>		
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

I

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz	DE5848_152	Nr. der Maßnahme: M 10 Priorität: niedrig
	Nieplitz	
	Abschnitt-Nr.: DE5848_152_P02	
	Maßn.-Stat.: von 37+700 bis 38+670 und 40+240 bis 40+676	
Bezeichnung der Maßnahme	Naturnahe Strömunglenker einbauen	Typ-ID 72_08
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässergüte	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Punktuellem Einbau von naturnahen Elementen im Zusammenhang mit M 06 bis M 09	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Nuthetal – Beelitzer Sander, FFH Obere Nieplitz	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Potsdam-Mittelmark / Stadt Treuenbrietzen	
	Gemarkung (Flur-Flurstück):	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: LUGV	
	Straße	
	PLZ, Ort	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
Zeithorizont	2021	
Kosten/Kosteneffizienz	5.624 € / mittlere Effektivität / mittlere Kosteneffizienz	
Finanzierung		
Unterhaltung		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>		
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz	DE5848_152	Nr. der Maßnahme: M 11 Priorität: mittel
	Nieplitz	
	Abschnitt-Nr.: DE5848_152_P02	
	Maßn.-Stat.: 39+630 bis 39+730	
Bezeichnung der Maßnahme	Standortuntypische Gehölze entfernen	Typ-ID 73_08
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und der Gewässergüte	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	von 39+630 bis 39+730 links ca. 10 Stück Hybridpappeln entfernen	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Nuthetal – Beelitzer Sander, FFH Obere Nieplitz	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,1 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Potsdam-Mittelmark / Stadt Treuenbrietzen	
	Gemarkung (Flur-Flurstück):	
(pot.) Maßnahmenträger	Name	
	Straße	
	PLZ, Ort	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
Zeithorizont	2015	
Kosten/Kosteneffizienz	2.000 € / mittlere Effektivität / mittlere Kosteneffizienz	
Finanzierung		
Unterhaltung		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>		
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz	DE5848_152	Nr. der Maßnahme: M 01 Priorität: hoch
	Nieplitz	
	Abschnitt-Nr.: DE5848_152_P03	
	Maßn.-Stat.: 41+145	
Bezeichnung der Maßnahme	Stauanlage / Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit durch raue Rampe / Gleite ersetzen	Typ-ID 69_02
Entwicklungsziel/-strategie	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit (FFH-Art Fischotter)	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Wehr Zindelmühle (BW 28) durch raue Rampe ersetzen, gemäß Entwurfsplanung des GUV Nuthe-Nieplitz, Stand: Genehmigungsplanung (2011)	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Nuthetal – Beelitzer Sander, FFH Obere Nieplitz, Wasserschutzgebiet Treuenbrietzen km 42,2 bis 42,8, Siedlungsbereich, Denkmalschutz	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1 Stück	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Potsdam-Mittelmark / Stadt Treuenbrietzen	
	Gemarkung (Flur-Flurstück):	
(pot.) Maßnahmenträger	Name	
	Straße	
	PLZ, Ort	
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren		
Zeithorizont	2015	
Kosten/Kosteneffizienz	10.000 € / sehr hohe Effektivität / hohe Kosteneffizienz	
Finanzierung		
Unterhaltung		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)		
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :
	Erfolg der Maßnahme :	

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz	DE5848_152	Nr. der Maßnahme: M 02 Priorität: hoch
	Nieplitz	
	Abschnitt-Nr.: DE5848_152_P03	
	Maßn.-Stat.: 41+160, 41+895	
Bezeichnung der Maßnahme	Sonstige Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit	Typ-ID 69_13
Entwicklungsziel/-strategie	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit (FFH-Art Fischotter)	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Für die Brücken BW 29 (Berliner Straße) und BW 34 (Bäckerstraße) die Durchgängigkeit für Fischotter gewährleisten, Berme anlegen, Markierungssteine einsetzen	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Nuthetal – Beelitzer Sander, FFH Obere Nieplitz, Wasserschutzgebiet Treuenbrietzen km 42,2 bis 42,8, Siedlungsbereich	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	2 Stück	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Potsdam-Mittelmark / Stadt Treuenbrietzen	
	Gemarkung (Flur-Flurstück):	
(pot.) Maßnahmenträger	Name	
	Straße	
	PLZ, Ort	
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren		
Zeithorizont	2015	
Kosten/Kosteneffizienz	8.000 € / sehr hohe Effektivität / hohe Kosteneffizienz	
Finanzierung		
Unterhaltung		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)		
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz	DE5848_152	Nr. der Maßnahme: M 03 Priorität: mittel
	Nieplitz	
	Abschnitt-Nr.: DE5848_152_P03	
	Maßn.-Stat.: von 40+676 bis 41+100, von 41+250 bis 41+370	
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerrandstreifen ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde)	Typ-ID 73_01
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Verbesserung der Gewässergüte	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Randstreifen in 5 m Breite auf der rechten Seite: von 40+676 bis 41+100, von 41+250 bis 41+370	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Nuthetal – Beelitzer Sander, FFH Obere Nieplitz, Wasserschutzgebiet Treuenbrietzen km 42,2 bis 42,8, Siedlungsbereich	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,1220 ha	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Potsdam-Mittelmark / Stadt Treuenbrietzen	
	Gemarkung (Flur-Flurstück):	
(pot.) Maßnahmenträger	Name	
	Straße	
	PLZ, Ort	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
Zeithorizont	2027	
Kosten/Kosteneffizienz	2.440 € / mittlere Effektivität / mittlere Kosteneffizienz	
Finanzierung		
Unterhaltung		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>		
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz	DE5848_152	Nr. der Maßnahme: M 01 Priorität: hoch
	Nieplitz	
	Abschnitt-Nr.: DE5848_152_P04	
	Maßn.-Stat.: von 42+610 bis 44+312	
Bezeichnung der Maßnahme	Umgehungsgerinne anlegen (Auslenkung der Nieplitz in die Taltiefstlage)	Typ-ID 69_07
Entwicklungsziel/-strategie	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit (FFH-Art Fischotter) Verlegung in den Taltiefstpunkt	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Um die Durchgängigkeit des Wehres an der Steinmühle (B 42) zu erreichen, die Nieplitz in die Böllrichniederung (Taltiefstlage) bringen (Genehmigungsplanung des GUV Nieplitz2009). Nutzungsrecht prüfen, Wasserentnahmemengen koordinieren	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Nuthetal – Beelitzer Sander, FFH Obere Nieplitz	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,702 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Potsdam-Mittelmark / Stadt Treuenbrietzen	
	Gemarkung (Flur-Flurstück):	
(pot.) Maßnahmenträger	Name WBV Nuthe-Nieplitz	
	Straße	
	PLZ, Ort	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	Planfeststellungsverfahren	
Zeithorizont	2021	
Kosten/Kosteneffizienz	170.200 € / mittlere Effektivität / mittlere Kosteneffizienz	
Finanzierung		
Unterhaltung		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Planfeststellungsverfahren zur Zeit ruhend	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz	DE5848_152	Nr. der Maßnahme: M 02 Priorität: mittel
	Nieplitz	
	Abschnitt-Nr.: DE5848_152_P04	
	Maßn.-Stat.: von 42+600 bis 44+312	
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerrandstreifen ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde)	Typ-ID 73_01
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Randstreifen am vorhandenen Gewässerlauf 10 m breit links: von 43+530 bis 43+730 Variante 2: Randstreifen nach Ausleitung der Nieplitz in die Böllrichniederung beidseitig 10 m	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Nuthetal – Beelitzer Sander, FFH Obere Nieplitz	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,2000 ha	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Potsdam-Mittelmark / Stadt Treuenbrietzen	
	Gemarkung (Flur-Flurstück):	
(pot.) Maßnahmenträger	Name	
	Straße	
	PLZ, Ort	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
Zeithorizont	2027	
Kosten/Kosteneffizienz	4.000 € / mittlere Effektivität / mittlere Kosteneffizienz	
Finanzierung		
Unterhaltung		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>		
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz	DE5848_152	Nr. der Maßnahme: M 03 Priorität: niedrig
	Nieplitz	
	Abschnitt-Nr.: DE5848_152_P04	
	Maßn.-Stat.: von 43+630 bis 44+312	
Bezeichnung der Maßnahme	Sporn / Buhne / Störsteine zur Verbesserung der Strömungsvarianz einbauen	Typ-ID 71_01
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Im begradigten Gewässerlauf bis zum Beginn der Dammlage Störelemente punktuell einbringen im Zusammenhang mit den Maßnahmen M 04 bis M 07	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Nuthetal – Beelitzer Sander, FFH Obere Nieplitz	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,680 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Potsdam-Mittelmark / Stadt Treuenbrietzen	
	Gemarkung (Flur-Flurstück):	
(pot.) Maßnahmenträger	Name	
	Straße	
	PLZ, Ort	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
Zeithorizont	2021	
Kosten/Kosteneffizienz	2.720 € / mittlere Effektivität / mittlere Kosteneffizienz	
Finanzierung		
Unterhaltung		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>		
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz	DE5848_152	Nr. der Maßnahme: M 04 Priorität: niedrig
	Nieplitz	
	Abschnitt-Nr.: DE5848_152_P04	
	Maßn.-Stat.: von 43+630 bis 44+312	
Bezeichnung der Maßnahme	Totholz fest einbauen (Vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)	Typ-ID 71_02
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Im begradigten Gewässserlauf bis zum Beginn der Dammlage abgelagertes Totholz punktuell fest einbauen, im Zusammenhang mit M 03 und M 05 bis M 07	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Nuthetal – Beelitzer Sander, FFH Obere Nieplitz	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,680 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Potsdam-Mittelmark / Stadt Treuenbrietzen	
	Gemarkung (Flur-Flurstück):	
(pot.) Maßnahmenträger	Name	
	Straße	
	PLZ, Ort	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
Zeithorizont	2021	
Kosten/Kosteneffizienz	2.720 € / mittlere Effektivität / mittlere Kosteneffizienz	
Finanzierung		
Unterhaltung		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>		
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz	DE5848_152	Nr. der Maßnahme: M 05 Priorität: niedrig
	Nieplitz	
	Abschnitt-Nr.: DE5848_152_P04	
	Maßn.-Stat.: von 43+630 bis 44+312	
Bezeichnung der Maßnahme	Uferlinie durch Nischen, Vorsprünge und Randschüttungen punktuell brechen	Typ-ID 72_04
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Im begradigten Gewässerlauf bis zum Beginn der Dammlage Uferlinie punktuell verändern durch kiesige Randschüttungen, im Zusammenhang mit M 03, M 04, M 06 und M 07	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Nuthetal – Beelitzer Sander, FFH Obere Nieplitz	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,680 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Potsdam-Mittelmark / Stadt Treuenbrietzen	
	Gemarkung (Flur-Flurstück):	
(pot.) Maßnahmenträger	Name	
	Straße	
	PLZ, Ort	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
Zeithorizont	2021	
Kosten/Kosteneffizienz	2.720 € / mittlere Effektivität / mittlere Kosteneffizienz	
Finanzierung		
Unterhaltung		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>		
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz	DE5848_152	Nr. der Maßnahme: M 06 Priorität: niedrig
	Nieplitz	
	Abschnitt-Nr.: DE5848_152_P04	
	Maßn.-Stat.: von 43+630 bis 44+312	
Bezeichnung der Maßnahme	Natürliche Habitatelemente einbauen	Typ-ID 72_07
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Im begradigten Gewässserlauf bis zum Beginn der Dammlage punktueller Einbau von naturnahen Elementen im Zusammenhang mit M 03 bis M 05 und M 07	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Nuthetal – Beelitzer Sander, FFH Obere Nieplitz	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,680 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Potsdam-Mittelmark / Stadt Treuenbrietzen	
	Gemarkung (Flur-Flurstück):	
(pot.) Maßnahmenträger	Name	
	Straße	
	PLZ, Ort	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
Zeithorizont	2021	
Kosten/Kosteneffizienz	2.720 € / mittlere Effektivität / mittlere Kosteneffizienz	
Finanzierung		
Unterhaltung		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>		
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz	DE5848_152	Nr. der Maßnahme: M 07 Priorität: niedrig
	Nieplitz	
	Abschnitt-Nr.: DE5848_152_P04	
	Maßn.-Stat.: von 43+630 bis 44+312	
Bezeichnung der Maßnahme	Naturnahe Strömungslenker einbauen	Typ-ID 72_08
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Im begradigten Gewässserlauf bis zum Beginn der Dammlage punktueller Einbau von naturnahen Elementen im Zusammenhang mit M 03 bis M 06	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Nuthetal – Beelitzer Sander, FFH Obere Nieplitz	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,680 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Potsdam-Mittelmark / Stadt Treuenbrietzen	
	Gemarkung (Flur-Flurstück):	
(pot.) Maßnahmenträger	Name	
	Straße	
	PLZ, Ort	
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren		
Zeithorizont	2021	
Kosten/Kosteneffizienz	2.720 € / mittlere Effektivität / mittlere Kosteneffizienz	
Finanzierung		
Unterhaltung		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)		
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz	DE5848_152	Nr. der Maßnahme: M 01 Priorität: hoch
	Nieplitz	
	Abschnitt-Nr.: DE5848_152_P05	
	Maßn.-Stat.: 48+140	
Bezeichnung der Maßnahme	Stauanlage / Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit ersatzlos rückbauen	Typ-ID 69_01
Entwicklungsziel/-strategie	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit (FFH-Art Fischotter)	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Sohlabsturz (Kaskadenwehr BW 48) in Frohnsdorf ersatzlos zurückbauen	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Nuthetal – Beelitzer Sander, FFH Obere Nieplitz, Wasserschutzgebiet Treuenbrietzen OT Frohnsdorf km 47,65 bis 48,85	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1 Stück	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Potsdam-Mittelmark / Stadt Treuenbrietzen	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Frohnsdorf	
(pot.) Maßnahmenträger	Name	
	Straße	
	PLZ, Ort	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	Nicht erforderlich	
Zeithorizont	2015	
Kosten/Kosteneffizienz	6.000 € / sehr hohe Effektivität / hohe Kosteneffizienz	
Finanzierung		
Unterhaltung		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>		
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz	DE5848_152	Nr. der Maßnahme: M 02 Priorität: hoch
	Nieplitz	
	Abschnitt-Nr.: DE5848_152_P05	
	Maßn.-Stat.: von 46+830 bis 47+450	
Bezeichnung der Maßnahme	Umgehungsgerinne optimieren	Typ-ID 69_08
Entwicklungsziel/-strategie	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit (FFH-Art Fischotter)	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Vorhandenen Mühlgraben der „Hinteren Walke“ wieder aktivieren einschließlich Verlängerung der Wasserzuführung zur Forellenanlage und Neubau Verteilerwehr am Beginn der Ausleitung. Die Aktivierung des Umgehungsgerinnes setzt ein gültiges Wassernutzungsrecht durch die Forellenanlage voraus (BW 46, u. a. Steinmühle BW 42). Koordinierung der Wasserentnahmemenge	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Nuthetal – Beelitzer Sander, FFH Obere Nieplitz, Wasserschutzgebiet Treuenbrietzen OT Frohnsdorf km 47,65 bis 48,85	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,620 km, 1 Stück	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Potsdam-Mittelmark / Stadt Treuenbrietzen	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Frohnsdorf	
(pot.) Maßnahmenträger	Name	
	Straße	
	PLZ, Ort	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	Planfeststellung	
Zeithorizont	2021	
Kosten/Kosteneffizienz	31.000 € / sehr hohe Effektivität / hohe Kosteneffizienz	
Finanzierung		
Unterhaltung		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>		
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz	DE5848_152	Nr. der Maßnahme: M 03 Priorität: mittel
	Nieplitz	
	Abschnitt-Nr.: DE5848_152_P05	
	Maßn.-Stat.: 47+100	
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme zur Reduzierung der Belastungen in einem Fließgewässer infolge Fischerei	Typ-ID 89_08
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und der Gewässergüte	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Keine Direkteinleitung des Wassers aus den Hälterbecken, Abwasserbehandlungsanlage einbauen Gewährleistung einer natürlichen Mindestabflussmenge der Nieplitz	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Nuthetal – Beelitzer Sander, FFH Obere Nieplitz, Wasserschutzgebiet Treuenbrietzen OT Frohnsdorf km 47,65 bis 48,85	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1 Stück	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Potsdam-Mittelmark / Stadt Treuenbrietzen	
	Gemarkung (Flur-Flurstück):	
(pot.) Maßnahmenträger	Name	
	Straße	
	PLZ, Ort	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
Zeithorizont	2015	
Kosten/Kosteneffizienz	5.000 € / mittlere Effektivität / mittlere Kosteneffizienz	
Finanzierung		
Unterhaltung		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>		
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz	DE5848_152	Nr. der Maßnahme: M 04 Priorität: mittel
	Nieplitz	
	Abschnitt-Nr.: DE5848_152_P05	
	Maßn.-Stat.: von 47+500 bis 47+600 und von 49+100 bis 49+600	
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässeruntypische Gehölze entfernen	Typ-ID 73_08
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und der Gewässergüte	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	von 47+500 bis 47+600 ca. 30 gewässeruntypische Roteichen (<i>Quercus rubra</i>) entfernen und von 49+100 bis 49+600 ca. 30 gewässeruntypische Fichten (<i>Picea abies</i>) entfernen	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Nuthetal – Beelitzer Sander, FFH Obere Nieplitz, Wasserschutzgebiet Treuenbrietzen OT Frohnsdorf km 47,65 bis 48,85	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,6 km, 60 Stück	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Potsdam-Mittelmark / Stadt Treuenbrietzen	
	Gemarkung (Flur-Flurstück):	
(pot.) Maßnahmenträger	Name	
	Straße	
	PLZ, Ort	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
Zeithorizont	2015	
Kosten/Kosteneffizienz	12.000 € / mittlere Effektivität / hohe Kosteneffizienz	
Finanzierung		
Unterhaltung		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>		
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :