

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b>  <b>Nuth_Nieplitz</b>	<b>DE58488_420</b>	Nr. der Maßnahme:  M 01  Priorität: mittel
	<b>Pfefferfließ</b>	
	<b>Abschnitt-Nr.: DE58488_420_P01</b>	
	Maßn.-Stat.: von 13+845 bis 16+393	
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Gewässerrandstreifen ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde)	Typ-ID 73_01
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Durchgängigkeit wiederherstellen Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässergüte	
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Ergänzung des Gewässerrandstreifens auf mindestens 10 m: Links: von 13+845 bis 14+550 und von 14+550 bis 15+050, beidseitig von 15+250 bis 15+800	
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Nuthetal – Beelitzer Sander bis 14,55, FFH-Gebiet Forst Zinna / Keilberg, NSG Forst Zinna-Jüterbog-Keilberg und VSG Truppenübungsplätze Jüterbog Ost und West ab km 15,7 bis Quelle	
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	2,3050 ha	
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Teltow-Fläming / Nuthe-Urstromtal	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): km 13,8 bis 14,9: Frankenförde (2-) m 14,9 bis 16,2: Frankenförde (3-)	
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name	
	Straße	
	PLZ, Ort	
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
<b>Zeithorizont</b>	2027	
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	46.100 € / mittlere Effektivität / mittlere Kosteneffizienz	
<b>Finanzierung</b>		
<b>Unterhaltung</b>		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>		
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b>  <b>Nuth_Nieplitz</b>	<b>DE58488_420</b>	Nr. der Maßnahme:  M 02  Priorität: hoch
	<b>Pfefferfließ</b>	
	<b>Abschnitt-Nr.: DE58488_420_P01</b>	
	Maßn.-Stat.: von 13+845 bis 14+970	
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Stau / Stützwelle in Entwässerungsgraben zum Wasser-rückhalt anlegen	Typ-ID 65_05
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässergüte	
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Nicht regulierbare Stützwellen als Sohlgleite mit festem Stauziel einbauen (gemäß LWH-Projekt „Oberes Pfefferfließ“)	
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Nuthetal – Beelitzer Sander bis 14,55, FFH-Gebiet Forst Zinna / Keilberg, NSG Forst Zinna-Jüterbog-Keilberg und VSG Truppenübungsplätze Jüterbog Ost und West ab km 15,7 bis Quelle	
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	1,125 km	
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Teltow-Fläming / Nuthe-Urstromtal	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): km 13,8 bis 14,9: Frankenförde (2-)	
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name	
	Straße	
	PLZ, Ort	
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
<b>Zeithorizont</b>	2021	
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	28.000 € / hohe Effektivität / hohe Kosteneffizienz	
<b>Finanzierung</b>		
<b>Unterhaltung</b>		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>		
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b>  <b>Nuth_Nieplitz</b>	<b>DE58488_420</b>	Nr. der Maßnahme:  M 03  Priorität: mittel
	<b>Pfefferfließ</b>	
	<b>Abschnitt-Nr.: DE58488_420_P01</b>	
	Maßn.-Stat.: von 13+845 bis 14+970	
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Gewässersohle anheben (z.B. durch Einbau von Grundschwelen)	Typ-ID 70_05
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässergüte	
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	In Verbindung mit M 02 die Gewässersohle zur Verringerung der Einschnittstiefen anheben.	
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Nuthetal – Beelitzer Sander bis 14,55, FFH-Gebiet Forst Zinna / Keilberg, NSG Forst Zinna-Jüterbog-Keilberg und VSG Truppenübungsplätze Jüterbog Ost und West ab km 15,7 bis Quelle	
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	1,125 km	
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Teltow-Fläming / Nuthe-Urstromtal	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): km 13,8 bis 14,9: Frankenförde (2-) km 14,9 bis 16,2: Frankenförde (3-)	
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name	
	Straße	
	PLZ, Ort	
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
<b>Zeithorizont</b>	2021	
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	4.500 € / hohe Effektivität / hohe Kosteneffizienz	
<b>Finanzierung</b>		
<b>Unterhaltung</b>		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>		
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b>  <b>Nuth_Nieplitz</b>	<b>DE58488_420</b>	Nr. der Maßnahme:  M 04  Priorität: hoch
	<b>Pfefferfließ</b>	
	<b>Abschnitt-Nr.: DE58488_420_P01</b>	
	Maßn.-Stat.: 13+870, 14+560, 14+970, 15+250, 15+450, 15+710, 15+820	
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Durchlass rückbauen und umgestalten	Typ-ID 65_10
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Durchgängigkeit wiederherstellen Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässergüte	
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Die Rohrdurchlässe (BW 01, 03, 05 rückbauen und als Furt anlegen Rohrdurchlass (BW 02) als Brücke oder in Kastenform Kleinstau an BW 04, 06, 07 entfernen, Durchlass rückbauen und umgestalten (für Wanderwegüberfahrt an BW 04 in Kastenform herrichten) (gemäß LWH-Projekt „Oberes Pfefferfließ“)	
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Nuthetal – Beelitzer Sander bis 14,55, FFH-Gebiet Forst Zinna / Keilberg, NSG Forst Zinna-Jüterbog-Keilberg und VSG Truppenübungsplätze Jüterbog Ost und West ab km 15,7 bis Quelle	
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	km	
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Teltow-Fläming / Nuthe-Urstromtal	
	Gemarkung (Flur-Flurstück):	
	km 13,8 bis 14,9: Frankenförde (2-) km 14,9 bis 16,2: Frankenförde (3-)	
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name	
	Straße	
	PLZ, Ort	
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
<b>Zeithorizont</b>	2021	
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	35.000 € / mittlere Effektivität / mittlere Kosteneffizienz	
<b>Finanzierung</b>		
<b>Unterhaltung</b>		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>		
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b>  <b>Nuth_Nieplitz</b>	<b>DE58488_420</b>	Nr. der Maßnahme:  M 05  Priorität: mittel
	<b>Pfefferfließ</b>	
	<b>Abschnitt-Nr.: DE58488_420_P01</b>	
	Maßn.-Stat.: von 15+700 bis 16+393	
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Steuerung naturnaher Abflussverhältnisse zur Initiierung einer eigendynamischen Gewässerentwicklung	Typ-ID 70_08
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Durchgängigkeit wiederherstellen Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässergüte	
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Maßnahme nur im NSG möglich Abfluss verzögern, Sohlaufhöhung Pappeln entfernen	
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Nuthetal – Beelitzer Sander bis 14,55, FFH-Gebiet Forst Zinna / Keilberg, NSG Forst Zinna-Jüterbog-Keilberg und VSG Truppenübungsplätze Jüterbog Ost und West ab km 15,7 bis Quelle	
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	0,693 km	
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Teltow-Fläming / Nuthe-Urstromtal	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): km 13,8 bis 14,9: Frankenförde (2-) km 14,9 bis 16,2: Frankenförde (3-)	
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name	
	Straße	
	PLZ, Ort	
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
<b>Zeithorizont</b>	2021	
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	2.722 € / mittlere Effektivität / hohe Kosteneffizienz	
<b>Finanzierung</b>		
<b>Unterhaltung</b>		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>		
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b>  <b>Nuth_Nieplitz</b>	<b>DE58488_420</b>	Nr. der Maßnahme:  M 06  Priorität: niedrig
	<b>Pfefferfließ</b>	
	<b>Abschnitt-Nr.: DE58488_420_P01</b>	
	Maßn.-Stat.: von 14+970 bis 15+700	
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Sporn / Buhne / Störsteine zur Verbesserung der Strömungsvarianz einbauen	Typ-ID 71_01
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Durchgängigkeit wiederherstellen Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässergüte	
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Im Anschluss an Maßnahmen M 02 und M 03 Störelemente fest einbauen.	
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Nuthetal – Beelitzer Sander bis 14,55, FFH-Gebiet Forst Zinna / Keilberg, NSG Forst Zinna-Jüterbog-Keilberg und VSG Truppenübungsplätze Jüterbog Ost und West ab km 15,7 bis Quelle	
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	0,730 km	
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Teltow-Fläming / Nuthe-Urstromtal	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): km 13,8 bis 14,9: Frankenförde (2-) km 14,9 bis 16,2: Frankenförde (3-)	
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name	
	Straße	
	PLZ, Ort	
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
<b>Zeithorizont</b>	2021	
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	2.920 € / mittlere Effektivität / mittlere Kosteneffizienz	
<b>Finanzierung</b>		
<b>Unterhaltung</b>		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>		
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b>  <b>Nuth_Nieplitz</b>	<b>DE58488_420</b>	Nr. der Maßnahme:  M 07  Priorität: niedrig
	<b>Pfefferfließ</b>	
	<b>Abschnitt-Nr.: DE58488_420_P01</b>	
	Maßn.-Stat.: von 14+970 bis 15+700	
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Totholz fest einbauen (Vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)	Typ-ID 71_02
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Durchgängigkeit wiederherstellen Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässergüte	
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	In Verlängerung von M 02, M 03 und in Verbindung mit M 06 abgelagertes Totholz punktuell einbauen	
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Nuthetal – Beelitzer Sander bis 14,55, FFH-Gebiet Forst Zinna / Keilberg, NSG Forst Zinna-Jüterbog-Keilberg und VSG Truppenübungsplätze Jüterbog Ost und West ab km 15,7 bis Quelle	
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	0,730 km	
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Teltow-Fläming / Nuthe-Urstromtal	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): km 13,8 bis 14,9: Frankenförde (2-) km 14,9 bis 16,2: Frankenförde (3-)	
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name	
	Straße	
	PLZ, Ort	
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
<b>Zeithorizont</b>	2021	
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	2.920 € / mittlere Effektivität / mittlere Kosteneffizienz	
<b>Finanzierung</b>		
<b>Unterhaltung</b>		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>		
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b>  <b>Nuth_Nieplitz</b>	<b>DE58488_420</b>	Nr. der Maßnahme:  M 08  Priorität: niedrig
	<b>Pfefferfließ</b>	
	<b>Abschnitt-Nr.: DE58488_420_P01</b>	
	Maßn.-Stat.: von 13+845 bis 16+393	
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Sonstige Maßnahmen zur Förderung des natürlichen Rückhaltes	Typ-ID 65_09
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Durchgängigkeit wiederherstellen, Wasserrückhaltung Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässergüte	
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Gemäß LWH-Projekt „Oberes Pfefferfließ“ sind Maßnahmen für weitere Anschluss- und Entwässerungsgräben vorgesehen, um einerseits den maximalen Wasserrückhalt im NSG, den landschaftsangepassten Wasserrückhalt außerhalb des NSG (nördlich, westlich und östlich der Ortslage) und andererseits eine Regulierung der Ortslage Frankenförde zu erzielen.	
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Nuthetal – Beelitzer Sander bis 14,55, FFH-Gebiet Forst Zinna / Keilberg, NSG Forst Zinna-Jüterbog-Keilberg und VSG Truppenübungsplätze Jüterbog Ost und West ab km 15,7 bis Quelle	
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	15,813 km	
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Teltow-Fläming / Nuthe-Urstromtal	
	Gemarkung (Flur-Flurstück):	
	km 13,8 bis 14,9: Frankenförde (2-) km 14,9 bis 16,2: Frankenförde (3-)	
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name	
	Straße	
	PLZ, Ort	
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
<b>Zeithorizont</b>	2021	
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	n.e.	
<b>Finanzierung</b>		
<b>Unterhaltung</b>		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>		
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :
	Erfolg der Maßnahme :	