

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz	DE584852_869	Nr. der Maßnahme: M 01 Priorität: mittel
	Salzgraben	
	Abschnitt-Nr.: DE584852_869_P01	
	Maßn.-Stat.: von 0+000 bis 5+939	
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerrandstreifen ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde)	Typ-ID 73_01
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässergüte	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	0+450 bis 1+150: Gewässerrandstreifen beidseitig auf mindestens 15 m ergänzen, um Nährstoffeintrag von den Acker- und Spargelflächen zu unterbinden. Am übrigen Gewässerlauf beidseitig mindestens 10 m ausweisen.	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Nuthetal – Beelitzer Sander	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	12,5780 ha	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Potsdam-Mittelmark / Stadt Beelitz	
	Gemarkung (Flur-Flurstück):	
(pot.) Maßnahmenträger	Name	
	Straße	
	PLZ, Ort	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
Zeithorizont	2027	
Kosten/Kosteneffizienz	251.560 € / mittlere Effektivität/ mittlere Kosteneffizienz	
Finanzierung		
Unterhaltung		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>		
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz	DE584852_869	Nr. der Maßnahme: M 02 Priorität: mittel
	Salzgraben	
	Abschnitt-Nr.: DE584852_869_P01	
	Maßn.-Stat.: von 1+150 bis 5+800, links	
Bezeichnung der Maßnahme	Initialpflanzung für standortheimischen Gehölzsaum	Typ-ID 73_05
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung Gewässergüte	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Bepflanzung mit heimischen Gehölzen auf dem linken Ufer zur Beschattung des Gewässerlaufes (lineare Pflanzungen mit Unterbrechungen)	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Nuthetal – Beelitzer Sander	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Potsdam-Mittelmark / Stadt Beelitz	
	Gemarkung (Flur-Flurstück):	
(pot.) Maßnahmenträger	Name	
	Straße	
	PLZ, Ort	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
Zeithorizont	2021	
Kosten/Kosteneffizienz	2.325 € / mittlere Effektivität/ hohe Kosteneffizienz	
Finanzierung		
Unterhaltung		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>		
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz	DE584852_869	Nr. der Maßnahme: M 04 Priorität: hoch
	Salzgraben	
	Abschnitt-Nr.: DE584852_869_P01	
	Maßn.-Stat.: 2+045	
Bezeichnung der Maßnahme	Sonstige Maßnahmen zur Förderung des natürlichen Rückhaltes	Typ-ID 65_09
Entwicklungsziel/-strategie	Wasserrückhalt	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Auslenkung des Salzgrabens bei 2,45 in die Grenzelwiesen mit Anschluss an die Nieplitz, Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Nuthetal – Beelitzer Sander	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Wasserrückhalt	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	Fließgewässerslänge: 878 m	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Potsdam-Mittelmark / Stadt Beelitz	
	Gemarkung (Flur-Flurstück):	
Maßnahmenträger	Name: Flächenagentur Brandenburg GmbH	
	Straße: Zeppelinstraße 136	
	PLZ, Ort, 14471 Potsdam	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	Maßnahme bereits abgeschlossen; Flächenpool Grenzelwiesen östlich Reesdorf	
Zeithorizont	07/2011	
Kosten/Kosteneffizienz	Vernässungsmaßnahme (ohne Pflanzung) netto: 47.510 Euro	
Finanzierung	Stiftung Naturschutzfonds	
Unterhaltung	durch ansässigen Landwirtschaftsbetrieb	
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	hoch	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz	DE584852_869	Nr. der Maßnahme: M 06 Priorität: gering
	Salzgraben	
	Abschnitt-Nr.: DE584852_869_P01	
	Maßn.-Stat.: von 0+000 bis 5+800	
Bezeichnung der Maßnahme	Totholz fest einbauen (Vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)	Typ-ID 71_02
Entwicklungsziel/-strategie	– Verbesserung der Gewässerstruktur, Verbesserung der Gewässergüte	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Im Zusammenhang mit M 09 und M 10	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Nuthetal – Beelitzer Sander	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	5,8 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Potsdam-Mittelmark / Stadt Beelitz	
	Gemarkung (Flur-Flurstück):	
(pot.) Maßnahmenträger	Name	
	Straße	
	PLZ, Ort	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
Zeithorizont	2021	
Kosten/Kosteneffizienz	23.200 € / mittlere Effektivität/ hohe Kosteneffizienz	
Finanzierung		
Unterhaltung		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>		
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz	DE584852_869	Nr. der Maßnahme: M 07 Priorität: gering
	Salzgraben	
	Abschnitt-Nr.: DE584852_869_P01	
	Maßn.-Stat.: von 0+000 bis 5+939	
Bezeichnung der Maßnahme	Stau / Stützschwelle in Entwässerungsgraben zum Wasser-rückhalt anlegen	Typ-ID 65_05
Entwicklungsziel/-strategie	– Verbesserung der Gewässerstruktur, Verbesserung der Gewässergüte	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	In Verbindung mit Maßnahmen M 10 (Durchlass rückbauen oder umgestalten) Einbau von Stützschwellen	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Nuthetal – Beelitzer Sander	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Potsdam-Mittelmark / Stadt Beelitz	
	Gemarkung (Flur-Flurstück):	
(pot.) Maßnahmenträger	Name	
	Straße	
	PLZ, Ort	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
Zeithorizont	2021	
Kosten/Kosteneffizienz	35.000 € / hohe Effektivität/ hohe Kosteneffizienz	
Finanzierung		
Unterhaltung		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>		
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :