

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz_99	DE584888_872	Nr. der Maßnahme: M01 Priorität: hoch
	Strassgraben	
	Abschnitt-Nr.: DE584888_872_P01	
	Maßn_Stat.: 0+179, 1+156, 1+633, 2+445	
Bezeichnung der Maßnahme	Stau zum Wasserrückhalt im Entwässerungsgraben optimieren	Typ-ID 65_06
Entwicklungsziel/-strategie	Förderung des Wasserrückhalts	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Vier vorhandene Stauanlagen zur Verbesserung des Wasserrückhalts auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüfen und bei Bedarf überholen.	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: NSG/FFH-Gebiet „Nuthe-Nieplitz-Niederung“, Siedlungsbereich	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: aktuell kein FFH-Lebensraumtyp betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	4 Bauwerke	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Teltow-Fläming/Trebbin	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Stangenhagen (2-k.A., 3-k.A.)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Nuthe - Nieplitz	
	Straße: Am Anger 13	
	PLZ, Ort: 14959 Trebbin OT Großbeuthen	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein	
Zeithorizont	kurzfristig	
Kosten/Kosteneffizienz	nach Prüfung erst einschätzbar	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Landschaftswasserhaushaltsrichtlinie (MUGV 2011b)	
Unterhaltung	gleichbleibender Aufwand	
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Ja, es wurden keine Einwände bei der PAK-Sitzung vom 27.09.2011 erhoben.	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am: Investigatives Monitoring (nachher) am: Erfolg der Maßnahme:	Durch: Durch:

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz_99	DE584888_872	Nr. der Maßnahme: M02 Priorität: niedrig
	Strassgraben	
	Abschnitt-Nr.: DE584888_872_P01	
	Maßn_Stat.: 0+137 bis 0+466, 0+566 bis 0+896, 1+744 bis 2+450	
Bezeichnung der Maßnahme	Initialpflanzung für standortheimischen Gehölzsaum	Typ-ID 73_05
Entwicklungsziel/-strategie	Förderung der Gewässerstruktur, Verbesserung der Gewässergüte	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Einseitige Bepflanzung der Uferbereiche mit standorttypischen Gehölzen zur Verbesserung der Habitate im Uferbereich und zur Reduzierung der Nährstoffeinträge.	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: NSG/FFH-Gebiet „Nuthe-Nieplitz-Niederung“, Siedlungsbereich	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: aktuell kein FFH-Lebensraumtyp betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,4 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Teltow-Fläming/Trebbin	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Stangenhagen (2-k.A., 3-k.A.)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Nuthe - Nieplitz	
	Straße: Am Anger 13	
	PLZ, Ort: 14959 Trebbin OT Großbeuthen	
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	nein	
Zeithorizont	langfristig	
Kosten/Kosteneffizienz	ca. 21.000 €, rein investive Kosten	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)	
Unterhaltung	gleichbleibender Aufwand bis Schattendruck einsetzt (ca. 10-15 Jahre), danach geringerer Aufwand	
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	Ja, es wurden keine Einwände bei der PAK-Sitzung vom 27.09.2011 erhoben.	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am: Investigatives Monitoring (nachher) am: Erfolg der Maßnahme:	Durch: Durch:

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz_99	DE584888_872	Nr. der Maßnahme: M03 Priorität: niedrig
	Strassgraben	
	Abschnitt-Nr.: DE584888_872_P01	
	Maßn_Stat.: 0+135 bis 1+254, 1+429 bis 2+450	
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerrandstreifen ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde)	Typ-ID 73_01
Entwicklungsziel/-strategie	Förderung der Gewässerstruktur, Verbesserung der Gewässergüte	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Ausweisung eines beidseitigen 5 m breiten gewässerbegleitenden Randstreifens (zwischen 1+503 und 1+795 nur linksseitig).	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: NSG/FFH-Gebiet „Nuthe-Nieplitz-Niederung“, Siedlungsbereich	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: aktuell kein FFH-Lebensraumtyp betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	2,1 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Teltow-Fläming/Trebbin	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Stangenhagen (2-k.A., 3-k.A.)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name Landkreis Teltow-Fläming, Untere Wasserbehörde	
	Straße Am Nuthefließ 2	
	PLZ, Ort 14943 Luckenwalde	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja	
Zeithorizont	langfristig	
Kosten/Kosteneffizienz		
Finanzierung		
Unterhaltung	gleichbleibender Aufwand	
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Ja, es wurden keine Einwände bei der PAK-Sitzung vom 27.09.2011 erhoben.	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz_99	DE584888_872	Nr. der Maßnahme: M04 Priorität: niedrig
	Strassgraben	
	Abschnitt-Nr.: DE584888_872_P01	
	Maßn_Stat.: 0+000 bis 2+450	
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahmen zur Anpassung der Gewässerunterhaltung	Typ-ID 79_15
Entwicklungsziel/-strategie	Förderung der Gewässerstruktur, Verbesserung der Gewässergüte	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Angepasste und bedarfsgerechte ökologische Gewässerunterhaltung.	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: NSG/FFH-Gebiet „Nuthe-Nieplitz-Niederung“, Siedlungsbereich	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: aktuell kein FFH-Lebensraumtyp betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	2,5 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Teltow-Fläming/Trebbin	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Stangenhagen (2-k.A., 3-k.A.)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Nuthe - Nieplitz	
	Straße: Am Anger 13	
	PLZ, Ort: 14959 Trebbin OT Großbeuthen	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein	
Zeithorizont		
Kosten/Kosteneffizienz		
Finanzierung		
Unterhaltung		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>		
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz_99	DE584888_872	Nr. der Maßnahme: M01 Priorität: hoch
	Strassgraben	
	Abschnitt-Nr.: DE584888_872_P02	
	Maßn_Stat.: zwischen 2+450 bis 4+895	
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme zur Reduzierung der Belastungen infolge Landentwässerung	Typ-ID 93_09
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung des Wasserrückhalts	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Einbau von Stützschwellen zur Verbesserung der Wasserverhältnisse in den angrenzenden Niedermoorbereichen.	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: landwirtschaftliche Nutzung, Stauhaltung	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Flächen betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	k.A.	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Teltow-Fläming/Trebbin, Nuthe-Urstromtal	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Stangenhagen (2-k.A.), Hennickendorf (2-k.A., 3-k.A.), Ahrensdorf (3-k.A.)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name WBV Nuthe - Nieplitz	
	Straße Am Anger 13	
	PLZ, Ort 14959 Trebbin OT Großbeuthen	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein	
Zeithorizont	kurzfristig	
Kosten/Kosteneffizienz	pro Stützschwelle ca. 550 €, rein investive Kosten	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Landschaftswasserhaushaltsrichtlinie (MUGV 2011b)	
Unterhaltung	gleichbleibender Aufwand	
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Ja, es wurden keine Einwände bei der PAK-Sitzung vom 27.09.2011 erhoben.	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz_99	DE584888_872	Nr. der Maßnahme: M02 Priorität: niedrig
	Strassgraben	
	Abschnitt-Nr.: DE584888_872_P02	
	Maßn_Stat.: 3+326	
Bezeichnung der Maßnahme	Stau zum Wasserrückhalt im Entwässerungsgraben optimieren	Typ-ID 65_06
Entwicklungsziel/-strategie	Förderung des Wasserrückhalts	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Die vorhandene Stauanlage zur Verbesserung des Wasserrückhalts auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüfen und bei Bedarf überholen.	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: landwirtschaftliche Nutzung, Stauhaltung	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Flächen betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1 Bauwerk	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Teltow-Fläming/Nuthe-Urstromtal	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Hennickendorf (3-k.A.)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Nuthe - Nieplitz	
	Straße: Am Anger 13	
	PLZ, Ort: 14959 Trebbin OT Großbeuthen	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein	
Zeithorizont	kurzfristig	
Kosten/Kosteneffizienz	nach Prüfung erst einschätzbar	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Landschaftswasserhaushaltsrichtlinie (MUGV 2011b)	
Unterhaltung	gleichbleibender Aufwand	
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Ja, es wurden keine Einwände bei der PAK-Sitzung vom 27.09.2011 erhoben.	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am: Investigatives Monitoring (nachher) am: Erfolg der Maßnahme:	Durch: Durch:

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz_99	DE584888_872	Nr. der Maßnahme: M03 Priorität: niedrig
	Strassgraben	
	Abschnitt-Nr.: DE584888_872_P02	
	Maßn_Stat.: 2+533 bis 3+413, 3+554 bis 4+142	
Bezeichnung der Maßnahme	standortuntypische Gehölze entfernen	Typ-ID 73_08
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Entfernung der standortuntypischen Sträucher (Hartriegel) entlang des Gewässerabschnittes.	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: landwirtschaftliche Nutzung, Stauhaltung	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Flächen betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,5 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Teltow-Fläming/Trebbin, Nuthe-Urstromtal	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Stangenhagen (2-k.A.), Hennickendorf (2-k.A., 3-k.A.)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Nuthe - Nieplitz	
	Straße: Am Anger 13	
	PLZ, Ort: 14959 Trebbin OT Großbeuthen	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein	
Zeithorizont	langfristig	
Kosten/Kosteneffizienz	5,00 bis 10,00 € / Stk.	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)	
Unterhaltung	gleichbleibender Aufwand	
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Ja, es wurden keine Einwände bei der PAK-Sitzung vom 27.09.2011 erhoben.	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am: Investigatives Monitoring (nachher) am: Erfolg der Maßnahme:	Durch: Durch:

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz_99	DE584888_872	Nr. der Maßnahme: M04 Priorität: niedrig
	Strassgraben	
	Abschnitt-Nr.: DE584888_872_P02	
	Maßn_Stat.: 2+450 bis 4+138	
Bezeichnung der Maßnahme	Initialpflanzung für standortheimischen Gehölzsaum	Typ-ID 73_05
Entwicklungsziel/-strategie	Förderung der Beschattung, Verbesserung der Gewässerstruktur	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Einseitige Bepflanzung der Uferbereiche mit standorttypischen Gehölzen zur Verbesserung der Habitate im Uferbereich und zur Reduzierung der Nährstoffeinträge (nach Umsetzung M03 in P02).	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: landwirtschaftliche Nutzung, Stauhaltung	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Flächen betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,7 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Teltow-Fläming/Trebbin, Nuthe-Urstromtal	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Stangenhagen (2-k.A.), Hennickendorf (2-k.A., 3-k.A.)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Nuthe - Nieplitz	
	Straße: Am Anger 13	
	PLZ, Ort: 14959 Trebbin OT Großbeuthen	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein	
Zeithorizont	langfristig	
Kosten/Kosteneffizienz	ca. 25.500 €, rein investive Kosten	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)	
Unterhaltung	gleichbleibender Aufwand	
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Ja, es wurden keine Einwände bei der PAK-Sitzung vom 27.09.2011 erhoben.	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am: Investigatives Monitoring (nachher) am: Erfolg der Maßnahme:	Durch: Durch:

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz_99	DE584888_872	Nr. der Maßnahme: M05 Priorität: niedrig
	Strassgraben	
	Abschnitt-Nr.: DE584888_872_P02	
	Maßn_Stat.: 2+450 bis 4+895	
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerrandstreifen ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde)	Typ-ID 73_01
Entwicklungsziel/-strategie	Förderung der Gewässerstruktur, Verbesserung der Gewässergüte	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Ergänzung des teilweise vorhandenen Gewässerrandstreifens auf jeweils 5 m Breite.	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: landwirtschaftliche Nutzung, Stauhaltung	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Flächen betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	2,5 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Teltow-Fläming/Trebbin, Nuthe-Urstromtal	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Stangenhagen (2-k.A.), Hennickendorf (2-k.A., 3-k.A.), Ahrensdorf (3-k.A.)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name Landkreis Teltow-Fläming, Untere Wasserbehörde	
	Straße Am Nuthefließ 2	
	PLZ, Ort 14943 Luckenwalde	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja	
Zeithorizont	langfristig	
Kosten/Kosteneffizienz		
Finanzierung		
Unterhaltung	gleichbleibender Aufwand	
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Ja, es wurden keine Einwände bei der PAK-Sitzung vom 27.09.2011 erhoben.	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz_99	DE584888_872	Nr. der Maßnahme: M06 Priorität: niedrig
	Strassgraben	
	Abschnitt-Nr.: DE584888_872_P02	
	Maßn_Stat.: 2+450 bis 4+895	
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahmen zur Anpassung der Gewässerunterhaltung	Typ-ID 79_15
Entwicklungsziel/-strategie	Förderung der Gewässerstruktur	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Angepasste und bedarfsgerechte ökologische Gewässerunterhaltung.	
Restriktionen, Flächenbetreffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: landwirtschaftliche Nutzung, Stauhaltung	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Flächen betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	2,5 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Teltow-Fläming/Trebbin, Nuthe-Urstromtal	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Stangenhagen (2-k.A.), Hennickendorf (2-k.A., 3-k.A.), Ahrensdorf (3-k.A.)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Nuthe - Nieplitz	
	Straße: Am Anger 13	
	PLZ, Ort: 14959 Trebbin OT Großbeuthen	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein	
Zeithorizont		
Kosten/Kosteneffizienz		
Finanzierung		
Unterhaltung		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>		
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz_99	DE584888_872	Nr. der Maßnahme: M01 Priorität: hoch
	Strassgraben	
	Abschnitt-Nr.: DE584888_872_P03	
	Maßn_Stat.: zwischen 4+895 bis 6+694	
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme zur Reduzierung der Belastungen infolge Landentwässerung	Typ-ID 93_09
Entwicklungsziel/-strategie	Förderung des Wasserrückhalts	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Einbau von Stützschwellen zur Verbesserung der Wasserverhältnisse in den angrenzenden Niedermoorbereichen.	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: landwirtschaftliche Nutzung, Stauhaltung	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Flächen betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	k.A.	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Teltow-Fläming/Nuthe-Urstromtal	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Ahrensdorf (2-k.A., 3-k.A.)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name WBV Nuthe - Nieplitz	
	Straße Am Anger 13	
	PLZ, Ort 14959 Trebbin OT Großbeuthen	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein	
Zeithorizont	kurzfristig	
Kosten/Kosteneffizienz	pro Stützschwelle ca. 550 €, rein investive Kosten	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Landschaftswasserhaushaltsrichtlinie (MUGV 2011b)	
Unterhaltung	gleichbleibender Aufwand (können im Rahmen der Unterhaltung kontrolliert werden)	
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Ja, es wurden keine Einwände bei der PAK-Sitzung vom 27.09.2011 erhoben.	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz_99	DE584888_872	Nr. der Maßnahme: M02 Priorität: hoch
	Strassgraben	
	Abschnitt-Nr.: DE584888_872_P03	
	Maßn_Stat.: 4+933, 6+326	
Bezeichnung der Maßnahme	Stau zum Wasserrückhalt im Entwässerungsgraben optimieren	Typ-ID 65_06
Entwicklungsziel/-strategie	Förderung des Wasserrückhalts	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Zwei vorhandene Stauanlagen zur Verbesserung des Wasserrückhalts auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüfen und bei Bedarf überholen.	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: landwirtschaftliche Nutzung, Stauhaltung	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Flächen betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	2 Bauwerke	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Teltow-Fläming/Nuthe-Urstromtal	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Ahrensdorf (2-k.A., 3-k.A.)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Nuthe - Nieplitz	
	Straße: Am Anger 13	
	PLZ, Ort: 14959 Trebbin OT Großbeuthen	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein	
Zeithorizont	kurzfristig	
Kosten/Kosteneffizienz	nach Prüfung erst einschätzbar	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Landschaftswasserhaushaltsrichtlinie (MUGV 2011b)	
Unterhaltung	gleichbleibender Aufwand	
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Ja, es wurden keine Einwände bei der PAK-Sitzung vom 27.09.2011 erhoben.	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am: Investigatives Monitoring (nachher) am: Erfolg der Maßnahme:	Durch: Durch:

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz_99	DE584888_872	Nr. der Maßnahme: M03 Priorität: niedrig
	Strassgraben	
	Abschnitt-Nr.: DE584888_872_P03	
	Maßn_Stat.: 4+895 bis 6+694	
Bezeichnung der Maßnahme	Initialpflanzung für standortheimischen Gehölzsaum	Typ-ID 73_05
Entwicklungsziel/-strategie	Förderung der Gewässerstruktur, Verbesserung der Gewässergüte	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Einseitige Bepflanzung der Uferbereiche mit standorttypischen Gehölzen zur Verbesserung der Habitats im Uferbereich und zur Reduzierung der Nährstoffeinträge.	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: landwirtschaftliche Nutzung, Stauhaltung	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Flächen betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	ca. 1,8 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Teltow-Fläming/Nuthe-Urstromtal	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Ahrensdorf (2-k.A., 3-k.A.)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Nuthe - Nieplitz	
	Straße: Am Anger 13	
	PLZ, Ort: 14959 Trebbin OT Großbeuthen	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein	
Zeithorizont	langfristig	
Kosten/Kosteneffizienz	27.000 €, rein investive Kosten	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)	
Unterhaltung	gleichbleibender Aufwand bis Schattendruck einsetzt (ca. 10-15 Jahre), danach geringerer Aufwand	
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Ja, es wurden keine Einwände bei der PAK-Sitzung vom 27.09.2011 erhoben.	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am: Investigatives Monitoring (nachher) am: Erfolg der Maßnahme:	Durch: Durch:

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz_99	DE584888_872	Nr. der Maßnahme: M04 Priorität: niedrig
	Strassgraben	
	Abschnitt-Nr.: DE584888_872_P03	
	Maßn_Stat.: 4+895 bis 6+694	
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerrandstreifen ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde)	Typ-ID 73_01
Entwicklungsziel/-strategie	Förderung der Gewässerstruktur, Verbesserung der Gewässergüte	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Ausweisung eines beidseitigen 5 m breiten gewässerbegleitenden Randstreifens .	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: landwirtschaftliche Nutzung, Stauhaltung	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Flächen betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	ca. 1,8 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Teltow-Fläming/Nuthe-Urstromtal	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Ahrensdorf (2-k.A., 3-k.A.)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name Landkreis Teltow-Fläming, Untere Wasserbehörde	
	Straße Am Nuthefließ 2	
	PLZ, Ort 14943 Luckenwalde	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja	
Zeithorizont	langfristig	
Kosten/Kosteneffizienz		
Finanzierung		
Unterhaltung	gleichbleibender Aufwand	
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Ja, es wurden keine Einwände bei der PAK-Sitzung vom 27.09.2011 erhoben.	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz_99	DE584888_872	Nr. der Maßnahme: M05 Priorität: niedrig
	Strassgraben	
	Abschnitt-Nr.: DE584888_872_P03	
	Maßn_Stat.: 4+895 bis 6+694	
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahmen zur Anpassung der Gewässerunterhaltung	Typ-ID 79_15
Entwicklungsziel/-strategie	Förderung der Gewässerstruktur	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Angepasste und bedarfsgerechte ökologische Gewässerunterhaltung.	
Restriktionen, Flächenbetreffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: landwirtschaftliche Nutzung, Stauhaltung	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Flächen betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	ca. 1,8 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Teltow-Fläming/Nuthe-Urstromtal	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Ahrensdorf (2-k.A., 3-k.A.)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Nuthe - Nieplitz	
	Straße: Am Anger 13	
	PLZ, Ort: 14959 Trebbin OT Großbeuthen	
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	nein	
Zeithorizont		
Kosten/Kosteneffizienz		
Finanzierung		
Unterhaltung		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)		
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :