Geltungsbereich des Gewässerentwicklungskonzeptes

- Untersuchungsgebiet
- 06 Gewässerentwicklungskonzept Stepenitz (SKL Stepenitz)
- 14 Gewässerentwicklungskonzept Dömnitz (SKL Dömnitz)
- 32 Gewässerentwicklungskonzept Jeetzebach (SKL Jeetze)
- Berichtspflichtige Fließgewässer nach Wasserrahmenrichtlinie
- Weitere regionale Vorranggewässer
- Korrektur Gewässerverlauf
- km 5 Kilometrierung
- Beginn Planungsabschnitt (OWK-Nr._Nr. des Planungsabschnittes)
- Vorschlag „Bewirtschaftungsende vorverlegen"
- Verrohrung
- Ende Wasserkörper
- Baudenkmäler

Beschriftung

1	2	3	4	5
5914_	P01	M02	73_07	Vitalisierung der Sohle

1 Oberflächenwasserkörper (Nr.)
2 Planungsabschnitt (Nr.)
3 Maßnahmen-Nr.
4 Maßnahmenkürzel (EMNT_ID)
5 Maßnahmengruppe

Maßnahmenprioritäten

- Maßnahme/-gruppe — hohe Priorität (1)
- Maßnahme/-gruppe — mittlere Priorität (2)
- Maßnahme/-gruppe — geringe Priorität (3)

Maßnahmengruppen (Bänderdarstellung von innen nach außen)

Einzelmaßnahmenerläuterung siehe beiliegendes WORD-Dokument

In Fließrichtung rechts:

- 70_07/ 72_03 /72_04 /72_08 /72_09/ 73_03/ 73_07/ 73_11 Vitalisierung des Ufers
- 70_09 / 79_02/ 79_05/ 79_06/ 79_07/ 79_08/ 79_11/ 79_15 Gewässerunterhaltung
- 73_01 Gewässerrandstreifen
- 74_02/ 74_03/ 74_04/ 74_06/ 74_07 Habitatverbesserung im Entwicklungskorridor

In Fließrichtung links:

- 70_04/ 70_06/ 71_01 - 04 / 72_06/ 72_07 Vitalisierung der Sohle
- 73_05/ 73_06 Gehölzentwicklung
- 70_01/ 70_02 Gewässerentwicklungskorridor
- 70_05 Sohlanhebung

Maßnahmen zur Laufverlängerung

- 72_01/ 72_02 Initialgerinne für Neutrassierung/ Wiederherstellung des Altlaufes
- 75_01 Nebengewässer als Hauptarm in das Abflussgeschehen einbinden
- 75_02/ 75_03/75_04 Altarm anbinden (dauerhaft, temporär) oder optimieren
- 501/508 Untersuchung zu Laufverlängerungen

Maßnahmen zur Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit

Bauwerksart

- Stau bzw. Stau mit Umgehung
- Brücke
- Durchlass
- Sohlgleite/ -Rampe
- Sohlschwelle / Sohlbefestigung/ wilder Verbau

Maßnahmenart

- 69_01 / 69_10 Bauwerk wird ersatzlos zurückgebaut
- 69_04 / 69_10 Bauwerk wird umgestaltet/ optimiert
- 69_02 / 69_03 Bauwerk wird für eine bessere Passierbarkeit ersetzt
- 69_05 / 69_07 / 68_01 Anlage Umgehung/ Fischpass
- 69_08 Optimierung Umgehung/ Fischpass
- 69_12 Fischschutzmaßnahme
- 69_13 Sonstige Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit

Maßnahmen zur Förderung des Wasserhaushaltes

- 61_01 / 61_03 / 62_04 / 64_01 / 64_07 Verbesserung Mindestabfluss, Wasserrückhalt

Maßnahmen zur Reduzierung von Belastungen

- 71_04 / 77_03 Geschiebefang einbauen und unterhalten
- 93_02 Rückbau / Verschluss Drainagen
- 93_09 / 85_03 Verminderung Einleitungen
- 85_02 Ockermulde einbauen und unterhalten
- 85_01 Verschlammung im Gewässerbett beseitigen
- 71_06 / 71_07 / 80_09 Müll entfernen
- 508 / 501 Vertiefende Untersuchungen/ Kontrollen
- 92_03 / 76_02 / 68_01 Sonstige Maßnahmen

Darstellung auf der Grundlage von Daten des Landes Brandenburg.

LAND BRANDENBURG

Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz (LUGV)

Regionalabteilung West

Gewässerentwicklungskonzept Stepenitz, Dömnitz und Jeetzebach

Karte: 7-1: Maßnahmen und Prioritäten
Blatt: 1

Lage im Land Brandenburg

Blattübersicht



Entwurf

Maßstab: 1: 15.000
Kartengrundlage:
Datenbestand Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz
Topographische Karte 1:10.000

N

Bearbeitung: Pöyry Deutschland GmbH, 19061 Schwerin, Ellerried 7
Stand: Juni 2012
Kartografie: Pöyry Deutschland GmbH, 19061 Schwerin, Ellerried 7

G:\3S411020\200\220\225\Auslieferung\Gis-Projekt\7-2_Maßnahmen.mxd