

GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach	OWK: Jeetzebach (59148_535)	Nr. der Maßnahme: M01 Priorität: hoch
	Abschnitt-Nr.: P01 –P08 Stationierung: km 0 - km 18	
Bezeichnung der Maßnahme	Konzeptionelle Maßnahme – Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen	Typ ID: 508
Entwicklungsziel / - strategie	Verbesserung Wassergüte, Strukturverbessernde Maßnahmen im Bereich Sohle	
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	Konzeptionelle Maßnahme: Anpassung Mindestwasserführung an Stauziele/ Prüfung Verschluss nicht benötigter Drainagen	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH „Untere Stepenitzniederung und Jeetzebach“ (DE 2937-303) (km 0 - 2,7), SPA „Unteres Elbtal“ (DE 3036-401) (km 0 – 3), LSG „Brandenburgische Elbtalaue“ (km 0 – 3), Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe – Brandenburg (km 0 – 3)	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll:	
Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km)	1	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/ Gemeinde	
	Gemarkung	
	Flur, Flurstück	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“	
	Straße: Berliner Straße 34	
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg	
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein	
Zeithorizont	kurzfristig	
Kosten / Kosteneffizienz	/ -	
Finanzierung		
Unterhaltung		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	Keine Einwände lt. PAG-Beratung 05.06.2012	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :
Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW.....		

GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach	OWK: Jeetzebach (59148_535)	Nr. der Maßnahme: M02 Priorität: mittel
	Abschnitt-Nr.: P01 bis P07 Stationierung: km 0 - km 18	
Bezeichnung der Maßnahme	Stauanlage / Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit ersatzlos rückbauen	Typ ID: 69_01
Entwicklungsziel / - strategie	Herstellung ökologischer Durchgängigkeit	
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	B80: Ersatzloser Rückbau Spindelstau (km 17,90) Variante 1: Stauziel neu definieren Variante 2: offene Wehrfelder	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: Rückbau führt zur Vergrößerung des HW-wirksamen Querschnitts, Rückstau geringer	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll:	
Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km)	1 Bauwerk	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/ Gemeinde PR/ Groß Pankow	
	Gemarkung Reckenthin	
	Flur, Flurstück 3, 9	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“	
	Straße: Berliner Straße 34	
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg	
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein	
Zeithorizont	mittelfristig	
Kosten / Kosteneffizienz	Ca. 5.000 Euro / sehr gut	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)	
Unterhaltung	Geringer Aufwand	
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	lt. PAG-Beratung als prioritär eingestuft	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :
Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW.....		

GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach	OWK: Jeetzenach (59148_535)	Nr. der Maßnahme: M03 Priorität: hoch / mittel (B46,64,71,77,78)
	Abschnitt-Nr.: P01 bis P07 Stationierung: km 0 - km 18	
Bezeichnung der Maßnahme	Stauanlage für die Herstellung der Durchgängigkeit durch Sohlgleite ersetzen	Typ ID: 69_02
Entwicklungsziel / - strategie	Herstellung ökologischer Durchgängigkeit	
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	B06 (km 1,6): Rückbau Querriegel und Ersatz durch Raue Rampe B64(km 13,7) /B71(km 15,9) /B77(km 17) /B78 (km 17,4): Ersatz der Stauanlage durch eine Sohlgleite	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche Stauregulierung für landwirtschaftliche Flächen nicht mehr gegeben, FFH „Untere Stepenitzniederung und Jeetzbach“ (DE 2937-303) (km 0 - 2,7), SPA „Unteres Elbtal“ (DE 3036-401) (km 0 – 3), LSG „Brandenburgische Elbtalau“ (km 0 – 3), Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe – Brandenburg (km 0 – 3)	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll: Förderung LRT 3260 und Habitate der Arten des Anhang II (Fische, Mollusken)	
Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km)	5 Bauwerke	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/ Gemeinde PR/ Perleberg, PR/ Plattenburg, PR/Groß Pankow,PR/ Plattenburg	
	Gemarkung Düpow, Groß Gottschow, Guhdorf, Krampfer, Reckenthin	
	Flur, Flurstück 4, 15/2; 1,3; 7,28; 1,47/2; 2,42; 3,9;	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“	
	Straße: Berliner Straße 34	
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg	
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein	
Zeithorizont	kurz- bis mittelfristig	
Kosten / Kosteneffizienz	ca. 95.000 Euro (Gesamtbausumme) ohne Planungskosten / sehr gut	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)	
Unterhaltung	Geringer Aufwand	
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	lt. PAG-Beratung als prioritär (Wiederherstellung ökologische Durchgängigkeit) eingestuft	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :
Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW.....		

GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach	OWK: Jeetzebach (59148_535)	Nr. der Maßnahme: M04 Priorität: hoch / mittel (B42,57)
	Abschnitt-Nr.: P01 bis P07 Stationierung: km 0 bis 18	
Bezeichnung der Maßnahme	Sohlrampe / -gleite nachbessern / optimieren	Typ ID: 69_04
Entwicklungsziel / - strategie	Herstellung ökologischer Durchgängigkeit	
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	B07(km 1,8): Anlegen einer Niedrigwasserzone mit strömungsberuhigten Zonen und Verlängerung Gleite im Unterlauf B11(km 4): Anlegen von Ruhezeiten und Verlängerung im Unterlauf B17(km 5,8): Umgestaltung in Beckengerinne mit Niedrigwasserrinne und Ruhrzonen B30(km 8,9)/B42(km 10,4): Anlegen einer Niedrigwasserrinne sowie strömungsberuhigte Zonen, Krautung B57(km 12,6): Niedrigwasserrinne anlegen, sowie Anteil kiesigen Materials erhöhen	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH „Untere Stepenitzniederung und Jeetzebach“ (DE 2937-303) (km 0 - 2,7), SPA „Unteres Elbtal“ (DE 3036-401) (km 0 – 3), LSG „Brandenburgische Elbtalau“ (km 0 – 3), Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe – Brandenburg (km 0 – 3)	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll: Förderung LRT 3260	
Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km)	6 Bauwerke	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/ Gemeinde PR/ Perleberg; PR/ Plattenburg	
	Gemarkung Düpow; Uenze, Groß Gottschow	
	Flur, Flurstück 4,15/5; 3,23/3; 2,25/2; 6,79; 1,47; 2	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“	
	Straße: Berliner Straße 34	
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg	
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein	
Zeithorizont	mittelfristig	
Kosten / Kosteneffizienz	ca. 15.000 Euro / sehr gut	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)	
Unterhaltung	Gleichbleibender Aufwand	
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	Lt. PAG-Beratung als prioritär (Herstellung ökolog. Durchgängigkeit) eingestuft	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS
HW..... RW.....

GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach	OWK: Jeetzebach (59148_535)	Nr. der Maßnahme: M05 Priorität: mittel
	Abschnitt-Nr.: P01 bis P07 Stationierung: km 0 bis 18	
Bezeichnung der Maßnahme	Sonstige Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit	Typ ID: 69_13
Entwicklungsziel / - strategie	Herstellung ökologischer Durchgängigkeit	
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	B60 (km 13,6), B65 (km 14,1): Gleisschotter aus Gewässer entfernen	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll:	
Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km)	2 Bauwerke	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/ Gemeinde PR/ Plattenburg, PR/Groß Pankow	
	Gemarkung Groß Gottschow, Guhlsdorf	
	Flur, Flurstück 2,26; 3,12; 7,28	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“	
	Straße: Berliner Straße 34	
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg	
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein	
Zeithorizont	mittelfristig	
Kosten / Kosteneffizienz	Ca. 5.000 Euro / -	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)	
Unterhaltung	gleichbleibender Aufwand	
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Einwände lt. PAG-Beratung vom 05.06.2012	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :
Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW.....		

GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach	OWK: Jeetzebach (59148_535)	Nr. der Maßnahme: M06 Priorität: hoch / mittel (B53,63,66,67)
	Abschnitt-Nr.: P01 bis P07 Stationierung: km 0 - km 18	
Bezeichnung der Maßnahme	Durchlass rückbauen oder umgestalten	Typ ID: 69_10
Entwicklungsziel / - strategie	Herstellung ökologischer Durchgängigkeit	
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	B31(km 8,9): Sohlsubstrat einbringen, Treibgut im Ein- und Auslaufbereich entfernen B43(km 10,5): Entfernen von scharfkantigem Material im Ein- und Auslaufbereich, Niedrigwasserrinne anlegen B53 (km 11,9)/B63(km 13,7)/B66(km14,2)/B67(km 14,3): Sohlsubstrat einbringen	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll:	
Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km)	6 Bauwerke	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/ Gemeinde PR/ Plattenburg, Groß Pankow	
	Gemarkung Groß Gottschow, Klein Gottschow, Guhlsdorf	
	Flur, Flurstück 6,77; 6,79; 1,47; 2,102; 2,14; 7,28; 2,14; 7,28; 3,12	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“	
	Straße: Berliner Straße 34	
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg	
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein	
Zeithorizont	mittelfristig	
Kosten / Kosteneffizienz	B31: 2.000 Euro ohne Planungskosten B43: 2.500 Euro ohne Planungskosten B53/B63/B66: 1.500 Euro ohne Planungskosten B67: 1.200 Euro ohne Planungskosten / gut	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)	
Unterhaltung	gleichbleibender Aufwand	
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	lt. PAG-Beratung vom 05.06.2012 als prioritär (Herstellung ökolog. Durchgängigkeit) eingestuft	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : _____ Durch : _____ Investigatives Monitoring (nachher) am : _____ Durch : _____ Erfolg der Maßnahme : _____	
Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW.....		

GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach	OWK: Jeetzebach (59148_535)	Nr. der Maßnahme: M07 Priorität: hoch (B33) / mittel (B76)
	Abschnitt-Nr.: P01 bis P07 Stationierung: km 0 bis 18	
Bezeichnung der Maßnahme	Sonstige Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit	Typ ID: 69_13
Entwicklungsziel / - strategie	Herstellung ökologischer Durchgängigkeit	
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	B33(km 9,1)/B76(km 17). Rückbau und Ersatz durch Furt	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: größeres Hochwasserprofil, Nachweis hydraulische Leistungsfähigkeit erforderlich	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll: Verringerung des Abflussprofils erfordert einen hydraulischen Nachweis zur schadlosen Abführung von Hochwasserabflüssen, Genehmigungsplanung erforderlich	
Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km)	2 Bauwerke	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/ Gemeinde PR/ Plattenburg, Groß Pankow(Prignitz)	
	Gemarkung Groß Gottschow, Guhlsdorf	
	Flur, Flurstück 6, 132; 2, 42	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“	
	Straße: Berliner Straße 34	
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg	
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	Nein	
Zeithorizont	mittel- bis langfristig	
Kosten / Kosteneffizienz	Ca. 40.000 Euro / -	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)	
Unterhaltung	gleichbleibender Aufwand	
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	lt. PAG-Beratung vom 05.06.2012 als prioritär (Herstellung ökolog. Durchgängigkeit) eingestuft	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :
Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW.....		

GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach	OWK: Jeetzebach (59148_535)	Nr. der Maßnahme: M08 Priorität: mittel
	Abschnitt-Nr.: P01 bis P07 Stationierung: km 0 bis 18	
Bezeichnung der Maßnahme	Sonstige Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit	Typ ID: 69_13
Entwicklungsziel / - strategie	Herstellung ökologischer Durchgängigkeit für die FFH-Art Fischotter	
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	B22 (km 7,2): Rückbau, Neubau Hamcodurchlass mit Otterberme B41(km10,2)/B77(km17): Otterberme einseitig anlegen	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: Straßenquerung	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: hydraulische Leistungsfähigkeit des Durchlasses wird erhöht.	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll: Verringerung des Abflussprofils erfordert einen hydraulischen Nachweis zur schadlosen Abführung von Hochwasserabflüssen, Genehmigungsplanung erforderlich	
Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km)	3 Bauwerke	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/ Gemeinde PR/ Plattenburg, Groß Pankow(Prignitz)	
	Gemarkung Burghagen, Groß Gottschow, Guhlsdorf	
	Flur, Flurstück 1,27; 6,97; 2,42	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“	
	Straße: Berliner Straße 34	
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg	
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein	
Zeithorizont	kurz- bis mittelfristig	
Kosten / Kosteneffizienz	B22: ca. 25.000 Euro B41/B77: ca. 5.000 Euro / -	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)	
Unterhaltung	gleichbleibender Aufwand	
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	lt. PAG-Beratung vom 05.06.2012 keine Einwände	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :
Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW.....		

GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach	OWK: Jeetzebach (59148_535)	Nr. der Maßnahme: M09 Priorität: mittel
	Abschnitt-Nr.: P01 bis P07 Stationierung: km 0 bis 18	
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerentwicklungskorridor ausweisen Flächenerwerb für Entwicklungskorridor	Typ ID: 70_01 70_02
Entwicklungsziel / - strategie	Strukturverbessernde Maßnahmen zur Förderung eigendynamischer Entwicklung (Land)	
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	Im Rahmen der Förderung einer eigendynamischen Entwicklung ist ein 30m breiter Entwicklungskorridor (km 0 bis km 5,82) beidseitig auszuweisen und zu erwerben.	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: landwirtschaftlich genutzte Flächen, Siedlung, FFH „Untere Stepenitzniederung und Jeetzebach“ (DE 2937-303) (km 0 - 2,7), SPA „Unteres Elbtal“ (DE 3036-401) (km 0 – 3), LSG „Brandenburgische Elbtalaue“ (km 0 – 3), Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe – Brandenburg (km 0 – 3), Bdm in Bearbeitung	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll: Förderung LRT 3260 und Habitate der Arten des Anhang II (Fische, Mollusken)	
Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km)	60,84 ha	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/ Gemeinde PR/Perleberg, Plattenburg	
	Gemarkung Perleberg, Düpow, Groß Gottschow	
	Flur 14, 4, 6,7	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“	
	Straße: Berliner Straße 34	
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg	
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	Ja.	
Zeithorizont	mittelfristig	
Kosten / Kosteneffizienz	ca. 670.000 Euro für Grunderwerb ohne Notar- und Vermessungskosten / mäßig	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)	
Unterhaltung	Kein Unterhaltungsaufwand	
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	lt. PAG-Beratung vom 05.06.2012 keine Einwände	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :
Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW.....		

GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach	OWK: Jeetzebach (59148_535)	Nr. der Maßnahme: M10 Priorität: hoch
	Abschnitt-Nr.: P01 bis P07 Stationierung: km 0 - km 18	
Bezeichnung der Maßnahme	Ausweisung Gewässerrandstreifen	Typ ID: 73_01
Entwicklungsziel / - strategie	Strukturverbessernde Maßnahmen zur Förderung eigendynamischer Entwicklung (Sohle)	
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	Ausweisung Gewässerrandstreifen (10m, beidseitig), keine Bewirtschaftung in diesem Bereich zugelassen (km 2,99 -5,82)	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: Landwirtschaft, SPA „Unteres Elbtal“ (DE 3036-401) (km 0 – 3), LSG „Brandenburgische Elbtalaue“ (km 0 – 3), Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe – Brandenburg (km 0 – 3)	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll:	
Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km)	5,66 ha	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/ Gemeinde PR/ Perleberg, Plattenburg	
	Gemarkung Düpow, Burghagen	
	Flur 4, 1	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“	
	Straße: Berliner Straße 34	
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg	
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	ja	
Zeithorizont	kurzfristig	
Kosten / Kosteneffizienz	Keine Kosten / gut	
Finanzierung	-	
Unterhaltung	Gleichbleibender Unterhaltungsaufwand	
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	Lt. PAG-Beratung vom 05.06.2012 keine Einwände	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :
Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW.....		

GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach	OWK: Jeetzebach (59148_535)	Nr. der Maßnahme: M11 Priorität: mittel
	Abschnitt-Nr.: P01 bis P07 Stationierung: km 0 - km 18	
Bezeichnung der Maßnahme	Strömunglenker einbauen (z.B. Palisaden, Totholz)	Typ ID: 70_06
Entwicklungsziel / - strategie	Strukturverbessernde Maßnahmen zur Förderung eigendynamischer Entwicklung (Ufer)	
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	Strömunglenker einbauen (Totholzverklauselungen, Baumstubben) (etwa 1 je 100m) von km 0 bis km 5,50	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: Landwirtschaft, FFH „Untere Stepenitzniederung und Jeetzebach“ (DE 2937-303) (km 0 - 2,7), SPA „Unteres Elbtal“ (DE 3036-401) (km 0 - 3), LSG „Brandenburgische Elbtalau“ (km 0 - 3), Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe – Brandenburg (km 0 - 3)	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: Verringerung des Profils erfordert einen hydraulischen Nachweis zur schadlosen Ableitung von Hochwasserabflüssen im Entwicklungskorridor. Genehmigungsplanung erforderlich.	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll: Förderung LRT 3260 und Habitate der Arten des Anhang II (Fische, Mollusken)	
Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km)	5,50 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/ Gemeinde PR/ Perleberg	
	Gemarkung Perleberg, Düpow	
	Flur 14, 3	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“	
	Straße: Berliner Straße 34	
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg	
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	Ja	
Zeithorizont	kurz- bis mittelfristig	
Kosten / Kosteneffizienz	ca. 44.000 Euro / sehr gut	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)	
Unterhaltung	Erhöhter Unterhaltungsaufwand (Überwachung notwendig, ggf. Beseitigung von Abflusshindernissen).	
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	Lt. PAG-Beratung vom 05.06.2012 keine Einwände	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :
Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW.....		

GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach	OWK: Jeetzebach (59148_535)	Nr. der Maßnahme: M12 Priorität: hoch
	Abschnitt-Nr.: P01 bis P07 Stationierung: km 0 - km 18	
Bezeichnung der Maßnahme	Ufersicherungen rückbauen	Typ ID: 70_07
Entwicklungsziel / - strategie	Strukturverbessernde Maßnahmen zur Förderung eigendynamischer Entwicklung (Ufer)	
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	Rückbau von vorhandenen Ufersicherungen von km 0 – 0,83; km 1,5 – 2,9 und am km 4	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: Landwirtschaft, im Rahmen einer eintretenden eigendynamischen Entwicklung, FFH „Untere Stepenitzniederung und Jeetzebach“ (DE 2937-303) (km 0 - 2,7), SPA „Unteres Elbtal“ (DE 3036-401) (km 0 – 3), LSG „Brandenburgische Elbtalaue“ (km 0 – 3), Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe – Brandenburg (km 0 – 3)	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll: Förderung LRT 3260 und Habitate der Arten des Anhang II (Fische, Mollusken)	
Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km)	2,33 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/ Gemeinde PR/ Perleberg, Plattenburg	
	Gemarkung Perleberg, Düpow, Uenze	
	Flur 14, 11, 4, 1	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“	
	Straße: Berliner Straße 34	
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg	
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	ja	
Zeithorizont	kurz- bis mittelfristig	
Kosten / Kosteneffizienz	ca. 35.000 Euro / sehr gut	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)	
Unterhaltung	Gleichbleibender Unterhaltungsaufwand	
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	Lt. PAG-Beratung vom 05.06.2012 keine Einwände	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :
Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW.....		

GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach	OWK: Jeetzebach (59148_535)	Nr. der Maßnahme: M13 Priorität: hoch
	Abschnitt-Nr.: P01 bis P07 Stationierung: km 0 - km 18	
Bezeichnung der Maßnahme	Sporn / Buhne / Störsteine zur Verbesserung der Strömungsvarianz einbauen	Typ ID: 71_01
Entwicklungsziel / - strategie	Strukturverbessernde Maßnahmen für die Sohle	
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	Einbringen von Störsteinen zur Erhöhung der Strömungs- und Substratvarianz von km 0 bis km 0,83	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: landwirtschaftlich genutzte Flächen, Siedlungsflächen, FFH „Untere Stepenitzniederung und Jeetzebach“ (DE 2937-303) (km 0 - 2,7), SPA „Unteres Elbtal“ (DE 3036-401) (km 0 – 3), LSG „Brandenburgische Elbtalau“ (km 0 – 3), Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe – Brandenburg (km 0 – 3)	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll: Förderung LRT 3260 und Habitate der Arten des Anhang II (Fische, Mollusken)	
Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km)	0,83 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/ Gemeinde PR/ Perleberg	
	Gemarkung Perleberg	
	Flur 14, 11	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“	
	Straße: Berliner Straße 34	
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg	
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	Nein	
Zeithorizont	kurz- bis mittelfristig	
Kosten / Kosteneffizienz	ca. 25.000 Euro / gut	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)	
Unterhaltung	Erhöhter Unterhaltungsaufwand (Überwachung notwendig, ggf. Beseitigung von Abflusshindernissen).	
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	Lt. PAG-Beratung vom 05.06.2012 keine Einwände	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :
Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW.....		

GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach	OWK: Jeetzebach (59148_535)	Nr. der Maßnahme: M14 Priorität: mittel
	Abschnitt-Nr.: P01 bis P07 Stationierung: km 0 - km 18	
Bezeichnung der Maßnahme	Geschiebefang ein- oder umbauen.	Typ ID: 71_04
Entwicklungsziel / - strategie	Verbesserung der Gewässergüte / Vitalisierung Gewässer	
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	Geschiebefang einbauen und unterhalten am Zulauf Z13(km 16,2) und Z14(km 16,6) Geschiebefang einbauen und unterhalten vor Drainage D01(km 7), D02 (km 8,5) und D03 (km 9,4) Geschiebefang einbauen und unterhalten am km 0,83	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH „Untere Stepenitzniederung und Jeetzebach“ (DE 2937-303) (km 0 - 2,7), SPA „Unteres Elbtal“ (DE 3036-401) (km 0 – 3), LSG „Brandenburgische Elbtalaue“ (km 0 – 3), Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe – Brandenburg (km 0 – 3)	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll: Förderung LRT 3260 und Habitate der Arten des Anhang II (Fische, Mollusken)	
Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km)	6 Stk.	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/ Gemeinde PR/ Groß Pankow(Prignitz), Plattenburg, Perleberg	
	Gemarkung Guhlsdorf, Burghagen, Kleinow, Groß Gottschow, Perleberg	
	Flur, Flurstück 2,37; 1,36; 1,41; 6,112; 11	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“	
	Straße: Berliner Straße 34	
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg	
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein	
Zeithorizont	kurz- bis mittelfristig	
Kosten / Kosteneffizienz	ca. 1.500 Euro Gesamtbausumme / gut	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)	
Unterhaltung	Erhöhter Unterhaltungsaufwand (regelmäßige Räumung notwendig)	
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	Lt. PAG-Beratung vom 05.06.2012 keine Einwände	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :
Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW.....		

GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach	OWK: Jeetzebach (59148_535)		Nr. der Maßnahme: M15 Priorität: mittel
	Abschnitt-Nr.: P01 bis P07 Stationierung: km 0 bis km 25,47		
Bezeichnung der Maßnahme	Uferlinie durch Nischen, Vorsprünge und Randschüttungen punktuell brechen		Typ ID: 72_04
Entwicklungsziel / - strategie	Strukturverbessernde Maßnahmen im Bereich Ufer		
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteil	Schaffung von Lebensräumen, Strukturvielfalt und Strömungsdiversitäten durch punktuell Brechen der Uferlinie. Uferlinie punktuell brechen (km 4 bis km 5,5), bei Eignung Eintrag Boden im Gewässer (1Stk/100m, ca. 7m lang)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: Landwirtschaft		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll:		
Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km)	1,5 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/ Gemeinde PR/ Perleberg		
	Gemarkung Düpow		
	Flur 3		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“		
	Straße: Berliner Straße 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	ja		
Zeithorizont	mittel- bis langfristig		
Kosten / Kosteneffizienz	ca. 2.700 Euro / gut		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	Keine Auswirkung auf die Unterhaltung.		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	Lt. PAG-Beratung vom 05.06.2012 keine Einwände		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :		Durch : Durch :
Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW.....			

GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach	OWK: Jeetzebach (59148_535)	Nr. der Maßnahme: M16 Priorität: hoch
	Abschnitt-Nr.: P01 bis P07 Stationierung: km 0 - km 18	
Bezeichnung der Maßnahme	Natürliche Habitatelemente einbauen	Typ ID: 72_07
Entwicklungsziel / -strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur	
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	Einbau von natürlichen Habitatelementen (kiesige Riffelstrukturen, Sohlen-Kiesstreifen; Stat. km 2,99 bis km 5,82).	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: Landwirtschaft	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll:	
Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km)	2,83 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/ Gemeinde PR/ Perleberg, Plattenburg	
	Gemarkung Düpow, Burghagen, Kleinow, Uenze	
	Flur 4, 1, 2, 3	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“	
	Straße: Berliner Straße 34	
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg	
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	Nein	
Zeithorizont	kurzfristig	
Kosten / Kosteneffizienz	Ca. 70.000 Euro / gut	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)	
Unterhaltung	Erhöhter Unterhaltungsaufwand (Überwachung notwendig, ggf. Beseitigung von Abflusshindernissen).	
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	Lt. PAG-Beratung vom 05.06.2012 keine Einwände	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :
Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW.....		

GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach	OWK: Jeetzebach	Nr. der Maßnahme: M17 Priorität: hoch
	Abschnitt-Nr.: P01 bis P07 Stationierung: km 0 - km 18	
Bezeichnung der Maßnahme	Initialpflanzung für standortheimischen Gehölzsaum	Typ ID: 73_05
Entwicklungsziel / - strategie	Strukturverbessernde Maßnahmen im Bereich Ufer	
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	Beidseitige Bepflanzung der Ufer- und angrenzenden Bereiche mit standorttypischen Gehölzen zur Verbesserung der Habitate im Uferbereich. Inseln alle 50 m mit 10 Stk. Von km 0 – 0,29;	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: Landwirtschaft, FFH „Untere Stepenitzniederung und Jeetzebach“ (DE 2937-303) (km 0 - 2,7), SPA „Unteres Elbtal“ (DE 3036-401) (km 0 – 3), LSG „Brandenburgische Elbtalau“ (km 0 – 3), Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe – Brandenburg (km 0 – 3)	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll: Förderung LRT 3260 und Habitate der Arten des Anhang II (Fische, Mollusken)	
Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km)	0,29 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/ Gemeinde PR/ Perleberg, Plattenbrg	
	Gemarkung Perleberg, Düpow, Uenze, Burghagen	
	Flur 14, 4, 2, 1	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“	
	Straße: Berliner Straße 34	
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg	
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein	
Zeithorizont	kurz- bis mittelfristig	
Kosten / Kosteneffizienz	1.500 Euro / sehr gut	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)	
Unterhaltung	ab Einsetzen der Beschattung (ca. 10 bis 15 Jahre), geringer Aufwand	
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	Lt. PAG-Beratung vom 05.06.2012 keine Einwände	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :
Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW.....		

GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach	OWK: Jeetzebach (59148_535)	Nr. der Maßnahme: M18	
	Abschnitt-Nr.: P01 bis P07 Stationierung: km 0 - km 18	Priorität: mittel	
Bezeichnung der Maßnahme	standortheimischen Gehölzsaum ergänzen (z.B. durch zweite Reihe)		Typ ID: 73_06
Entwicklungsziel / - strategie	Strukturverbessernde Maßnahmen im Bereich Ufer		
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	Ergänzen der vorhandenen Gehölze am Ufer durch standorttypische Bepflanzung Inseln alle 100 m mit 5 Stk. (km 0,29 – 0,83 und km 3,9 -4,9).		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: Landwirtschaft, FFH „Untere Stepenitzniederung und Jeetzebach“ (DE 2937-303) (km 0 - 2,7), SPA „Unteres Elbtal“ (DE 3036-401) (km 0 – 3), LSG „Brandenburgische Elbtalaue“ (km 0 – 3), Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe – Brandenburg (km 0 – 3)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll: Förderung LRT 3260 und Habitate der Arten des Anhang II (Fische, Mollusken)		
Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km)	3,08 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/ Gemeinde PR/ Perleberg, Plattenburg		
	Gemarkung Perleberg, Düpow, Uenze		
	Flur 14, 4, 3, 2		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“		
	Straße: Berliner Straße 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten / Kosteneffizienz	Ca. 3.900 Euro / sehr gut		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	ab Einsetzen einer kompletten Gewässerbeschattung (ca. 10 bis 15 Jahre), geringerer Aufwand		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	Lt. PAG-Beratung vom 05.06.2012 keine Einwände		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		
Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW.....			

GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach	OWK: Jeetzebach (59148_535)	Nr. der Maßnahme: M19 Priorität: mittel
	Abschnitt-Nr.: P02 Stationierung: km 0,95 - km 1,7	
Bezeichnung der Maßnahme	Nebengewässer (z.B. abgetrennte Määnder) als Hauptarm in das Abflussgeschehen einbinden	Typ ID: 75_01
Entwicklungsziel / - strategie	Strukturverbessernde Maßnahmen im Bereich Ufer, Sohle, Verbesserung Wasserhaushalt	
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	Rückverlegung in den Altarm - Planung liegt vor (AG: WBV Prignitz, AN: Planfaktor, Berlin)	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: Landwirtschaft, FFH „Untere Stepenitzniederung und Jeetzebach“ (DE 2937-303), SPA „Unteres Elbtal“ (DE 3036-401), LSG, Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe – Brandenburg	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: zusätzliche Hochwasserkapazität	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll:	
Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km)	0,75 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/ Gemeinde PR/ Perleberg	
	Gemarkung Perleberg	
	Flur 11	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“	
	Straße: Berliner Straße 34	
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg	
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	ja	
Zeithorizont	mittel- bis langfristig	
Kosten / Kosteneffizienz	Gesamtkosten: 220.000 Euro / mäßig	
Finanzierung	Wasser- und Bodenverband Prignitz, Berliner Straße 37, 19348 Perleberg	
Unterhaltung	Höherer Unterhaltungsaufwand.	
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	lt. Beschluss der PAG-Beratung vom 05.06.2012 prioritär umzusetzen	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Durch : Investigatives Monitoring (nachher) am : Durch : Erfolg der Maßnahme :	
Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW.....		

GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach	OWK: Jeetzebach (59148_535)	Nr. der Maßnahme: M20 Priorität: hoch
	Abschnitt-Nr.: P01 bis P07 Stationierung: km 0 - km 18	
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerunterhaltung (stark) reduzieren	Typ ID: 79_02
Entwicklungsziel / - strategie	Strukturverbessernde Maßnahmen im Bereich Ufer und Sohle	
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	Gewässerunterhaltung auf stark verkrautete Bereiche beschränken km 0,1 - 0,5 und km 1,8 -2,3	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH „Untere Stepenitzniederung und Jeetzebach“ (DE 2937-303) (km 0 - 2,7), SPA „Unteres Elbtal“ (DE 3036-401) (km 0 – 3), LSG „Brandenburgische Elbtalaue“ (km 0 – 3), Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe – Brandenburg (km 0 – 3)	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: hydraulische Überprüfung auf schadlosen Hochwasserabfluss.	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll: Förderung LRT 3260 und Habitate der Arten des Anhang II (Fische, Mollusken)	
Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km)	0,9 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/ Gemeinde PR/ Perleberg	
	Gemarkung Perleberg, Düpow	
	Flur 14, 4, 11	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“	
	Straße: Berliner Straße 34	
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg	
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein	
Zeithorizont	kurzfristig	
Kosten / Kosteneffizienz	k.A / -	
Finanzierung	k.A.	
Unterhaltung	Höherer Unterhaltungsaufwand.	
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	Lt. PAG-Beratung vom 05.06.2012 keine Einwände	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :
Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW.....		

GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach	OWK: Jeetzebach (59148_535)	Nr. der Maßnahme: M21 Priorität: mittel
	Abschnitt-Nr.: P01 bis P07 Stationierung: km 0 - km 18	
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme zur Reduzierung anderer hydromorphologischer Belastungen	Typ ID: 85_03
Entwicklungsziel / - strategie	Verbesserung Wasserhaushalt	
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	Überprüfung Einleitung auf Genehmigung S01 – S06 (km 10,2 – 10,8)	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: Siedlungsfläche Groß Gottschow (km 10,3 – 10,8)	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll:	
Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km)	6 Stk.	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/ Gemeinde PR/ Plattenburg	
	Gemarkung Groß Gottschow	
	Flur, Flurstück 6,3; 1,122; 1,126; 1,86; 1,4;	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“	
	Straße: Berliner Straße 34	
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg	
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein	
Zeithorizont	kurzfristig	
Kosten / Kosteneffizienz	k.A. / -	
Finanzierung	k.A.	
Unterhaltung	Unterhaltung nicht betroffen	
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	Lt. PAG-Beratung vom 05.06.2012 keine Einwände	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :
Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW.....		

GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach	OWK: Jeetzebach (59148_535)	Nr. der Maßnahme: 22	
	Abschnitt-Nr.: P08 –P09 Stationierung: km 17 - Quelle	Priorität: mittel	
Bezeichnung der Maßnahme	Konzeptionelle Studie		Typ ID: 501
Entwicklungsziel / - strategie	Verbesserung Gewässerstruktur und Wasserhaushalt		
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmentile	Ursachenforschung zum Trockenfallen und Konzept zum Öffnen der Verrohrung und naturnahe Gestaltung (km 18 -20,05), Verrohrung ab km 19,5		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll:		
Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km)	1 Stk.		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/ Gemeinde		
	Gemarkung		
	Flur, Flurstück		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“		
	Straße: Berliner Straße 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein		
Zeithorizont	kurz- bis mittelfristig		
Kosten / Kosteneffizienz	k.A. / -		
Finanzierung	k.A.		
Unterhaltung	k.A.		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	Lt. PAG-Beratung vom 05.06.2012 keine Einwände		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		
Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW.....			

GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach	OWK: Jeetzebach (59148_535)	Nr. der Maßnahme: M23 Priorität: hoch / mittel (B82,84,86)
	Abschnitt-Nr.: P08 bis P09 Stationierung: km 18 - km 20,05	
Bezeichnung der Maßnahme	Stauanlage / Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit ersatzlos rückbauen	Typ ID: 69_01
Entwicklungsziel / - strategie	Herstellung ökologischer Durchgängigkeit	
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	B82(km 18,1) /B84(km 18,5) /B86(km 18,7): ersatzloser Rückbau alternativ Stauziel definieren (61_01) oder Wehrtafeln entfernen in Verbindung mit M23 (Konzept)	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll:	
Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km)	3 Bauwerke	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/ Gemeinde	
	Gemarkung	
	Flur, Flurstück	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“	
	Straße: Berliner Straße 34	
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg	
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	Nein	
Zeithorizont	mittelfristig	
Kosten / Kosteneffizienz	Ca. 15.000 EURO / sehr gut	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)	
Unterhaltung	Geringer Aufwand	
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	Lt. PAG-Beratung vom 05.06.2012 als prioritär (Herstellung ökolog. Durchgängigkeit) eingestuft	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :
Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW.....		

GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach	OWK: Jeetzebach (59148_535)	Nr. der Maßnahme: M24 Priorität: mittel
	Abschnitt-Nr.: P08 –P09 Stationierung: km 18 - km 20,05	
Bezeichnung der Maßnahme	Durchlass rückbauen oder umgestalten	Typ ID: 69_10
Entwicklungsziel / - strategie	Herstellung ökologischer Durchgängigkeit	
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	B85 (km 18,7) : Rückbau, Neubau Durchlass DN 1000 mit 0,2m Sohlsubstrat B87 (km 18,9) : Rückbau, Neubau Durchlass DN 1000 mit 0,2m Sohlsubstrat	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll:	
Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km)	2 Bauwerke	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/ Gemeinde	
	Gemarkung	
	Flur, Flurstück	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“	
	Straße: Berliner Straße 34	
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg	
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein	
Zeithorizont	mittelfristig	
Kosten / Kosteneffizienz	B85: 10.0000 Euro ohne Planungskosten B87: 10.0000 Euro ohne Planungskosten / gut	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)	
Unterhaltung	gleichbleibender Aufwand	
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	Lt. PAG-Beratung vom 05.06.2012 als prioritär (Herstellung ökolog. Durchgängigkeit) eingestuft	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :
Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW.....		

GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach	OWK: Jeetzebach (59148_535)	Nr. der Maßnahme: M25 Priorität: mittel
	Abschnitt-Nr.: P08 bis P09 Stationierung: km 18 - km 20,05	
Bezeichnung der Maßnahme	Geschiebefang ein- oder umbauen.	Typ ID: 71_04
Entwicklungsziel / - strategie	Verbesserung der Gewässergüte / Vitalisierung Gewässer	
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	Geschiebefang einbauen und unterhalten am Zulauf Z18 (km 18,8)	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll:	
Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km)	1 Stk.	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/ Gemeinde PR/ Groß Pankow(Prignitz)	
	Gemarkung Reckenthin	
	Flur, Flurstück 4,8;	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“	
	Straße: Berliner Straße 34	
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg	
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein	
Zeithorizont	kurz- bis mittelfristig	
Kosten / Kosteneffizienz	ca. 500 Euro Gesamtbausumme / gut	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)	
Unterhaltung	Erhöhter Unterhaltungsaufwand (regelmäßige Räumung notwendig)	
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	Lt. PAG-Beratung vom 05.06.2012 keine Einwände	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :
Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW.....		

GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach	OWK: Jeetzebach (59148_535)	Nr. der Maßnahme: M27	
	Abschnitt-Nr.: P01 Stationierung: km 0,25	Priorität: hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	Absturz für die Herstellung der Durchgängigkeit durch Sohlgleite ersetzen		Typ ID: 69_04
Entwicklungsziel / - strategie	Herstellung ökologischer Durchgängigkeit		
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	B02 (km 0,3): Verringerung der Absturzhöhen durch Einbringen erosionssicheren Materials		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll:		
Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km)	1 Bauwerk		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/ Gemeinde PR/ Perleberg		
	Gemarkung Perleberg		
	Flur, Flurstück 14, 45		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“		
	Straße: Berliner Straße 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein		
Zeithorizont	kurz- bis mittelfristig		
Kosten / Kosteneffizienz	ca. 5.000 bis 7.500 (Gesamtbausumme) ohne Planungskosten / sehr gut		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	Gleichbleibender Aufwand		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	lt. Beschluss der PAG-Beratung vom 05.06.2012 prioritär umzusetzen		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		
Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW.....			

GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach	OWK: Jeetzenach (59148_535)	Nr. der Maßnahme: M28 Priorität: hoch
	Abschnitt-Nr.: P01 bis P07 Stationierung: km 0 - km 18	
Bezeichnung der Maßnahme	Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen	Typ ID: 508
Entwicklungsziel / - strategie	Herstellung ökologischer Durchgängigkeit	
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	Funktionskontrolle der Uenze - Wehre sowie für die anstelle eines Staus entstandene Sohlgleite (P03)	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll:	
Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km)		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/ Gemeinde PR/ Perleberg, PR/ Plattenburg, PR/Groß Pankow,PR/ Plattenburg	
	Gemarkung Düpow, Groß Gottschow, Guhdorf, Krampfer, Reckenthin	
	Flur, Flurstück 4, 15/2; 1,3; 7,28; 1,47/2; 2,42; 3,9;	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“	
	Straße: Berliner Straße 34	
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg	
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein	
Zeithorizont	kurzfristig	
Kosten / Kosteneffizienz	k.A / -	
Finanzierung	k.A	
Unterhaltung	k.A.	
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	Lt. PAG-Beratung vom 05.06.2012 prioritär umzusetzen	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :
Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW.....		

GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach	OWK: Jeetzebach (59148_535)	Nr. der Maßnahme: M29 Priorität: hoch
	Abschnitt-Nr.: P01 –P08 Stationierung: km 0 - km 18	
Bezeichnung der Maßnahme	Sohlverbau entfernen	Typ ID: 70_04
Entwicklungsziel / - strategie	Strukturverbessernde Maßnahmen zur Förderung eigendynamischer Entwicklung (Sohle)	
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	B46 (km 10,6): Erhalt des Staus; Entfernen des Sohlverbaus	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll:	
Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km)	1 bauwerk	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/ Gemeinde	
	Gemarkung	
	Flur, Flurstück	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“	
	Straße: Berliner Straße 34	
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg	
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	Nein	
Zeithorizont	kurz- bis mittelfristig	
Kosten / Kosteneffizienz	3000 Euro / sehr gut	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)	
Unterhaltung	Gleichbleibender Aufwand	
Akzeptanz (<i>Protokolle, Beratungen</i>)	lt. Protokoll PAG-Beratung vom 05.06.2012 als prioritär umzusetzen	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :
Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW.....		