

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nuthe_89	DE58492_421	Nr. der Maßnahme: M01 Priorität: hoch
	Gröbener Fließ	
	Abschnitt-Nr.: DE58492_421_P01	
	Maßn_Stat.: 0+056	
Bezeichnung der Maßnahme	Stauanlage für die Herstellung der Durchgängigkeit durch raue Rampe/Gleite ersetzen	Typ-ID 69_02
Entwicklungsziel/-strategie	Herstellung ökologische Durchgängigkeit	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit an der Mündung zur Nuthe durch Einbau einer Sohlgleite. Wasserrecht der Wehranlage ist zu überprüfen.	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: NSG und FFH-Gebiet „Nuthe-Nieplitz-Niederung	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Hochwasserabflüsse können schneller abgeführt werden	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: betrifft keinen Lebensraumtyp (laut Selektive Biotopkartierung (Altbestand) vom 25.05.2009)	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1 Bauwerk	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Teltow-Fläming/Ludwigsfelde	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Gröben (6-k.A.)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name WBV Nuthe - Nieplitz	
	Straße Am Anger 13	
	PLZ, Ort 14959 Trebbin OT Großbeuthen	
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	nein	
Zeithorizont	mittelfristig	
Kosten / Kosteneffizienz	ca. 100.000 €	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)	
Unterhaltung	gleichbleibender Aufwand	
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)		
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nuthe_89	DE58492_421	Nr. der Maßnahme: M02 Priorität: mittel
	Gröbener Fließ	
	Abschnitt-Nr.: DE58492_421_P01	
	Maßn_Stat.: 0+000 bis 2+953	
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme zur Vitalisierung des Gewässers	Typ-ID 71_07
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Verbesserung des Wasserhaushalts	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Herstellung eines großen HW-Gerinnes und eines kleinen NW-Gerinnes zur Verbesserung des Fließverhaltens. Baumschonende Bauweise bei Bauausführung ist zu beachten.	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: NSG und FFH-Gebiet „Nuthe-Nieplitz-Niederung; Ortslage Gröben; Wasserstandshaltung im Gröbener See, Bodendenkmale 130389 und 130143 (Beteiligung Denkmalpflege notwendig)	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Gewährleistung des Hochwasserabflusses, der Erhalt der hydraulischen Leistungsfähigkeit des Gerinnes muss nachgewiesen werden	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Bevorteilung der Lebensraumtypen Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte (Datensachstand des LK TF der §32 Biotope vom November 2009)	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	ca. 3,0 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Teltow-Fläming/Ludwigsfelde	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Gröben (6-k.A., 2-k.A., 5-k.A.)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name WBV Nuthe - Nieplitz	
	Straße Am Anger 13	
	PLZ, Ort 14959 Trebbin OT Großbeuthen	
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	ja	
Zeithorizont	mittelfristig	
Kosten / Kosteneffizienz	ca. 60.000 € rein investive Kosten	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)	
Unterhaltung	gleichbleibender Aufwand	
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)		
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nuthe_89	DE58492_421	Nr. der Maßnahme: M03 Priorität: mittel
	Gröbener Fließ	
	Abschnitt-Nr.: DE58492_421_P01	
	Maßn_Stat.: 0+000 bis 0+483	
Bezeichnung der Maßnahme	standortheimischen Gehölzsaum ergänzen	Typ-ID 73_06
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur, Verbesserung der Gewässergüte	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Beschattung des Gewässers durch ergänzende einseitige Bepflanzungen mit standorttypischen Gehölzen verbessern.	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: NSG und FFH-Gebiet „Nuthe-Nieplitz-Niederung	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: betrifft keine LRT (laut Selektive Biotopkartierung (Altbestand) vom 25.05.2009)	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,5 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Teltow-Fläming/Ludwigsfelde	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Gröben (6-k.A.)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name WBV Nuthe - Nieplitz	
	Straße Am Anger 13	
	PLZ, Ort 14959 Trebbin OT Großbeuthen	
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	nein	
Zeithorizont	mittelfristig	
Kosten / Kosteneffizienz	ca. 7.500 €	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)	
Unterhaltung	gleichbleibender Aufwand bis Schattendruck einsetzt (ca. 10-15 Jahre), später geringerer Aufwand	
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	Ja, es wurden keine Einwände bei der PAK-Sitzung vom 16.12.2010 erhoben.	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nuthe_89	DE58492_421	Nr. der Maßnahme: M04 Priorität: hoch
	Gröbener Fließ	
	Abschnitt-Nr.: DE58492_421_P01	
	Maßn_Stat.: 2+050	
Bezeichnung der Maßnahme	Durchlass umgestalten	Typ-ID 69_10
Entwicklungsziel/-strategie	Herstellung ökologische Durchgängigkeit	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Durchlass für die ökologische Durchgängigkeit größer dimensionieren und mit Sohlsubstrat versehen.	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: NSG und FFH-Gebiet „Nuthe-Nieplitz-Niederung	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: betrifft keine LRT (laut Selektive Biotopkartierung (Altbestand) vom 25.05.2009)	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1 Bauwerk	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Teltow-Fläming/Ludwigsfelde	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Gröben (6-k.A.)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name WBV Nuthe - Nieplitz	
	Straße Am Anger 13	
	PLZ, Ort 14959 Trebbin OT Großbeuthen	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein	
Zeithorizont	mittelfristig	
Kosten / Kosteneffizienz	ca. 15.000 € rein investive Kosten	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)	
Unterhaltung	gleichbleibender Aufwand	
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Ja, es wurden keine Einwände bei der PAK-Sitzung vom 16.12.2010 erhoben.	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nuthe_89	DE58492_421	Nr. der Maßnahme: M05 Priorität: hoch
	Gröbener Fließ	
	Abschnitt-Nr.: DE58492_421_P01	
	Maßn_Stat.: 2+525	
Bezeichnung der Maßnahme	Umgehungsrinne anlegen	Typ-ID 69_07
Entwicklungsziel/-strategie	Herstellung ökologische Durchgängigkeit	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Herstellung der linearen ökologischen Durchgängigkeit über ein Umgehungsgerinne realisieren. Wasserrecht der Wehranlage ist zu überprüfen bzw. neu festzulegen.	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: NSG und FFH-Gebiet „Nuthe-Nieplitz-Niederung“; Ortslage Gröben; Wasserstandshaltung im Gröbener See	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: bei Einhaltung der Grundwasserstände zur Bevorzugung der Binnensalzstellen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1 Bauwerk	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Teltow-Fläming/Ludwigsfelde	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Gröben (6-k.A.)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name WBV Nuthe - Nieplitz	
	Straße Am Anger 13	
	PLZ, Ort 14959 Trebbin OT Großbeuthen	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja	
Zeithorizont	mittelfristig	
Kosten / Kosteneffizienz	ca. 70.000 € rein investive Kosten	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)	
Unterhaltung	leicht erhöhter Aufwand	
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>		
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nuthe_89	DE58492_421	Nr. der Maßnahme: M06 Priorität: hoch
	Gröbener Fließ	
	Abschnitt-Nr.: DE58492_421_P01	
	Maßn_Stat.: 0+000 bis 2+953	
Bezeichnung der Maßnahme	Konzeptionelle Maßnahme – Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen	Typ-ID 508
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung des Wasserhaushalts	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Prüfung der Abflussaufteilung und Ableitung der Gerinnegeometrie für das Gröbener Fließ.	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: NSG und FFH-Gebiet „Nuthe-Nieplitz-Niederung; Ortslage Gröben; Wasserstandshaltung im Gröbener See	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage:	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Teltow-Fläming/Ludwigsfelde	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Gröben (6-k.A., 2-k.A., 5-k.A.)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name	
	Straße	
	PLZ, Ort	
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren		
Zeithorizont	kurzfristig	
Kosten / Kosteneffizienz		
Finanzierung		
Unterhaltung		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)		
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nuthe_89	DE58492_421	Nr. der Maßnahme: M07 Priorität: hoch
	Gröbener Fließ	
	Abschnitt-Nr.: DE58492_421_P01	
	Maßn_Stat.: 2+309	
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahmen zur Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit	Typ-ID 69_13
Entwicklungsziel/-strategie	Herstellung ökologische Durchgängigkeit für die FFH-Art Fischotter	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Schaffung der linearen Durchgängigkeit für den Fischotter an der Straßenbrücke der L771 in Gröben. Optimierung bzw. Ausbau der Berme (Sand und Markierungssteine). Prüfung der Notwendigkeit eines Otterleitzauns.	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: NSG und FFH-Gebiet „Nuthe-Nieplitz-Niederung; Ortslage Gröben	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Verringerung des Profils erfordert einen hydraulischen Nachweis zur schadlosen Ableitung von Hochwasserabflüssen, Genehmigungsplanung erforderlich	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Entfernung der Wanderbarriere bzw. des Gefahrenpunktes, dadurch Förderung des Fischotterbestandes	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1 Bauwerk	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Teltow-Fläming/Ludwigsfelde	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Gröben (5-k.A.)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name WBV Nuthe - Nieplitz	
	Straße Am Anger 13	
	PLZ, Ort 14959 Trebbin OT Großbeuthen	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	Nein	
Zeithorizont	kurzfristig	
Kosten / Kosteneffizienz	ca. 10.000 € für Berme und Markierungssteine dazu 67 % laut HOAI Planungskosten = ca. 16.700 € und ca. 4.000 € für eventuelle Otterleitzaun mit Tor	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a) und ILE (2011)	
Unterhaltung	gleichbleibender Aufwand	
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Ja, es wurden keine Einwände bei der PAK-Sitzung vom 16.12.2010 erhoben.	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nuthe_89	DE58492_421	Nr. der Maßnahme: M08 Priorität: mittel
	Gröbener Fließ	
	Abschnitt-Nr.: DE58492_421_P01	
	Maßn_Stat.: 0+000 bis 2+953	
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme zur Anpassung / Optimierung der Gewässerunterhaltung	Typ-ID 79_15
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Eine angepasste Gewässerunterhaltung (z.B. Beseitigung von Abflusshindernissen bei Ausbildung von Gefahrensituationen), nach Umsetzung der Maßnahme M02 im Planungsabschnitt P01 ist anzustreben.	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: NSG und FFH-Gebiet „Nuthe-Nieplitz-Niederung; Ortslage Gröben; Wasserstandshaltung im Gröbener See	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Gewährleistung des Hochwasserabflusses	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Bevorteilung der Lebensraumtypen Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte (Datensachstand des LK TF der §32 Biotope vom November 2009)	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	3,0 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Teltow-Fläming/Ludwigsfelde	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Gröben (6-k.A., 2-k.A., 5-k.A.)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name WBV Nuthe - Nieplitz	
	Straße Am Anger 13	
	PLZ, Ort 14959 Trebbin OT Großbeuthen	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
Zeithorizont		
Kosten / Kosteneffizienz		
Finanzierung		
Unterhaltung		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>		
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nuthe_89	DE58492_421	Nr. der Maßnahme: M09 Priorität: mittel
	Gröbener Fließ	
	Abschnitt-Nr.: DE58492_421_P01	
	Maßn_Stat.: 0+000 bis 2+300	
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerrandstreifen ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde)	Typ-ID 73_01
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur, Verbesserung der Gewässergüte	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Ausweisung eines rechtsseitigen 5-10m breiten Gewässerrandstreifens.	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: NSG und FFH-Gebiet „Nuthe-Nieplitz-Niederung; Ortslage Gröben; Wasserstandshaltung im Gröbener See	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Bevorteilung der Lebensraumtypen Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte (Datensachstand des LK TF der §32 Biotope vom November 2009)	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	2,3 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Teltow-Fläming/Ludwigsfelde	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Gröben (6-k.A., 2-k.A., 5-k.A.)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name Landkreis Teltow-Fläming Untere Wasserbehörde	
	Straße Am Nuthefließ 2	
	PLZ, Ort 14943 Luckenwalde	
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	ja	
Zeithorizont	mittelfristig	
Kosten / Kosteneffizienz		
Finanzierung		
Unterhaltung	gleichbleibender Aufwand	
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)		
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nuthe_89	DE58492_421	Nr. der Maßnahme: M01 Priorität: hoch
	Gröbener Fließ	
	Abschnitt-Nr.: DE58492_421_P02	
	Maßn_Stat.: 3+990	
Bezeichnung der Maßnahme	Konzeptionelle Maßnahme – vertiefende Untersuchungen und Kontrollen (Prüfung Stauziel)	Typ-ID 508
Entwicklungsziel/-strategie	Entwicklungstyp 21 - Seeausflussgeprägte Bäche, Erhaltung des Gewässerzustandes	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Prüfung eines festen Stauziels (Sommerstauziel) im Zusammenhang mit dem Umbau der Stauanlage in eine Sohlgleite.	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Flächen betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Teltow-Fläming/Ludwigsfelde	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Siethen (9-k.A.)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name	
	Straße	
	PLZ, Ort	
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren		
Zeithorizont	kurzfristig	
Kosten / Kosteneffizienz		
Finanzierung		
Unterhaltung		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)		
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nuthe_89	DE58492_421	Nr. der Maßnahme: M02 Priorität: hoch
	Gröbener Fließ	
	Abschnitt-Nr.: DE58492_421_P02	
	Maßn_Stat.: 3+945	
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahmen zur Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit	Typ-ID 69_13
Entwicklungsziel/-strategie	Herstellung ökologische Durchgängigkeit für die FFH-Art Fischotter	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Vorhandene Faschinen für den Ein- und Ausstieg des Fischotters vor der Brücke zurückbauen bzw. niedriger gestalten. Prüfung, ob ein Otterleitzaun notwendig ist.	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: NSG und FFH-Gebiet „Nuthe-Nieplitz-Niederung	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Entfernung der Wanderbarriere bzw. des Gefahrenpunktes, dadurch Förderung des Fischotterbestandes	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1 Bauwerk	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Teltow-Fläming/Ludwigsfelde	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Jütchendorf (2-k.A.)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name WBV Nuthe - Nieplitz	
	Straße Am Anger 13	
	PLZ, Ort 14959 Trebbin OT Großbeuthen	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein	
Zeithorizont	kurzfristig	
Kosten / Kosteneffizienz	ca. 5.000 € und ca. 4.000 € für eventuelle Otterleitzaun mit Tor	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a) und ILE (2011)	
Unterhaltung	gleichbleibender Aufwand	
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Ja, es wurden keine Einwände bei der PAK-Sitzung vom 16.12.2010 erhoben.	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nuthe_89	DE58492_421	Nr. der Maßnahme: M03 Priorität: mittel
	Gröbener Fließ	
	Abschnitt-Nr.: DE58492_421_P02	
	Maßn_Stat.: 3+895 bis 4+077	
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerrandstreifen ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde)	Typ-ID 73_01
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässergüte	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Ausweisung eines rechtsseitigen 5-10m breiten Gewässerrandstreifens.	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: NSG und FFH-Gebiet „Nuthe-Nieplitz-Niederung“	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Flächen betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,2 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Teltow-Fläming/Ludwigsfelde	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Jütchendorf (2-k.A.), Siethen (9-k.A.)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name Landkreis Teltow-Fläming Untere Wasserbehörde	
	Straße Am Nuthefließ 2	
	PLZ, Ort 14943 Luckenwalde	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja	
Zeithorizont	mittelfristig	
Kosten / Kosteneffizienz		
Finanzierung		
Unterhaltung	gleichbleibender Aufwand	
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>		
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :