

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz_99	DE58488_420	Nr. der Maßnahme: M 01 Priorität: mittel
	Pfefferfließ	
	Abschnitt-Nr.: DE58488_420_P01	
	Maßn.-Stat.: von 13+845 bis 16+393	
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerrandstreifen ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde)	Typ-ID 73_01
Entwicklungsziel/-strategie	Durchgängigkeit wiederherstellen, Verbesserung der Gewässerstruktur und Verbesserung der Gewässergüte	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Ergänzung des Gewässerrandstreifens auf mindestens 10 m: Links: von 13+845 bis 14+550 und von 14+550 bis 15+050, beidseitig von 15+250 bis 15+800	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Nuthetal – Beelitzer Sander bis 14,55, FFH-Gebiet Forst Zinna / Keilberg, NSG Forst Zinna-Jüterbog-Keilberg und VSG Truppenübungsplätze Jüterbog Ost und West ab km 15,7 bis Quelle	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	2,3050 ha	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Teltow-Fläming / Nuthe-Urstromtal	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): km 13,8 bis 14,9: Frankenförde (2-) m 14,9 bis 16,2: Frankenförde (3-)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Landkreis Teltow-Fläming Untere Wasserbehörde	
	Straße: Am Nutheflöß 2	
	PLZ, Ort: 14943 Luckenwalde	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja	
Zeithorizont	langfristig (bis 2027)	
Kosten/Kosteneffizienz	46.100 € / mittlere Effektivität / mittlere Kosteneffizienz	
Finanzierung		
Unterhaltung	gleichbleibender Aufwand	
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Ja, es wurden keine Einwände bei der PAK-Sitzung vom 27.09.2011 erhoben.	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :
	Erfolg der Maßnahme :	

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz_99	DE58488_420	Nr. der Maßnahme: M 02 Priorität: mittel
	Pfefferfließ	
	Abschnitt-Nr.: DE58488_420_P01	
	Maßn.-Stat.: von 13+845 bis 14+970	
Bezeichnung der Maßnahme	Stau / Stützschwelle in Entwässerungsgraben zum Wasserrückhalt anlegen	Typ-ID 65_05
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Verbesserung der Gewässergüte	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Nicht regulierbare Stützschwellen als Sohlgleite mit festem Stauziel einbauen (gemäß LWH-Projekt „Oberes Pfefferfließ“)	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Nuthetal – Beelitzer Sander bis 14,55, FFH-Gebiet Forst Zinna / Keilberg, NSG Forst Zinna-Jüterbog-Keilberg und VSG Truppenübungsplätze Jüterbog Ost und West ab km 15,7 bis Quelle	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,125 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Teltow-Fläming / Nuthe-Urstromtal	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): km 13,8 bis 14,9: Frankenförde (2-)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Nuthe - Nieplitz	
	Straße: Am Anger 13	
	PLZ, Ort: 14959 Trebbin OT Großbeuthen	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
Zeithorizont	mittelfristig (bis 2021)	
Kosten/Kosteneffizienz	28.000 € / hohe Effektivität / hohe Kosteneffizienz	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)	
Unterhaltung	nur erhöhter Aufwand bei Umbauphase	
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Ja, es wurden keine Einwände bei der PAK-Sitzung vom 27.09.2011 erhoben.	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz_99	DE58488_420	Nr. der Maßnahme: M 03 Priorität: mittel
	Pfefferfließ	
	Abschnitt-Nr.: DE58488_420_P01	
	Maßn.-Stat.: von 13+845 bis 14+970	
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässersohle anheben (z.B. durch Einbau von Grundschwellen)	Typ-ID 70_05
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Verbesserung der Gewässergüte	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmentei-le	In Verbindung mit M 02 die Gewässersohle zur Verringerung der Einschnittstiefen anheben.	
Restriktionen, Flächenbe-troffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Nuthetal – Beelitzer Sander bis 14,55, FFH-Gebiet Forst Zinna / Keilberg, NSG Forst Zinna-Jüterbog-Keilberg und VSG Truppenübungsplätze Jüterbog Ost und West ab km 15,7 bis Quelle	
Auswirkungen auf Hoch-wasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,125 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Teltow-Fläming / Nuthe-Urstromtal	
	Gemarkung (Flur-Flurstück):	
	km 13,8 bis 14,9: Frankenförde (2-) km 14,9 bis 16,2: Frankenförde (3-)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Nuthe - Nieplitz	
	Straße: Am Anger 13	
	PLZ, Ort: 14959 Trebbin OT Großbeuthen	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
Zeithorizont	mittelfristig (bis 2021)	
Kosten/Kosteneffizienz	4.500 € / hohe Effektivität / hohe Kosteneffizienz	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)	
Unterhaltung	nur erhöhter Aufwand bei Umbauphase	
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Ja, es wurden keine Einwände bei der PAK-Sitzung vom 27.09.2011 erhoben.	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz_99	DE58488_420	Nr. der Maßnahme: M 04 Priorität: mittel
	Pfefferfließ	
	Abschnitt-Nr.: DE58488_420_P01	
	Maßn.-Stat.: 13+870, 14+560, 14+970, 15+250, 15+450, 15+710, 15+820	
Bezeichnung der Maßnahme	Durchlass rückbauen und umgestalten	Typ-ID 65_10
Entwicklungsziel/-strategie	Durchgängigkeit wiederherstellen, Verbesserung der Gewässerstruktur und Verbesserung der Gewässergüte	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Die Rohrdurchlässe (BW 01, 03, 05 rückbauen und als Furt anlegen Rohrdurchlass (BW 02) als Brücke oder in Kastenform Kleinstau an BW 04, 06, 07 entfernen, Durchlass rückbauen und umgestalten (für Wanderwegüberfahrt an BW 04 in Kastenform herrichten) (gemäß LWH-Projekt „Oberes Pfefferfließ“)	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Nuthetal – Beelitzer Sander bis 14,55, FFH-Gebiet Forst Zinna / Keilberg, NSG Forst Zinna-Jüterbog-Keilberg und VSG Truppenübungsplätze Jüterbog Ost und West ab km 15,7 bis Quelle	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Teltow-Fläming / Nuthe-Urstromtal	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): km 13,8 bis 14,9: Frankenförde (2-) km 14,9 bis 16,2: Frankenförde (3-)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Nuthe - Nieplitz	
	Straße: Am Anger 13	
	PLZ, Ort: 14959 Trebbin OT Großbeuthen	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
Zeithorizont	mittelfristig (bis 2021)	
Kosten/Kosteneffizienz	35.000 € / mittlere Effektivität / mittlere Kosteneffizienz	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)	
Unterhaltung	nur erhöhter Aufwand bei Umbauphase	
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Ja, es wurden keine Einwände bei der PAK-Sitzung vom 27.09.2011 erhoben.	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz_99	DE58488_420	Nr. der Maßnahme: M 05 Priorität: mittel
	Pfefferfließ	
	Abschnitt-Nr.: DE58488_420_P01	
	Maßn.-Stat.: von 15+700 bis 16+393	
Bezeichnung der Maßnahme	Steuerung naturnaher Abflussverhältnisse zur Initiierung einer eigendynamischen Gewässerentwicklung	Typ-ID 70_08
Entwicklungsziel/-strategie	Durchgängigkeit wiederherstellen, Verbesserung der Gewässerstruktur und Verbesserung der Gewässergüte	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Maßnahme nur im NSG möglich Abfluss verzögern, Sohlaufhöhung Pappeln entfernen	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Nuthetal – Beelitzer Sander bis 14,55, FFH-Gebiet Forst Zinna / Keilberg, NSG Forst Zinna-Jüterbog-Keilberg und VSG Truppenübungsplätze Jüterbog Ost und West ab km 15,7 bis Quelle	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,693 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Teltow-Fläming / Nuthe-Urstromtal	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): km 13,8 bis 14,9: Frankenförde (2-) km 14,9 bis 16,2: Frankenförde (3-)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Nuthe - Nieplitz	
	Straße: Am Anger 13	
	PLZ, Ort: 14959 Trebbin OT Großbeuthen	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
Zeithorizont	mittelfristig (bis 2021)	
Kosten/Kosteneffizienz	2.722 € / mittlere Effektivität / hohe Kosteneffizienz	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)	
Unterhaltung	nur erhöhter Aufwand bei Umbauphase	
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Ja, es wurden keine Einwände bei der PAK-Sitzung vom 27.09.2011 erhoben.	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz_99	DE58488_420	Nr. der Maßnahme M 06: Priorität: mittel
	Pfefferfließ	
	Abschnitt-Nr.: DE58488_420_P01	
	Maßn.-Stat.: von 14+970 bis 15+700	
Bezeichnung der Maßnahme	Sporn / Buhne / Störsteine zur Verbesserung der Strömungsvarianz einbauen	Typ-ID 71_01
Entwicklungsziel/-strategie	Durchgängigkeit wiederherstellen, Verbesserung der Gewässerstruktur und Verbesserung der Gewässergüte	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Im Anschluss an Maßnahmen M 02 und M 03 Störelemente fest einbauen.	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Nuthetal – Beelitzer Sander bis 14,55, FFH-Gebiet Forst Zinna / Keilberg, NSG Forst Zinna-Jüterbog-Keilberg und VSG Truppenübungsplätze Jüterbog Ost und West ab km 15,7 bis Quelle	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,730 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Teltow-Fläming / Nuthe-Urstromtal	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): km 13,8 bis 14,9: Frankenförde (2-) km 14,9 bis 16,2: Frankenförde (3-)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Nuthe - Nieplitz	
	Straße: Am Anger 13	
	PLZ, Ort: 14959 Trebbin OT Großbeuthen	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
Zeithorizont	mittelfristig (bis 2021)	
Kosten/Kosteneffizienz	2.920 € / mittlere Effektivität / mittlere Kosteneffizienz	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)	
Unterhaltung	nur erhöhter Aufwand bei Umbauphase	
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Ja, es wurden keine Einwände bei der PAK-Sitzung vom 27.09.2011 erhoben.	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz_99	DE58488_420	Nr. der Maßnahme: M 07 Priorität: mittel
	Pfefferfließ	
	Abschnitt-Nr.: DE58488_420_P01	
	Maßn.-Stat.: von 14+970 bis 15+700	
Bezeichnung der Maßnahme	Totholz fest einbauen (Vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)	Typ-ID 71_02
Entwicklungsziel/-strategie	Durchgängigkeit wiederherstellen, Verbesserung der Gewässerstruktur und Verbesserung der Gewässergüte	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	In Verlängerung von M 02, M 03 und in Verbindung mit M 06 abgelagertes Totholz punktuell einbauen	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Nuthetal – Beelitzer Sander bis 14,55, FFH-Gebiet Forst Zinna / Keilberg, NSG Forst Zinna-Jüterbog-Keilberg und VSG Truppenübungsplätze Jüterbog Ost und West ab km 15,7 bis Quelle	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,730 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Teltow-Fläming / Nuthe-Urstromtal	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): km 13,8 bis 14,9: Frankenförde (2-) km 14,9 bis 16,2: Frankenförde (3-)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Nuthe - Nieplitz	
	Straße: Am Anger 13	
	PLZ, Ort: 14959 Trebbin OT Großbeuthen	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
Zeithorizont	mittelfristig (bis 2021)	
Kosten/Kosteneffizienz	2.920 € / mittlere Effektivität / mittlere Kosteneffizienz	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)	
Unterhaltung	nur erhöhter Aufwand bei Umbauphase	
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Ja, es wurden keine Einwände bei der PAK-Sitzung vom 27.09.2011 erhoben.	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz_99	DE58488_420	Nr. der Maßnahme: M 08 Priorität: mittel
	Pfefferfließ	
	Abschnitt-Nr.: DE58488_420_P01	
	Maßn.-Stat.: von 13+845 bis 16+393	
Bezeichnung der Maßnahme	Sonstige Maßnahmen zur Förderung des natürlichen Rückhaltes	Typ-ID 65_09
Entwicklungsziel/-strategie	Durchgängigkeit wiederherstellen, Wasserrückhaltung, Verbesserung der Gewässerstruktur und Verbesserung der Gewässergüte	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Gemäß LWH-Projekt „Oberes Pfefferfließ“ sind Maßnahmen für weitere Anschluss- und Entwässerungsgräben vorgesehen, um einerseits den maximalen Wasserrückhalt im NSG, den landschaftsangepassten Wasserrückhalt außerhalb des NSG (nördlich, westlich und östlich der Ortslage) und andererseits eine Regulierung der Ortslage Frankenförde zu erzielen.	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Nuthetal – Beelitzer Sander bis 14,55, FFH-Gebiet Forst Zinna / Keilberg, NSG Forst Zinna-Jüterbog-Keilberg und VSG Truppenübungsplätze Jüterbog Ost und West ab km 15,7 bis Quelle	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	15,813 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Teltow-Fläming / Nuthe-Urstromtal	
	Gemarkung (Flur-Flurstück):	
	km 13,8 bis 14,9: Frankenförde (2-) km 14,9 bis 16,2: Frankenförde (3-)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Nuthe - Nieplitz	
	Straße: Am Anger 13	
	PLZ, Ort: 14959 Trebbin OT Großbeuthen	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
Zeithorizont	mittelfristig (bis 2021)	
Kosten/Kosteneffizienz	n.e.	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)	
Unterhaltung	nur erhöhter Aufwand bei Umbauphase	
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Ja, es wurden keine Einwände bei der PAK-Sitzung vom 27.09.2011 erhoben.	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :
	Erfolg der Maßnahme :	