

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Bekgraben	DE593266_1054	Nr. der Maßnahme: M01 Priorität: 3	
	Cumloser Graben		
	Abschnitt-Nr.: DE593266_1054_P01 (Mündung in den Schmaldiemen bis Cumlosen)		
	Maßn_Stat.: 0+392		
Bezeichnung der Maßnahme	Stautafeln ersatzlos zurückbauen	Typ-ID 69_01	DWA-M 610
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Rückbau der Stautafeln und Absperrorgane (BW2), Nutzung des Bauwerks ausschließlich als Überfahrt		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage:		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1 Stk.		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Cumlosen (2-77)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband Prignitz		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19340 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>			
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	5.000 €		
Finanzierung	Förderung über Richtlinie MUGV „Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern“ prüfen		
Unterhaltung	Gleichbleibender Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	keine Festlegung in PAG		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :	

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Bekgraben	DE593266_1054	Nr. der Maßnahme: M02 Priorität: 3	
	Cumloser Graben		
	Abschnitt-Nr.: DE593266_1054_P01 (Mündung in den Schmaldiemen bis Cumlosen)		
	Maßn_Stat.: 0+392		
Bezeichnung der Maßnahme	Durchlass rückbauen oder umgestalten	Typ-ID 69_10	DWA-M 610
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Doppelrohrdurchlass (Absperrbauwerk BW1 und 2) über Waldweg, zur Herstellung der Ökologischen Durchgängigkeit rückbauen oder umgestalten (Rückbau möglich wenn Zufahrt zum Forst östlich des Cumloser Grabens gesichert), Zusammenhang zu Maßnahme M01		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: forstwirtschaftliche Nutzflächen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage:		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1 Stk.		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Cumlosen (2-77)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Landkreis Prignitz, Untere Wasserbehörde		
	Straße: Berliner Str. 49		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>			
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	100.000 € (Abriss), 500.000 € (Neubau Brücke)		
Finanzierung	Förderung über Richtlinie MUGV „Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern“ prüfen		
Unterhaltung	gleichbleibender Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	keine Festlegung in PAG		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :	

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Bekgraben	DE593266_1054	Nr. der Maßnahme: M03 Priorität: 1	
	Cumloser Graben		
	Abschnitt-Nr.: DE593266_1054_P01 (Mündung in den Schmaldiemen bis Cumlosen)		
	Maßn_Stat.: 0+000 bis 1+520		
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerunterhaltung stark reduzieren	Typ-ID 79_02	DWA-M 610 S8, U4
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Gewässerunterhaltung im Cumloser Kanal stark reduzieren (keine Böschungsmahd oder Krautung, Belassen von Totholz), Eingriff nur bei Entstehung von großen Abflusshindernissen		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage:		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1.520 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Cumlosen (2-77)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband Prignitz		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19340 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>			
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	k. A.		
Finanzierung			
Unterhaltung	verringertes Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	keine Festlegung in PAG		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Bekgraben	DE593266_1054	Nr. der Maßnahme: M01 Priorität: 3	
	Cumloser Graben		
	Abschnitt-Nr.: DE593266_1054_P02 (Cumlosen bis B189)		
	Maßn_Stat.: 5+331		
Bezeichnung der Maßnahme	Sonstige Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit	Typ-ID 69_99	DWA-M 610
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit, Förderung des Wasserrückhalts		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Stauanlage BW 9 in oberhalb mündenden Graben versetzen zur Wasserstandsanehebung im FFH Krähenfuß		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des Wasserrückhalts (FFH Krähenfuß)		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1 Stk. Stauanlage		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Wittenberge (2-58, 33)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe - Brandenburg		
	Straße: Neuhausst. 9		
	PLZ, Ort: 19322 Rühstädt		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>			
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	100.000 € (Neubau Stauanlage)		
Finanzierung	Förderung über Richtlinie MUGV „Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern“ prüfen		
Unterhaltung	gleichbleibender Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	keine Festlegung in PAG		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :	

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Bekgraben	DE593266_1054	Nr. der Maßnahme: M02 Priorität: 1	
	Cumloser Graben		
	Abschnitt-Nr.: DE593266_1054_P02 (Cumlosen bis B189)		
	Maßn_Stat.: 1+520 bis 6+890		
Bezeichnung der Maßnahme	Krautung optimieren	Typ-ID 79_06	DWA-M 610 S4
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Wechselseitiges Krauten mit Mähkorb zur Erzeugung eines mäandrierenden Strömungsmusters, Einhalten eines Mindestabstandes zur Gewässersohle, terminliche Einschränkung der Krautung (August/September)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: FFH Elbdeichhinterland, FFH Krähenfuß		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	2.950 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Cumlosen (4-192, 193), Wentdorf (2-mehrere Flurstücke), (6- mehrere Flurstücke), (5 – mehrere Flurstücke), Wittenberge (2 - mehrere Flurstücke), (3 – mehrere Flurstücke)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband Prignitz		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19340 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>			
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	1 €/lfm. pro Krautung		
Finanzierung			
Unterhaltung	gleichbleibender Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	keine Festlegung in PAG		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Bekgraben	DE593266_1054	Nr. der Maßnahme: M03 Priorität: 1	
	Cumloser Graben		
	Abschnitt-Nr.: DE593266_1054_P02 (Cumlosen bis B189)		
	Maßn_Stat.: 1+520 bis 6+890		
Bezeichnung der Maßnahme	Böschungsmahd optimieren	Typ-ID 79_08	DWA-M 610 U1
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur, Förderung des Wasserrückhalts		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Böschungsmahd unter Schonung des unmittelbaren Wasserwechselbereiches (etwas 30 cm über Wasserlinie) in Zusammenhang mit M05, Verzicht auf Schlegelmähwerke		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: FFH Elbdeichhinterland, FFH Krähenfuß		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	2.950 m (ca. 0,6 ha)		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Cumlosen (4-192, 193), Wentdorf (2-mehrere Flurstücke), (6- mehrere Flurstücke), (5 – mehrere Flurstücke), Wittenberge (2 - mehrere Flurstücke), (3 – mehrere Flurstücke)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband Prignitz		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19340 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>			
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	500 €/ha pro Mahd		
Finanzierung			
Unterhaltung	gleichbleibender Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	keine Festlegung in PAG		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Bekgraben	DE593266_1054	Nr. der Maßnahme: M04 Priorität: 1	
	Cumloser Graben		
	Abschnitt-Nr.: DE593266_1054_P02 (Cumlosen bis B189)		
	Maßn_Stat.: 5+400 bis 6+200		
Bezeichnung der Maßnahme	Sekundäraue anlegen	Typ-ID 74_02	DWA-M 610
Entwicklungsziel/-strategie	Förderung des Stoffrückhalts, Verbesserung der Gewässerstruktur		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Einseitige Böschungsabflachung bzw. Anlage einer 5 -10 m breiten Sekundäraue, Förderung einer gewässertypischen Makrophytenvegetation (M08) in der Aue zur Förderung des Stoffrückhalts (Stadtgebiet Wittenberge)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: FFH Elbdeichhinterland, FFH Krähenfuß		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	800 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Wittenberge (2 – mehrere Flurstücke), Wittenberge (3 – mehrere Flurstücke)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband Prignitz		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19340 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	Flächensicherung notwendig		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	100 €/lfm		
Finanzierung	Förderung über Richtlinie MUGV „Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern“ prüfen		
Unterhaltung	steigender Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Festlegung in PAG II		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Bekgraben	DE593266_1054	Nr. der Maßnahme: M05 Priorität: 1	
	Cumloser Graben		
	Abschnitt-Nr.: DE593266_1054_P02 (Cumlosen bis B189)		
	Maßn_Stat.: 5+400 bis 6+200		
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässertypische Makrophytenvegetation fördern	Typ-ID 73_07	DWA-M 610
Entwicklungsziel/-strategie	Förderung des Stoffrückhalts, Verbesserung der Gewässerstruktur		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Förderung einer gewässertypischen Makrophytenvegetation in der Sekundär- aue (M07) zur Förderung des Stoffrückhalts (Stadtgebiet Wittenberge)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: FFH Elbdeichhinterland, FFH Krähenfuß		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	8.000 m ²		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Wittenberge (2 – mehrere Flurstücke), Wittenberge (3 – mehrere Flurstücke)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband Prignitz		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19340 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>			
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	k.A.		
Finanzierung			
Unterhaltung	steigender Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Festlegung in PAG II		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Bekgraben	DE593266_1054	Nr. der Maßnahme: M06	
	Cumloser Graben		
	Abschnitt-Nr.: DE593266_1054_P02 (Cumlosen bis B189)	Priorität: 1	
	Maßn_Stat.: 5+400 bis 6+200		
Bezeichnung der Maßnahme	Flächenerwerb für Gewässerentwicklungskorridor	Typ-ID 70_02	DWA-M 610
Entwicklungsziel/-strategie	Förderung des Stoffrückhalts, Verbesserung der Gewässerstruktur		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Flächenerwerb zur Umsetzung der Maßnahmen M07 und M08 zur Förderung des Stoffrückhalts (Stadtgebiet Wittenberge)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: FFH Elbdeichhinterland, FFH Krähenfuß		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	8.000 m ²		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Wittenberge (2 – mehrere Flurstücke), Wittenberge (3 – mehrere Flurstücke)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband Prignitz		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19340 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>			
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	3.500 € (Grünland: 0,38 €/m ² + inkl. 14 % Nebenkosten)		
Finanzierung			
Unterhaltung			
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Festlegung in PAG II		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Bekgraben	DE593266_1054	Nr. der Maßnahme: M07	
	Cumloser Graben		
	Abschnitt-Nr.: DE593266_1054_P02 (Cumlosen bis B189)	Priorität: 3	
	Maßn_Stat.: 1+520 bis 6+890		
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerrandstreifen ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde)	Typ-ID 73_01	DWA-M 610
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Ausweisung von Gewässerrandstreifen mit einer Breite von 5 m je Seite		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: landwirtschaftliche Nutzflächen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: FFH Elbdeichhinterland, FFH Krähenfuß		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	5,4 ha		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Cumlosen (4-192, 193), Wentdorf (2-mehrere Flurstücke), (6- mehrere Flurstücke), (5 – mehrere Flurstücke), Wittenberge (2 - mehrere Flurstücke), (3 – mehrere Flurstücke)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Landkreis Prignitz, Untere Wasserbehörde		
	Straße: Berliner Str. 49		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>			
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	k.A.		
Finanzierung			
Unterhaltung	gleichbleibender Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	keine Festlegung in PAG		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Bekgraben	DE593266_1054	Nr. der Maßnahme: M08 Priorität: 2	
	Cumloser Graben		
	Abschnitt-Nr.: DE593266_1054_P02 (Cumlosen bis B189)		
	Maßn_Stat.: 6+033, 6+580		
Bezeichnung der Maßnahme	Durchlass rückbauen oder umgestalten	Typ-ID 69_10	DWA-M 610
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit durch Schaffung einer durchgängigen Sohle in vorhandenen Durchlässen (BW 10, BW 11) (einbringen von Sohlsubstrat oder Neubau mit durchgängiger Sohle)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH Elbdeichhinterland, FFH Krähenfuß		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage:		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	2 Stk.		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Wittenberge (3-11, 39)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Landkreis Prignitz, Untere Wasserbehörde		
	Straße: Berliner Str. 49		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>			
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	40.000 € (bei Neubau)		
Finanzierung	Förderung über Richtlinie MUGV „Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern“ prüfen		
Unterhaltung	gleichbleibender Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	keine Festlegung in PAG		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Bekgraben	DE593266_1054	Nr. der Maßnahme: M01 Priorität: 1	
	Cumloser Graben		
	Abschnitt-Nr.: DE593266_1054_P03 (Stadtgebiet Wittenberge)		
	Maßn_Stat.: 6+890 bis 9+183		
Bezeichnung der Maßnahme	Initialpflanzung für standorttypischen Gehölzsaum	Typ-ID 73_05	DWA-M 610
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Anlage von Gehölzen im Ufer (auf Mittelwasserlinie), abschnittsweise auf der südlichen Gewässerseite zur Verbesserung der Habitatvielfalt und zur Reduzierung der Nährstoffeinträge		
Restriktionen, Flächenbeeinträchtigung	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: landwirtschaftliche Nutzflächen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage:		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1100 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Wittenberge (2, 20, 22, 25, 26, 28 – mehrere Flurstücke)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband Prignitz		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19340 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>			
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	22.000 €		
Finanzierung	Förderung über Richtlinie MUGV „Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern“ prüfen		
Unterhaltung	langfristig weniger Aufwand (verringertes Bewuchs durch Beschattung)		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	keine Festlegung in PAG		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		