

GEK-Gebiet HvO_Lychen	OWK DEBB5812_91 Lychener Gewässer		Nr. der Maßnahme 5812_91_M001	
	Abschnitt-Nr. 01-02	Karte 7 Blattnr. 1	Priorität	
	Stationierung 1,618 km	bis 4,340 km	sehr hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme zur Anpassung / Optimierung der Gewässerunterhaltung		DWA-M 610	EMNT-ID
			S3, S8, U7	79_99
	korrespondierender EMNT			
Entwicklungsziel / -strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur			
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	beobachtende Gewässerunterhaltung an Bundeswasserstraßen			
	betrifft Bauwerk?		Maßnahme auch im NRK? nein	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	ja Erhalt der Schiffbarkeit der Bundeswasserstraße, Siedlungsflächen Himmelpfort,			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	nein			
Verträglichkeit mit Natura2000	ja			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschnitt		2	
	Länge [km]	3,13	Fläche [ha]	
Verortung der Maßnahme	Kreis	Oberhavel, Uckermark	Gemeinde Fürstenberg/Havel, Lychen	
	Gemarkung	Himmelpfort, Lychen	Flur	Flurstück
(pot.) Maßnahmenträger	Name	WSA Eberswalde		
	Anschrift	Schneidemühlenweg 21	16225	Eberswalde
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein			
Zeithorizont	kurzfristig			
Kosten [T€]	einmalige	0	wiederkehrende	0
	Kosteneffizienz	hoch		
Finanzierung	WSA			
Unterhaltung	bedarfsweise punktuelle Unterhaltung			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	keine Einwände aus den PAGs			
Festlegungen zur Kontrolle	i.d.R. durch Landkreis			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am		durch	
	nachher am		durch	
	Erfolg der Maßnahme			

GEK-Gebiet HvO_Lychen	OWK DEBB5812_93		Nr. der Maßnahme	
	Lychener Gewässer		5812_93_M001	
	Abschnitt-Nr. 01	Karte 7 Blattnr. 1	Priorität	
	Stationierung 8,557 km	bis 0,000 km	sehr hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit		DWA-M 610	EMNT-ID
				69_99
	korrespondierender EMNT			
Entwicklungsziel / -strategie	Herstellung der Durchgängigkeit			
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	funktionsfähige Fischaufstiegshilfe am Wehr Lychen bzw. im Mühlenbach anlegen			
	Wasserrecht: in Vorbereitung			
	betrifft Bauwerk? B006		Maßnahme auch im NRK? ne	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	ja überregional bedeutsame Wasserwanderoute, Bodendenkmal "Wassermühle"			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	nein			
Verträglichkeit mit Natura2000	ja			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschnitt		1	
	Länge [km]	Fläche [ha]		
Verortung der Maßnahme	Kreis	Uckermark	Gemeinde Lychen	
	Gemarkung	Lychen	Flur 17	Flurstück 54
(pot.) Maßnahmenträger	Name	LUGV Brandenburg, Abt. ÖNW, Ref. Ö5		
	Anschrift	Seeburger Chaussee 2	14476	Potsdam, OTGroß Glienicke
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein			
Zeithorizont	kurzfristig			
Kosten [T€]	einmalige	1500	wiederkehrende	0
	Kosteneffizienz	hoch		
Finanzierung	Landesgelder?			
Unterhaltung	bedarfsweise			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	Hinweis aus 2.PAG: Durchgängigkeit sollte besser im Mühlengraben hergestellt werden. Hinweis Landes-Kanu-Verband Brandenburg: kanupassierbare Gestaltung erwünscht			
Festlegungen zur Kontrolle	i.d.R. durch Landkreis			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am		durch	
	nachher am		durch	
	Erfolg der Maßnahme			

GEK-Gebiet HvO_Lychen	OWK DEBB5812_95		Nr. der Maßnahme	
	Lychener Gewässer		5812_95_M001	
	Abschnitt-Nr. 01-03	Karte 7 Blattnr. 2	Priorität	
	Stationierung 10,040 km	bis 16,266 km	sehr hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme zur Anpassung / Optimierung der Gewässerunterhaltung		DWA-M 610	EMNT-ID
			S3, S8, U7	79_99
	korrespondierender EMNT			
Entwicklungsziel / -strategie	Erhalt der guten Gewässerstruktur, Verbesserung biologischen Zustands (Unio crassus)			
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	beobachtende Gewässerunterhaltung an Landesgewässern, bedarfsweise Beräumung Fahrrinne bis 1 m Breite (im Einzelfall bis max. 1,5 m Breite), Sohl- und Uferstrukturierungen belassen und schützen			
	betrifft Bauwerk?		Maßnahme auch im NRK? nein	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	ja überregional bedeutsame Wasserwanderroute, Denkmalschutz Floßschleusen			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	nein			
Verträglichkeit mit Natura2000	ja			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschnitt		1	
	Länge [km]	5,98	Fläche [ha]	
Verortung der Maßnahme	Kreis	Uckermark	Gemeinde Lychen	
	Gemarkung	Lychen	Flur	Flurstück
(pot.) Maßnahmenträger	Name	LUGV als Unterhaltungspflichtiger		
	Anschrift	Seeburger Chaussee 2	14476	Potsdam, OT Groß Glienicke
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein			
Zeithorizont	kurzfristig			
Kosten [T€]	einmalige	0	wiederkehrende	0
	Kosteneffizienz	hoch		
Finanzierung	Landesgelder			
Unterhaltung	bedarfsweise punktuelle Unterhaltung			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	Befürwortung durch NP US, Förderverein FUS			
Festlegungen zur Kontrolle	i.d.R. durch Landkreis			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am		durch	
	nachher am		durch	
	Erfolg der Maßnahme			

GEK-Gebiet HvO_Lychen	OWK DEBB5812_95		Nr. der Maßnahme	
	Lychener Gewässer		5812_95_M002	
	Abschnitt-Nr. 03	Karte 7 Blattnr. 2	Priorität	
	Stationierung 15,867 km	bis 0,000 km	sehr hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	Betrieb einer an ein Fließgewässer angeschlossenen Durchfluss- / Aquakulturanlage optimieren / anpassen (z.B. Besatzverringern)		DWA-M 610	EMNT-ID
				89_07
	korrespondierender EMNT			
Entwicklungsziel / -strategie	Verbesserung des biol., chem.-phys. Zustands			
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	Nährstoffbelastung aus der Fischeaufzuchtanlage am Wehr Küstrinchen prüfen und durch bauliche Maßnahme ggf. reduzieren (Variante 1)			
	Wasserrecht: vorhanden betrifft Bauwerk? B011 Maßnahme auch im NRK? ne			
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	ja Forellenaufzuchtanlage Küstriner Bach			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	nein			
Verträglichkeit mit Natura2000	ja			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschnitt	1		
	Länge [km]	Fläche [ha]		
Verortung der Maßnahme	Kreis Uckermark	Gemeinde Lychen		
	Gemarkung Lychen	Flur 27	Flurstück 51/2	
(pot.) Maßnahmenträger	Name UWB Landkreis Uckermark			
	Anschrift Karl-Marx-Straße 1	17291	Prenzlau	
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein			
Zeithorizont	kurzfristig			
Kosten [T€]	einmalige 0	wiederkehrende	0	
	Kosteneffizienz mäßig			
Finanzierung				
Unterhaltung	keine Unterhaltung			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	Hinweis aus der 2. PAG: Unters. d. Landesfischereiverbandes zeigen keine Nährstoffbelastung durch Anlage, Ablehnung durch Betreiber Fischzuchtanlage & LFVB., Befürwortung durch NP US & Förderverein FUS			
Festlegungen zur Kontrolle	i.d.R. durch Landkreis			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am	durch		
	nachher am	durch		
	Erfolg der Maßnahme			

GEK-Gebiet HvO_Lychen	OWK DEBB5812_95		Nr. der Maßnahme	
	Lychener Gewässer		5812_95_M003	
	Abschnitt-Nr. 03	Karte 7 Blattnr. 2	Priorität	
	Stationierung 15,867 km	bis 0,000 km	hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme zur Reduzierung der Belastungen in einem Fließgewässer infolge Fischerei		DWA-M 610	EMNT-ID
				89_99
	korrespondierender EMNT			
Entwicklungsziel / -strategie	Verbesserung des biol., chem.-phys. Zustands			
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	Nährstoffbelastung aus der Fischaufzuchtanlage am Wehr Küstrinchen prüfen und Rückbau nach Ablauf der wasserrechtlichen Erlaubnis (Variante 2)			
	Wasserrecht: vorhanden betrifft Bauwerk? B011 Maßnahme auch im NRK? ne			
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	ja Forellenaufzuchtanlage Küstriner Bach			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	nein			
Verträglichkeit mit Natura2000	ja			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschnitt	1		
	Länge [km]	Fläche [ha]		
Verortung der Maßnahme	Kreis	Uckermark	Gemeinde Lychen	
	Gemarkung	Lychen	Flur 27	Flurstück 51/2
(pot.) Maßnahmenträger	Name	UWB Landkreis Uckermark		
	Anschrift	Karl-Marx-Straße 1	17291	Prenzlau
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein			
Zeithorizont	mittelfristig			
Kosten [T€]	einmalige	0	wiederkehrende	0
	Kosteneffizienz	mäßig		
Finanzierung				
Unterhaltung	keine Unterhaltung			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	Hinweis aus der 2. PAG: Unters. d. Landesfischereiverbandes zeigen keine Nährstoffbelastung durch Anlage, Ablehnung durch Betreiber Fischzuchtanlage & LFVB., Befürwortung durch NP US & Förderverein FUS			
Festlegungen zur Kontrolle	i.d.R. durch Landkreis			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am			durch
	nachher am			durch
	Erfolg der Maßnahme			

GEK-Gebiet HvO_Lychen	OWK DEBB5812_95 Lychener Gewässer		Nr. der Maßnahme 5812_95_M004	
	Abschnitt-Nr. 03	Karte 7 Blattnr. 2	Priorität	
	Stationierung 15,867 km	bis 0,000 km	sehr hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	Wasserentnahme einschränken oder unterbinden (z.B. Erlaubnis / Bewilligung ändern)		DWA-M 610	EMNT-ID 61_02
			korrespondierender EMNT	
Entwicklungsziel / -strategie	Mindestwasserabfluss sichern, Herstellung der Durchgängigkeit			
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	Wasserentnahme zur Gewährleistung des Mindestwasserabflusses im Hauptgerinne reduzieren (–nderung/Erstellung wasserrechtl. Genehmigung)			
	Wasserrecht: vorhanden betrifft Bauwerk? B011 Maßnahme auch im NRK? ne			
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	ja Forellenaufzuchtanlage Küstriner Bach, überregional bedeutsame Wasserwanderoute			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	nein			
Verträglichkeit mit Natura2000	ja			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschnitt		1	
	Länge [km]	Fläche [ha]		
Verortung der Maßnahme	Kreis	Uckermark	Gemeinde Lychen	
	Gemarkung	Lychen	Flur 27	Flurstück 51/2
(pot.) Maßnahmenträger	Name	LUGV oder Eigentümer bzw. Nutzungsberechtigter		
	Anschrift	Seenurger Chaussee 2	14476	Potsdam
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein			
Zeithorizont	mittelfristig			
Kosten [T€]	einmalige	0	wiederkehrende	0
	Kosteneffizienz	hoch		
Finanzierung				
Unterhaltung	keine Unterhaltung			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	keine Einwände aus den PAGs			
Festlegungen zur Kontrolle	i.d.R. durch Landkreis			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am			durch
	nachher am			durch
	Erfolg der Maßnahme			

GEK-Gebiet HvO_Lychen	OWK DEBB5812_95		Nr. der Maßnahme	
	Lychener Gewässer		5812_95_M005	
	Abschnitt-Nr. 03	Karte 7 Blattnr. 2	Priorität	
	Stationierung 15,969 km	bis 0,000 km	sehr hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	Stauanlage / Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit durch raue Rampe / Gleite ersetzen		DWA-M 610	EMNT-ID
				69_02
	korrespondierender EMNT			
Entwicklungsziel / -strategie	Herstellung der Durchgängigkeit			
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	Umbau Wehr Küstrinchen in Sohlgleite			
	Wasserrecht: vorhanden betrifft Bauwerk? B011 Maßnahme auch im NRK? ne			
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	ja Forellenaufzuchtanlage Küstriner Bach, überregional bedeutsame Wasserwanderoute, Bodendenkmal "Schleuse"			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	nein			
Verträglichkeit mit Natura2000	ja			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschnitt		1	
	Länge [km]	Fläche [ha]		
Verortung der Maßnahme	Kreis	Uckermark	Gemeinde Lychen	
	Gemarkung	Lychen	Flur 27	Flurstück 135
(pot.) Maßnahmenträger	Name	Förderverein Feldberg-Uckermärkische Seenlan. e.V.		
	Anschrift	Am Markt 13	17268	Templin
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	ja			
Zeithorizont	mittelfristig			
Kosten [T€]	einmalige	135	wiederkehrende	0
	Kosteneffizienz	hoch		
Finanzierung	UVZV/ GewSan/ LWH			
Unterhaltung	bedarfsweise			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	Hinweis Landes-Kanu-Verband Brandenburg: kanupassierbare Gestaltung erwünscht			
Festlegungen zur Kontrolle	i.d.R. durch Landkreis			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am		durch	
	nachher am		durch	
	Erfolg der Maßnahme			

GEK-Gebiet HvO_Lychen	OWK DEBB5812_95 Lychener Gewässer		Nr. der Maßnahme 5812_95_M007	
	Abschnitt-Nr. 03	Karte 7 Blattnr. 2	Priorität	
	Stationierung 15,969 km	bis 0,000 km	mäßig	
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme zur Verbesserung des Wasserhaushalts an einem Standgewässer		DWA-M 610	EMNT-ID 66_99
			korrespondierender EMNT	
Entwicklungsziel / -strategie	Sicherung eines konstanten Seewasserspiegels			
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	Festlegung minim. und max. Stauziel für den Küstriner See			
	Wasserrecht: vorhanden betrifft Bauwerk? B011 Maßnahme auch im NRK? ne			
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	ja Forellenaufzuchtanlage Küstriner Bach,			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	nein			
Verträglichkeit mit Natura2000	ja			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschnitt	1		
	Länge [km]	Fläche [ha]		
Verortung der Maßnahme	Kreis	Uckermark	Gemeinde Lychen	
	Gemarkung	Lychen	Flur 27	Flurstück 135
(pot.) Maßnahmenträger	Name	Förderverein Feldberg-Uckermärkische Seenlan. e.V.		
	Anschrift	Am Markt 13	17268	Templin
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein			
Zeithorizont	mittelfristig			
Kosten [T€]	einmalige	0	wiederkehrende	0
	Kosteneffizienz	mäßig		
Finanzierung	keine Finanzierung notwendig			
Unterhaltung	keine Unterhaltung			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	keine Einwände aus den PAGs			
Festlegungen zur Kontrolle	i.d.R. durch Landkreis			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am		durch	
	nachher am		durch	
	Erfolg der Maßnahme			

GEK-Gebiet HvO_Lychen	OWK DEBB5812_95 Lychener Gewässer		Nr. der Maßnahme 5812_95_M006	
	Abschnitt-Nr. 03	Karte 7 Blattnr. 2	Priorität	
	Stationierung 15,969 km	bis 0,000 km	sehr hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	Stauziel zur Gewährleistung des Mindestabflusses neu definieren / festlegen (z.B. saisonal differenzieren)		DWA-M 610	EMNT-ID 61_01
			korrespondierender EMNT	
Entwicklungsziel / -strategie	Herstellung der Durchgängigkeit			
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	Stauziel am Wehr Küstrinchen zur Gewährleistung des Mindestwasserabflusses festlegen, Vermeidung von Seespiegelabsenkungen			
	Wasserrecht: vorhanden betrifft Bauwerk? B011 Maßnahme auch im NRK? ne			
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	ja Forellenaufzuchtanlage Küstriner Bach, überregional bedeutsame Wasserwanderoute			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	nein			
Verträglichkeit mit Natura2000	ja			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschnitt		1	
	Länge [km]	Fläche [ha]		
Verortung der Maßnahme	Kreis	Uckermark	Gemeinde Lychen	
	Gemarkung	Lychen	Flur 27	Flurstück 135
(pot.) Maßnahmenträger	Name	Förderverein Feldberg-Uckermärkische Seenlan. e.V.		
	Anschrift	Am Markt 13	17268	Templin
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein			
Zeithorizont	mittelfristig			
Kosten [T€]	einmalige	0	wiederkehrende	0
	Kosteneffizienz	hoch		
Finanzierung				
Unterhaltung	keine Unterhaltung			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	keine Einwände aus den PAGs			
Festlegungen zur Kontrolle	i.d.R. durch Landkreis			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am			durch
	nachher am			durch
	Erfolg der Maßnahme			

GEK-Gebiet HvO_Lychen	OWK DEBB5812_97		Nr. der Maßnahme	
	Lychener Gewässer		5812_97_M001	
	Abschnitt-Nr. 01-03	Karte 7 Blattnr. 4	Priorität	
	Stationierung 21,982 km	bis 26,750 km	sehr hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme zur Anpassung / Optimierung der Gewässerunterhaltung		DWA-M 610	EMNT-ID
			S8, U7	79_99
	korrespondierender EMNT			
Entwicklungsziel / -strategie	Erhalt der guten Gewässerstruktur			
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	beobachtende Gewässerunterhaltung an Gewässern 2. Ordnung, Zulassen von Ufer- und Sohlstrukturierungen, Beseitigung von Abflusshindernissen nur punktuell nach Einzelfallentscheidung			
	betrifft Bauwerk?		Maßnahme auch im NRK? nein	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	ja Seeanlieger (Bootshäuser), Denkmalschutz Schleuse, Damm			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	nein			
Verträglichkeit mit Natura2000	ja			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschnitt		3	
	Länge [km]	3,96	Fläche [ha]	
Verortung der Maßnahme	Kreis	Uckermark	Gemeinde Boitzenburger Land	
	Gemarkung	Rosenow, Warthe	Flur	Flurstück
(pot.) Maßnahmenträger	Name	WBV Uckermark-Havel als Unterhaltungspflichtiger		
	Anschrift	Zabelsdorf, Kanal Ausbau 6 16792 Zehdenick		
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein			
Zeithorizont	kurzfristig			
Kosten [T€]	einmalige	0	wiederkehrende	0
	Kosteneffizienz	hoch		
Finanzierung	Beitragselder			
Unterhaltung	bedarfsweise punktuelle Unterhaltung			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	keine Einwände aus den PAGs			
Festlegungen zur Kontrolle	i.d.R. durch Landkreis			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am		durch	
	nachher am		durch	
	Erfolg der Maßnahme			

GEK-Gebiet HvO_Lychen	OWK DEBB5812_97		Nr. der Maßnahme	
	Lychener Gewässer		5812_97_M002	
	Abschnitt-Nr. 02	Karte 7 Blattnr. 4	Priorität	
	Stationierung 25,765 km	bis 0,000 km	hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit		DWA-M 610	EMNT-ID
			S9	69_99
			korrespondierender EMNT	
Entwicklungsziel / -strategie	Herstellung der Durchgängigkeit			
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	Rückbau Sohlverbau (Betonplatte) oberhalb Karowmühle (Warthsche Mühle)			
	Wasserrecht: WG-15/08 vom 13.05.2013 gültig bis 31.12.2023			
	betrifft Bauwerk? B018		Maßnahme auch im NRK? ne	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	ja Bodendenkmal "Wassermühle/ Windmühle"			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	nein			
Verträglichkeit mit Natura2000	ja			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschnitt		1	
	Länge [km]	Fläche [ha]		
Verortung der Maßnahme	Kreis	Uckermark	Gemeinde Boitzenburger Land	
	Gemarkung	Warthe	Flur 4	Flurstück 78
(pot.) Maßnahmenträger	Name	WBV oder Eigentümer bzw. Nutzungsberechtigter		
	Anschrift	Zabelsdorf, Kanal Ausbau 6 16792 Zehdenick		
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein			
Zeithorizont	mittelfristig			
Kosten [T€]	einmalige	15	wiederkehrende	0
	Kosteneffizienz	gering		
Finanzierung	UVZV/ GewSan/ LWH			
Unterhaltung	bedarfsweise punktuelle Unterhaltung			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	keine Einwände aus den PAGs			
Festlegungen zur Kontrolle	i.d.R. durch Landkreis			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am			durch
	nachher am			durch
	Erfolg der Maßnahme			

GEK-Gebiet HvO_Lychen	OWK DEBB5812_97		Nr. der Maßnahme	
	Lychener Gewässer		5812_97_M003	
	Abschnitt-Nr. 02	Karte 7 Blattnr. 4	Priorität	
	Stationierung 25,756 km	bis 0,000 km	hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	Sohlrampe / -gleite nachbessern / optimieren		DWA-M 610	EMNT-ID
			S9	69_04
	korrespondierender EMNT			
Entwicklungsziel / -strategie	Herstellung der Durchgängigkeit			
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	altes Mühlengerinne an Karowmühle zur Herstellung der ökol. Durchgängigkeit optimieren			
	betrifft Bauwerk? B017		Maßnahme auch im NRK? ne	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	ja Bodendenkmal "Wassermühle/ Windmühle"			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	nein			
Verträglichkeit mit Natura2000	ja			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschnitt		1	
	Länge [km]	Fläche [ha]		
Verortung der Maßnahme	Kreis	Uckermark	Gemeinde Boitzenburger Land	
	Gemarkung	Warthe	Flur 4	Flurstück 78
(pot.) Maßnahmenträger	Name	WBV oder Eigentümer bzw. Nutzungsberechtigter		
	Anschrift	Zabelsdorf, Kanal Ausbau 6 16792 Zehdenick		
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein			
Zeithorizont	mittelfristig			
Kosten [T€]	einmalige	2	wiederkehrende	0
	Kosteneffizienz	gering		
Finanzierung	UVZV/ GewSan			
Unterhaltung	bedarfsweise			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	keine Einwände aus den PAGs			
Festlegungen zur Kontrolle	i.d.R. durch Landkreis			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am			durch
	nachher am			durch
	Erfolg der Maßnahme			

GEK-Gebiet HvO_Lychen	OWK DEBB5812_99 Lychener Gewässer		Nr. der Maßnahme 5812_99_M003	
	Abschnitt-Nr. 01	Karte 7 Blattnr. 5	Priorität	
	Stationierung 29,605 km	bis 0,000 km	sehr hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	Konzeptionelle Maßnahme - Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen		DWA-M 610	EMNT-ID
			508	
	korrespondierender EMNT			
Entwicklungsziel / -strategie	Verbesserung des biol.,chem.-phys. Zustands			
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	Überprüfung der Nährstoffeinträge aus Rohrbruch, ggf. Nährstoffentzug durch Rohrkolbenmahd im Rohrbruch			
	betrifft Bauwerk?		Maßnahme auch im NRK? ne	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	nein			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	nein			
Verträglichkeit mit Natura2000	ja			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschnitt		1	
	Länge [km]	Fläche [ha]		
Verortung der Maßnahme	Kreis	Uckermark	Gemeinde Boitzenburger Land	
	Gemarkung	Jakobshagen	Flur 2	Flurstück 90
(pot.) Maßnahmenträger	Name	UWB Landkreis Uckermark		
	Anschrift	Karl-Marx-Straße 1	17291	Prenzlau
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein			
Zeithorizont	kurzfristig			
Kosten [T€]	einmalige	0	wiederkehrende	0
	Kosteneffizienz	gering		
Finanzierung				
Unterhaltung	keine Unterhaltung			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	keine Einwände aus den PAGs, Befürwortung durch Förderverein FUS			
Festlegungen zur Kontrolle	i.d.R. durch Landkreis			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am		durch	
	nachher am		durch	
	Erfolg der Maßnahme			

GEK-Gebiet HvO_Lychen	OWK DEBB5812_99		Nr. der Maßnahme	
	Lychener Gewässer		5812_99_M004	
	Abschnitt-Nr. 01	Karte 7 Blattnr. 5	Priorität	
	Stationierung 31,274 km	bis 0,000 km	sehr hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	sonstiger Ausbau einer kommunalen Kläranlage zur Reduzierung der Phosphoreinträge		DWA-M 610	EMNT-ID
				03_99
	korrespondierender EMNT			
Entwicklungsziel / -strategie	Verbesserung des biol.,chem.-phys. Zustands			
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	KA Jakobshagen: Reduzierung der Nährstoffemission/Optimierung der Betriebsweise			
	betrifft Bauwerk?		Maßnahme auch im NRK? ja	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	nein			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	nein			
Verträglichkeit mit Natura2000	ja			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschnitt		1	
	Länge [km]	Fläche [ha]		
Verortung der Maßnahme	Kreis	Uckermark	Gemeinde Boitzenburger Land	
	Gemarkung	Jakobshagen	Flur 4	Flurstück 76/3
(pot.) Maßnahmenträger	Name	AWZV Gerswalde/ Gemeinde Boitzenburger Land		
	Anschrift	Dorfmitte 14a	17268	Gerswalde
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein			
Zeithorizont	kurzfristig			
Kosten [T€]	einmalige	0	wiederkehrende	0
	Kosteneffizienz		mäßig	
Finanzierung	?			
Unterhaltung	keine Unterhaltung			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	keine Einwände aus den PAGs, Befürwortung durch Naturpark und Förderverein FUS			
Festlegungen zur Kontrolle	i.d.R. durch Landkreis			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am		durch	
	nachher am		durch	
	Erfolg der Maßnahme			

GEK-Gebiet HvO_Lychen	OWK DEBB5812_99		Nr. der Maßnahme	
	Lychener Gewässer		5812_99_M001	
	Abschnitt-Nr. 01	Karte 7 Blattnr. 5	Priorität	
	Stationierung 29,861 km bis 33,984 km		sehr hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme zur Anpassung / Optimierung der Gewässerunterhaltung		DWA-M 610	EMNT-ID
			S8, U7	79_99
	korrespondierender EMNT			
Entwicklungsziel / -strategie	Erhalt der guten Gewässerstruktur			
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	beobachtende Gewässerunterhaltung an Gewässern 2. Ordnung, Zulassen von Ufer- und Sohlstrukturierungen, Beseitigung von Abflusshindernissen nur punktuell			
	betrifft Bauwerk?		Maßnahme auch im NRK? nein	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	ja Vorflut Kläranalge Jakobshagen			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	nein			
Verträglichkeit mit Natura2000	ja			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschnitt		1	
	Länge [km]	3,69	Fläche [ha]	
Verortung der Maßnahme	Kreis	Uckermark		
	Gemarkung	Herzfelde, Jakobshagen, Warthe		Gemeinde Boitzenburger Land, Templin
		Flur	Flurstück	
(pot.) Maßnahmenträger	Name	WBV Uckermark-Havel als Unterhaltungspflichtiger		
	Anschrift	Zabelsdorf, Kanal Ausbau 6 16792 Zehdenick		
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein			
Zeithorizont	kurzfristig			
Kosten [T€]	einmalige	0	wiederkehrende	0
	Kosteneffizienz	hoch		
Finanzierung	Beitragselder			
Unterhaltung	bedarfsweise punktuelle Unterhaltung			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	keine Einwände aus den PAGs			
Festlegungen zur Kontrolle	i.d.R. durch Landkreis			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am		durch	
	nachher am		durch	
	Erfolg der Maßnahme			

GEK-Gebiet HvO_Lychen	OWK DEBB5812_99 Lychener Gewässer		Nr. der Maßnahme 5812_99_M002	
	Abschnitt-Nr. 01	Karte 7 Blattnr. 5	Priorität	
	Stationierung 31,060 km	bis 31,680 km	hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	Krautung optimieren (z.B. mäandrierend, einseitig, terminlich eingeschränkt)		DWA-M 610	EMNT-ID
			S3, S4, U1	79_06
			korrespondierender EMNT 79_08, 79_01	
Entwicklungsziel / -strategie	Erhalt der guten Gewässerstruktur			
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	Krautung u. Mahd einseitig/wechselseitig, mittelfr. Kleintier schonende Mäh-/Krautungsgeräte verwenden			
	betrifft Bauwerk?		Maßnahme auch im NRK? nein	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	ja Grünlandnutzung angrenzender Flächen			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	nein			
Verträglichkeit mit Natura2000	ja			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschnitt		1	
	Länge [km]	0,61	Fläche [ha]	
Verortung der Maßnahme	Kreis	Uckermark		Gemeinde Boitzenburger Land
	Gemarkung	Jakobshagen		Flur Flurstück
(pot.) Maßnahmenträger	Name	WBV Uckermark-Havel als Unterhaltungspflichtiger		
	Anschrift	Zabelsdorf, Kanal Ausbau 6 16792 Zehdenick		
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein			
Zeithorizont	kurzfristig			
Kosten [T€]	einmalige	0	wiederkehrende	0
	Kosteneffizienz	mäßig		
Finanzierung	Beitragsgelder			
Unterhaltung	s.o.			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	keine Einwände aus den PAGs			
Festlegungen zur Kontrolle	i.d.R. durch Landkreis			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am		durch	
	nachher am		durch	
	Erfolg der Maßnahme			