

GEK-Gebiet <b>HvO_Templin</b>	OWK <b>DEBB581466_681</b> <b>Trebehnseeegraben</b>		Nr. der Maßnahme <b>581466_681_M001</b>	
	Abschnitt-Nr. <b>01-03</b>	arte 7-2 Blattnr. <b>14</b>	Priorität	
	Stationierung <b>0,000 :m</b> bis <b>2,381 :m</b>		sehr hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme zur Anpassung / Optimierung der Gewässerunterhaltung		DWA-M 610	EMNT-ID
			<b>S8, U7</b>	<b>79_99</b>
	korrespondierender EMNT			
Entwicklungsziel / -strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und der Fließgeschwindigkeit			
Beschreibung der Maßnahme,	beobachtende Gewässerunterhaltung an Gewässern 2. Ordnung, Zulassen von Ufer- und Sohlstrukturierungen, Beseitigung von Abflusshindernissen nur punktuell nach Einzelfallentscheidung			
	betrifft Bauwerk?		Maßnahme auch im NRK? <b>nein</b>	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<b>ja</b> angrenzende Grünlandnutzung			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<b>nein</b>			
Verträglichkeit mit Natura2000	<b>ja</b>			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschni <b>3</b>			
	Länge [km] <b>2,38</b>	Fläche [ha] <b>0,00</b>		
Verortung der Maßnahme	Kreis <b>Uckermark</b>		Gemein <b>Templin</b>	
	Gemarku <b>Klosterwalde, Netzow, Templin</b>	Flu	Flurstü	
(pot.) Maßnahmenträger	Name	<b>WBV Uckermark-Havel als Unterhaltungspflichtiger</b>		
	Anschrift	<b>Zabelsdorf, Kanal Ausbau 6 16792 Zehdenick</b>		
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	<b>nein</b>			
Zeithorizont	<b>kurzfristig</b>			
Kosten [T€]	einmalige	<b>0</b>	wiederkehrende	<b>0</b>
	Kosteneffizienz <b>hoch</b>			
Finanzierung	<b>Beitragsgelder</b>			
Unterhaltung	<b>s.o.</b>			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	<b>keine Einwände aus den PAGs</b>			
Festlegungen zur Kontrolle	<b>i.d.R. durch Landkreis</b>			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am			durc
	nachher am			durc
	Erfolg der Maßnahme			

GEK-Gebiet <b>HvO_Templin</b>	OWK <b>DEBB581466_681</b> <b>Trebehnseegraben</b>		Nr. der Maßnahme <b>581466_681_M002</b>	
	Abschnitt-Nr. <b>01-02</b> arte 7-2 Blattnr. <b>14</b>		Priorität	
	Stationierung <b>0,000 :m</b> bis <b>1,295 :m</b>		sehr hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	Konzeptionelle Maßnahme - Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten		DWA-M 610	EMNT-ID
			501	
	korrespondierender EMNT			
Entwicklungsziel / -strategie	Herstellung der Durchgängigkeit, Verbesserung der Gewässerstruktur und der Fließgeschwindigkeit			
Beschreibung der Maßnahme,	Konzeption zur naturnahen Umgestaltung des Trebehnseegrabens			
	betrifft Bauwerk?		Maßnahme auch im NRK? <b>nein</b>	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<b>nein</b>			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<b>nein</b>			
Verträglichkeit mit Natura2000	<b>ja</b>			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschni <b>1</b> Länge [km] <b>1,26</b> Fläche [ha] <b>0,00</b>			
Verortung der Maßnahme	Kreis	<b>Uckermark</b>	Gemein <b>Templin</b>	
	Gemarku	<b>Klosterwalde, Netzow, Templin</b>	Flu	Flurstü
(pot.) Maßnahmenträger	Name	<b>WBV Uckermark-Havel oder angrenzender Eigentümer</b>		
	Anschrift	<b>Zabelsdorf, Kanal Ausbau 6 16792 Zehdenick</b>		
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	<b>nein</b>			
Zeithorizont	<b>kurzfristig</b>			
Kosten [T€]	einmalige	<b>0</b>	wiederkehrende	<b>0</b>
	Kosteneffizienz	<b>mäßig</b>		
Finanzierung	<b>UVZV?/ GewSan</b>			
Unterhaltung	<b>-</b>			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	<b>keine Einwände aus den PAGs</b>			
Festlegungen zur Kontrolle	<b>i.d.R. durch Landkreis</b>			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am		durc	
	nachher am		durc	
	Erfolg der Maßnahme			

GEK-Gebiet <b>HvO_Templin</b>	OWK <b>DEBB581466_681</b> <b>Trebehnseegraben</b>		Nr. der Maßnahme <b>581466_681_M003</b>	
	Abschnitt-Nr. <b>01-02</b> arte 7-2 Blattnr. <b>14</b>		Priorität	
	Stationierung <b>0,000 :m</b> bis <b>1,295 :m</b>		hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	Krautung optimieren (z.B. mäandrierend, einseitig, terminlich eingeschränkt)		DWA-M 610	EMNT-ID
			S3, S4, U1	79_06
			korrespondierender EMNT 79_08, 79_01	
Entwicklungsziel / -strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und der Fließgeschwindigkeit			
Beschreibung der Maßnahme,	Krautung u. Mahd einseitig/wechselseitig, mittelfr. Kleintier schonende Mäh-/Krautungsgeräte verwenden (Phase 1), Böschungsfuß von der Unterhaltung auslassen			
	betrifft Bauwerk?		Maßnahme auch im NRK? nein	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	ja Grünlandnutzung angrenzender Flächen			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	nein			
Verträglichkeit mit Natura2000	ja			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschni <b>1</b>			
	Länge [km] <b>1,26</b>		Fläche [ha] <b>0,00</b>	
Verortung der Maßnahme	Kreis <b>Uckermark</b>		Gemein <b>Templin</b>	
	Gemarku <b>Klosterwalde, Netzow, Templin</b>		Flu	Flurstü
(pot.) Maßnahmenträger	Name <b>WBV Uckermark-Havel als Unterhaltungspflichtiger</b>			
	Anschrift <b>Zabelsdorf, Kanal Ausbau 6 16792 Zehdenick</b>			
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein			
Zeithorizont	kurzfristig			
Kosten [T€]	einmalige <b>0</b>		wiederkehrende <b>0</b>	
	Kosteneffizienz <b>mäßig</b>			
Finanzierung	Beitragsgelder			
Unterhaltung	s.o.			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	keine Einwände aus den PAGs			
Festlegungen zur Kontrolle	i.d.R. durch Landkreis			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am		durc	
	nachher am		durc	
	Erfolg der Maßnahme			

GEK-Gebiet <b>HvO_Templin</b>	OWK <b>DEBB581466_681</b> <b>Trebehnseegraben</b>		Nr. der Maßnahme <b>581466_681_M004</b>	
	Abschnitt-Nr. <b>01-02</b> arte 7-2 Blattnr. <b>14</b>		Priorität	
	Stationierung <b>0,000 :m</b> bis <b>1,295 :m</b>		hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerunterhaltung einstellen, um eine Eigendynamik zu ermöglichen		DWA-M <b>610</b>	EMNT-ID
			<b>S8, U7</b>	<b>70_09</b>
			korrespondierender EMNT	
Entwicklungsziel / - strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und der Fließgeschwindigkeit			
Beschreibung der Maßnahme,	Einstellen der Gewässerunterhaltung am Trebehnseegraben (Phase 2)			
	betrifft Bauwerk?		Maßnahme auch im NRK? <b>nein</b>	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<b>ja</b> Grünlandnutzung angrenzender Flächen			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<b>nein</b>			
Verträglichkeit mit Natura2000	<b>ja</b>			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschni <b>1</b> Länge [km] <b>1,26</b> Fläche [ha] <b>0,00</b>			
Verortung der Maßnahme	Kreis <b>Uckermark</b>	Gemein <b>Templin</b>		
	Gemarku <b>Klosterwalde, Netzow, Templin</b>	Flu	Flurstü	
(pot.) Maßnahmenträger	Name <b>-</b>			
	Anschrift <b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	<b>ja</b>			
Zeithorizont	<b>mittelfristig</b>			
Kosten [T€]	einmalige <b>0</b>	wiederkehrende	<b>0</b>	
	Kosteneffizienz <b>hoch</b>			
Finanzierung	keine Finanzierung notwendig			
Unterhaltung	keine Unterhaltung			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	keine Einwände aus den PAGs			
Festlegungen zur Kontrolle	i.d.R. durch Landkreis			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am	durc		
	nachher am	durc		
	Erfolg der Maßnahme			

GEK-Gebiet <b>HvO_Templin</b>	OWK <b>DEBB581466_681</b> <b>Trebehnseeegraben</b>		Nr. der Maßnahme <b>581466_681_M005</b>	
	Abschnitt-Nr. <b>01-02</b> arte 7-2 Blattnr. <b>14</b>		Priorität	
	Stationierung <b>0,000 :m</b> bis <b>1,295 :m</b>		sehr hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässersohle anheben (z.B. durch Einbau von Grundswellen oder Einschieben seitlich anstehenden Bodenmaterials)		DWA-M <b>610</b>	EMNT-ID
			<b>S11, U10</b>	<b>70_05</b>
	korrespondierender EMNT			
Entwicklungsziel / -strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und der Fließgeschwindigkeit			
Beschreibung der Maßnahme,	Anheben der Sohle durch Einschieben seitlich anstehenden Bodenmaterials im Trebehnseeegr., einseitige Profilaufweitung (Phase 1)			
	betrifft Bauwerk?		Maßnahme auch im NRK? <b>nein</b>	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<b>ja</b> angrenzende Grünlandnutzung			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<b>nein</b>			
Verträglichkeit mit Natura2000	<b>ja</b>			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschni <b>1</b>			
	Länge [km] <b>1,26</b>		Fläche [ha] <b>0,00</b>	
Verortung der Maßnahme	Kreis <b>Uckermark</b>		Gemein <b>Templin</b>	
	Gemarku <b>Klosterwalde, Netzow, Templin</b>		Flu <b>Flurstü</b>	
(pot.) Maßnahmenträger	Name <b>WBV Uckermark-Havel oder angrenzender Eigentümer</b>			
	Anschrift <b>Zabelsdorf, Kanal Ausbau 6 16792 Zehdenick</b>			
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	<b>ja</b>			
Zeithorizont	<b>kurzfristig</b>			
Kosten [T€]	einmalige <b>23</b>		wiederkehrende <b>0</b>	
	Kosteneffizienz <b>mäßig</b>			
Finanzierung	<b>UVZV / GewSan</b>			
Unterhaltung	<b>bedarfsweise punktuelle Unterhaltung</b>			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	<b>keine Einwände aus den PAGs</b>			
Festlegungen zur Kontrolle	<b>i.d.R. durch Landkreis</b>			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am		durc	
	nachher am		durc	
	Erfolg der Maßnahme			

GEK-Gebiet <b>HvO_Templin</b>	OWK <b>DEBB581466_681</b> <b>Trebehnseeegraben</b>		Nr. der Maßnahme <b>581466_681_M006</b>	
	Abschnitt-Nr. <b>01-02</b>	arte 7-2 Blattnr. <b>14</b>	Priorität	
	Stationierung <b>0,000 :m</b> bis <b>1,295 :m</b>		sehr hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässersohle anheben (z.B. durch Einbau von Grundswellen oder Einschieben seitlich anstehenden Bodenmaterials)		DWA-M <b>610</b>	EMNT-ID
			<b>S11, U10</b>	<b>70_05</b>
	korrespondierender EMNT			
Entwicklungsziel / -strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und der Fließgeschwindigkeit			
Beschreibung der Maßnahme,	Abflachung der zweiten Böschungseite und ggf. weitere Anhebung der Gewässersohle im Trebehnseeegr. (Phase 2)			
	betrifft Bauwerk?		Maßnahme auch im NRK? <b>nein</b>	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<b>ja</b> angrenzende Grünlandnutzung			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<b>nein</b>			
Verträglichkeit mit Natura2000	<b>ja</b>			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschni <b>1</b>			
	Länge [km] <b>1,26</b>	Fläche [ha] <b>0,00</b>		
Verortung der Maßnahme	Kreis <b>Uckermark</b>	Gemein <b>Templin</b>		
	Gemarku <b>Klosterwalde, Netzow, Templin</b>	Flu	Flurstü	
(pot.) Maßnahmenträger	Name <b>WBV Uckermark-Havel oder angrenzender Eigentümer</b>			
	Anschrift <b>Zabelsdorf, Kanal Ausbau 6 16792 Zehdenick</b>			
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	<b>ja</b>			
Zeithorizont	<b>mittelfristig</b>			
Kosten [T€]	einmalige <b>23</b>	wiederkehrende <b>0</b>		
	Kosteneffizienz <b>mäßig</b>			
Finanzierung	<b>UVZV / GewSan</b>			
Unterhaltung	<b>bedarfsweise punktuelle Unterhaltung</b>			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	<b>keine Einwände aus den PAGs</b>			
Festlegungen zur Kontrolle	<b>i.d.R. durch Landkreis</b>			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am	durc		
	nachher am	durc		
	Erfolg der Maßnahme			

GEK-Gebiet <b>HvO_Templin</b>	OWK <b>DEBB581466_681</b> <b>Trebehnseegraben</b>		Nr. der Maßnahme <b>581466_681_M007</b>	
	Abschnitt-Nr. <b>01-02</b> arte 7-2 Blattnr. <b>14</b>		Priorität	
	Stationierung <b>0,000 :m</b> bis <b>1,300 :m</b>		hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerentwicklungskorridor ausweisen		DWA-M 610	EMNT-ID
			G1	70_01
			korrespondierender EMNT 70_02	
Entwicklungsziel / - strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Ermöglichung einer Überflutungsdynamik			
Beschreibung der Maßnahme,	Verbesserung der Gewässerstruktur und Ermöglichung einer Überflutungsdynamik			
	betrifft Bauwerk?                      Maßnahme auch im NRK? ja			
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	ja      angrenzende Grünlandnutzung			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	nein			
Verträglichkeit mit Natura2000	ja			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschni <b>1</b> Länge [km] <b>0,00</b> Fläche [ha] <b>0,00</b>			
Verortung der Maßnahme	Kreis	Uckermark	Gemein Templin	
	Gemarku	Klosterwalde, Netzow, Templin	Flu	Flurstü
(pot.) Maßnahmenträger	Name	WBV Uckermark-Havel oder angrenzender Eigentümer		
	Anschrift	Zabelsdorf, Kanal Ausbau 6 16792 Zehdenick		
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	ja			
Zeithorizont	mittelfristig			
Kosten [T€]	einmalige	120	wiederkehrende	0
	Kosteneffizienz	mäßig		
Finanzierung	UVZV?/ GewSan			
Unterhaltung	keine Unterhaltung			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	keine Einwände aus den PAGs			
Festlegungen zur Kontrolle	i.d.R. durch Landkreis			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am		durc	
	nachher am		durc	
	Erfolg der Maßnahme			

GEK-Gebiet <b>HvO_Templin</b>	OWK <b>DEBB581466_681</b> <b>Trebehnseeegraben</b>		Nr. der Maßnahme <b>581466_681_M008</b>	
	Abschnitt-Nr. <b>01-02</b> arte 7-2 Blattnr. <b>14</b>		Priorität	
	Stationierung <b>0,000 :m</b> bis <b>1,300 :m</b>		sehr hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerrandstreifen ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde)		DWA-M 610	EMNT-ID
			<b>G1</b>	<b>73_01</b>
			korrespondierender EMNT <b>73_10</b>	
Entwicklungsziel / - strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur			
Beschreibung der Maßnahme,	Verbesserung der Gewässerstruktur			
	betrifft Bauwerk?		Maßnahme auch im NRK? <b>ja</b>	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<b>ja</b> angrenzende Grünlandnutzung			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<b>nein</b>			
Verträglichkeit mit Natura2000	<b>ja</b>			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschni <b>1</b>			
	Länge [km] <b>0,00</b>		Fläche [ha] <b>0,00</b>	
Verortung der Maßnahme	Kreis	<b>Uckermark</b>	Gemein <b>Templin</b>	
	Gemarku	<b>Klosterwalde, Netzow, Templin</b>	Flu	Flurstü
(pot.) Maßnahmenträger	Name	<b>UWB Landkreis Uckermark</b>		
	Anschrift	<b>Karl-Marx-Straße 1</b>	<b>17291</b>	<b>Prenzlau</b>
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	<b>nein</b>			
Zeithorizont	<b>kurzfristig</b>			
Kosten [T€]	einmalige	<b>0</b>	wiederkehrende	<b>0</b>
	Kosteneffizienz <b>hoch</b>			
Finanzierung	<b>(UVZV?/ GewSan)</b>			
Unterhaltung	<b>keine Unterhaltung</b>			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	<b>keine Einwände aus des PAGs</b>			
Festlegungen zur Kontrolle	<b>i.d.R. durch Landkreis</b>			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am		durc	
	nachher am		durc	
	Erfolg der Maßnahme			



GEK-Gebiet <b>HvO_Templin</b>	OWK <b>DEBB581466_681</b> <b>Trebehnseegraben</b>		Nr. der Maßnahme <b>581466_681_M009</b>	
	Abschnitt-Nr. <b>01</b>	arte 7-2 Blattnr. <b>14</b>	Priorität	
	Stationierung <b>0,152 :m</b> bis <b>0,000 :m</b>		sehr hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	Stauanlage / Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit durch raue Rampe / Gleite ersetzen		DWA-M 610	EMNT-ID
			69_02	
	korrespondierender EMNT			
Entwicklungsziel / -strategie	Herstellung der Durchgängigkeit, Verminderung Rückstau			
Beschreibung der Maßnahme,	Stauwehr im Trebehnseegraben durch flache Sohlgleite ersetzen			
	betrifft Bauwerk? <b>B002</b> Maßnahme auch im NRK? <b>ne</b>			
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	nein			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	nein			
Verträglichkeit mit Natura2000	ja			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschni <b>1</b>			
	Länge [km] <b>0,00</b>	Fläche [ha] <b>0,00</b>		
Verortung der Maßnahme	Kreis <b>Uckermark</b>	Gemein <b>Templin</b>		
	Gemarku <b>Klosterwalde</b>	Flu <b>4</b>	Flurstü <b>102</b>	
(pot.) Maßnahmenträger	Name <b>WBV oder Eigentümer bzw. Nutzungsberechtigter</b>			
	Anschrift <b>Zabelsdorf, Kanal Ausbau 6 16792 Zehdenick</b>			
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein			
Zeithorizont	kurzfristig			
Kosten [T€]	einmalige <b>18</b>	wiederkehrende <b>0</b>		
	Kosteneffizienz <b>mäßig</b>			
Finanzierung	UVZV/ GewSan/ LWH			
Unterhaltung	bedarfsweise			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	keine Einwände aus PAGs			
Festlegungen zur Kontrolle	i.d.R. durch Landkreis			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am	durc		
	nachher am	durc		
	Erfolg der Maßnahme			

GEK-Gebiet <b>HvO_Templin</b>	OWK <b>DEBB581466_681</b> <b>Trebehnseegraben</b>		Nr. der Maßnahme <b>581466_681_M010</b>	
	Abschnitt-Nr. <b>02</b>	arte 7-2 Blattnr. <b>14</b>	Priorität	
	Stationierung <b>1,410 :m</b> bis <b>1,849 :m</b>		sehr hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässersohle anheben (z.B. durch Einbau von Grundswellen oder Einschieben seitlich anstehenden Bodenmaterials)		DWA-M <b>610</b>	EMNT-ID
			<b>S11, U10</b>	<b>70_05</b>
	korrespondierender EMNT			
Entwicklungsziel / -strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und der Fließgeschwindigkeit			
Beschreibung der Maßnahme,	Anheben der Sohle durch Einschieben seitlich anstehenden Bodenmaterials im Oberlauf des Trebehnseegrabens (Verwallung)			
	betrifft Bauwerk?		Maßnahme auch im NRK? <b>nein</b>	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<b>nein</b>			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<b>nein</b>			
Verträglichkeit mit Natura2000	<b>ja</b>			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschni <b>1</b>			
	Länge [km] <b>0,43</b>	Fläche [ha] <b>0,00</b>		
Verortung der Maßnahme	Kreis <b>Uckermark</b>	Gemein <b>Templin</b>		
	Gemarku <b>Klosterwalde</b>	<b>Flu 4</b>	<b>Flurstü</b>	
(pot.) Maßnahmenträger	Name <b>WBV Uckermark-Havel oder angrenzender Eigentümer</b>			
	Anschrift <b>Zabelsdorf, Kanal Ausbau 6 16792 Zehdenick</b>			
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	<b>ja</b>			
Zeithorizont	<b>kurzfristig</b>			
Kosten [T€]	einmalige <b>10</b>	wiederkehrende	<b>0</b>	
	Kosteneffizienz <b>hoch</b>			
Finanzierung	<b>UVZV / GewSan</b>			
Unterhaltung	<b>bedarfsweise punktuelle Unterhaltung</b>			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	<b>keine Einwände aus den PAGs</b>			
Festlegungen zur Kontrolle	<b>i.d.R. durch Landkreis</b>			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am	durc		
	nachher am	durc		
	Erfolg der Maßnahme			