

GEK-Gebiet HvO_Templin	OWK DEBB581468_682 Knehdenfließ		Nr. der Maßnahme 581468_682_M001	
	Abschnitt-Nr. 01	arte 7-2 Blattnr. 17	Priorität	
	Stationierung 0,000 :m bis 1,030 :m		sehr hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme zur Anpassung / Optimierung der Gewässerunterhaltung		DWA-M 610	EMNT-ID
			S3, S8, U7	79_99
	korrespondierender EMNT			
Entwicklungsziel / -strategie	Erhalt der guten Gewässerstruktur			
Beschreibung der Maßnahme,	beobachtende Gewässerunterhaltung an Gewässern 2.Ordnung, bedarfsweise Beräumung der Fahrrinne bis max. 1,5 m Breite, Zulassen von Ufer- und Sohlstrukturierungen, Beseitigung von Abflusshindernissen nur punktuell			
	betrifft Bauwerk?		Maßnahme auch im NRK? nein	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	ja regional bedeutsame Wasserwanderoute			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	nein			
Verträglichkeit mit Natura2000	ja			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschni 1 Länge [km] 1,02 Fläche [ha] 0,00			
Verortung der Maßnahme	Kreis	Uckermark	Gemein Templin	
	Gemarku	Netzow, Templin	Flu	Flurstü
(pot.) Maßnahmenträger	Name	WBV Uckermark-Havel als Unterhaltungspflichtiger		
	Anschrift	Zabelsdorf, Kanal Ausbau 6 16792 Zehdenick		
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein			
Zeithorizont	kurzfristig			
Kosten [T€]	einmalige	0	wiederkehrende	0
	Kosteneffizienz hoch			
Finanzierung	Beitragsgelder			
Unterhaltung	s.o.			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	keine Einwände aus den PAGs			
Festlegungen zur Kontrolle	i.d.R. durch Landkreis			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am			durc
	nachher am			durc
	Erfolg der Maßnahme			

GEK-Gebiet HvO_Templin	OWK DEBB581468_684 Knehdenfließ		Nr. der Maßnahme 581468_684_M001	
	Abschnitt-Nr. 01-06 arte 7-2 Blattnr. 17		Priorität	
	Stationierung 5,987 :m bis 10,390 :m		sehr hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme zur Anpassung / Optimierung der Gewässerunterhaltung		DWA-M 610	EMNT-ID
			S8, U7	79_99
	korrespondierender EMNT			
Entwicklungsziel / -strategie	Erhalt bzw. Verbesserung der Gewässerstruktur			
Beschreibung der Maßnahme,	beobachtende Gewässerunterhaltung an Gewässern 2. Ordnung, Zulassen von Ufer- und Sohlstrukturierungen, Beseitigung von Abflusshindernissen nur punktuell			
	betrifft Bauwerk?		Maßnahme auch im NRK? nein	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	ja angrenzende Grünlandnutzung			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	nein			
Verträglichkeit mit Natura2000	ja			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschni 6			
	Länge [km] 4,07		Fläche [ha] 0,00	
Verortung der Maßnahme	Kreis Uckermark		Gemein Templin	
	Gemarku	Gandenitz, Netzow, Templin	Flu	Flurstü
(pot.) Maßnahmenträger	Name WBV Uckermark-Havel als Unterhaltungspflichtiger			
	Anschrift	Zabelsdorf, Kanal Ausbau 6 16792 Zehdenick		
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein			
Zeithorizont	kurzfristig			
Kosten [T€]	einmalige 0		wiederkehrende 0	
	Kosteneffizienz hoch			
Finanzierung	Beitragsgelder			
Unterhaltung	s.o.			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	keine Einwände aus den PAGs			
Festlegungen zur Kontrolle	i.d.R. durch Landkreis			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am		durc	
	nachher am		durc	
	Erfolg der Maßnahme			

GEK-Gebiet HvO_Templin	OWK DEBB581468_684 Knehdenfließ		Nr. der Maßnahme 581468_684_M002	
	Abschnitt-Nr. 02	arte 7-2 Blattnr. 17	Priorität	
	Stationierung 6,779 :m bis 0,000 :m		sehr hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	Sohlrampe / -gleite nachbessern / optimieren		DWA-M 610	EMNT-ID
			S9	69_04
	korrespondierender EMNT			
Entwicklungsziel / -strategie	Optimierung der Durchgängigkeit, Verminderung Rückstau			
Beschreibung der Maßnahme,	raue Rampe oh. Netzowsee in flache Sohlgleite umbauen, Löschwasserentnahme im Nebenschluss			
	betrifft Bauwerk? B004 Maßnahme auch im NRK? ne			
Restriktionenen, Flächenbetroffenheit	nein			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	nein			
Verträglichkeit mit Natura2000	ja			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschni 1			
	Länge [km] 0,00	Fläche [ha] 0,00		
Verortung der Maßnahme	Kreis Uckermark	Gemein Templin		
	Gemarku Gandenitz	Flu 5	Flurstü 7/1	
(pot.) Maßnahmenträger	Name WBV oder Eigentümer bzw. Nutzungsberechtigter			
	Anschrift Zabelsdorf, Kanal Ausbau 6 16792 Zehdenick			
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein			
Zeithorizont	kurzfristig			
Kosten [T€]	einmalige 2	wiederkehrende 0		
	Kosteneffizien mäßig			
Finanzierung	UVZV/ GewSan/ LWH			
Unterhaltung	keine Unterhaltung			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	keine Einwände aus PAGs			
Festlegungen zur Kontrolle	i.d.R. durch Landkreis			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am	durc		
	nachher am	durc		
	Erfolg der Maßnahme			

GEK-Gebiet HvO_Templin	OWK DEBB581468_684		Nr. der Maßnahme		
	Knehdenfließ		581468_684_M003		
	Abschnitt-Nr. 04	arte 7-2 Blattnr. 17	Priorität		
	Stationierung 8,261 :m bis 8,913:m		sehr hoch		
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerrandstreifen ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde)		DWA-M 610	EMNT-ID	
			G1	73_01	
			korrespondierender EMNT		
	73_10				
Entwicklungsziel / -strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur				
Beschreibung der Maßnahme,	Verbesserung der Gewässerstruktur				
	betrifft Bauwerk?		Maßnahme auch im NRK? ja		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	ja angrenzende Grünlandnutzung				
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	nein				
Verträglichkeit mit Natura2000	ja				
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschni 1				
	Länge [km] 0,00	Fläche [ha] 0,00			
Verortung der Maßnahme	Kreis Uckermark	Gemein Templin			
	Gemarku Gandenitz, Templin	Flu		Flurstü	
(pot.) Maßnahmenträger	Name UWB Landkreis Uckermark				
	Anschrift Karl-Marx-Straße 1	17291	Prenzlau		
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein				
Zeithorizont	kurzfristig				
Kosten [T€]	einmalige 0	wiederkehrende 0			
	Kosteneffizienz hoch				
Finanzierung	-				
Unterhaltung	keine Unterhaltung				
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	keine Einwände aus des PAGs				
Festlegungen zur Kontrolle	i.d.R. durch Landkreis				
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring				
	vorher am		durc		
	nachher am		durc		
	Erfolg der Maßnahme				

GEK-Gebiet HvO_Templin	OWK DEBB581468_684 Knehdenfließ		Nr. der Maßnahme 581468_684_M004	
	Abschnitt-Nr. 04	arte 7-2 Blattnr. 17	Priorität	
	Stationierung 8,391 :m bis 8,820 :m		hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	Krautung optimieren (z.B. mäandrierend, einseitig, terminlich eingeschränkt)		DWA-M 610	EMNT-ID
			S3, S4, U1	79_06
			korrespondierender EMNT 79_08, 79_01	
Entwicklungsziel / -strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur			
Beschreibung der Maßnahme,	Krautung u. Mahd einseitig/wechselseitig, mittelfr. Kleintier schonende Mäh-/Krautungsgeräte verwenden, Böschungsfuß von der Unterhaltung auslassen			
	betrifft Bauwerk?		Maßnahme auch im NRK? nein	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	ja Grünlandnutzung angrenzender Flächen			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	nein			
Verträglichkeit mit Natura2000	ja			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschni 1			
	Länge [km] 0,42	Fläche [ha] 0,00		
Verortung der Maßnahme	Kreis Uckermark	Gemein Templin		
	Gemarku Gandenitz, Templin	Flu	Flurstü	
(pot.) Maßnahmenträger	Name WBV Uckermark-Havel als Unterhaltungspflichtiger			
	Anschrift Zabelsdorf, Kanal Ausbau 6 16792 Zehdenick			
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein			
Zeithorizont	kurzfristig			
Kosten [T€]	einmalige 0	wiederkehrende 0		
	Kosteneffizienz mäßig			
Finanzierung	Beitragsgelder			
Unterhaltung	s.o.			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	keine Einwände aus den PAGs			
Festlegungen zur Kontrolle	i.d.R. durch Landkreis			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am	durc		
	nachher am	durc		
	Erfolg der Maßnahme			

GEK-Gebiet HvO_Templin	OWK DEBB581468_684 Knehdenfließ		Nr. der Maßnahme 581468_684_M005	
	Abschnitt-Nr. 04	arte 7-2 Blattnr. 17	Priorität	
	Stationierung 8,260 :m bis 8,910:m		sehr hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum		DWA-M 610	EMNT-ID
			U10	73_05
	korrespondierender EMNT			
Entwicklungsziel / - strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur			
Beschreibung der Maßnahme,	truppweise Initialpflanzung von gebietsheimischen, standortger. Gehölzen am Knehdenfl. b. Gandenitz			
	betrifft Bauwerk?		Maßnahme auch im NRK? nein	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	nein			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	nein			
Verträglichkeit mit Natura2000	ja			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschni 1			
	Länge [km] 0,64	Fläche [ha] 0,00		
Verortung der Maßnahme	Kreis Uckermark	Gemein Templin		
	Gemarku Gandenitz, Templin	Flu	Flurstü	
(pot.) Maßnahmenträger	Name WBV Uckermark-Havel als Unterhaltungspflichtiger			
	Anschrift Zabelsdorf, Kanal Ausbau 6 16792 Zehdenick			
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein			
Zeithorizont	kurzfristig			
Kosten [T€]	einmalige 11	wiederkehrende 0		
	Kosteneffizienz mäßig			
Finanzierung	UVZV/ GewSan			
Unterhaltung	bedarfsweise punktuelle Unterhaltung			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	keine Einwände aus den PAGs			
Festlegungen zur Kontrolle	i.d.R. durch Landkreis			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am		durc	
	nachher am		durc	
	Erfolg der Maßnahme			

GEK-Gebiet HvO_Templin	OWK DEBB581468_684 Knehdenfließ		Nr. der Maßnahme 581468_684_M006	
	Abschnitt-Nr. 04	arte 7-2 Blattnr. 17	Priorität	
	Stationierung 8,260 :m bis 8,910 :m		hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	Uferlinie durch Nischen, Vorsprünge und Randschüttungen punktuell brechen		DWA-M 610	EMNT-ID
			U10	72_04
	korrespondierender EMNT			
Entwicklungsziel / - strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur			
Beschreibung der Maßnahme,	Böschung am Knehdenfließ bei Gandenitz punktuell abflachen			
	betrifft Bauwerk?		Maßnahme auch im NRK? nein	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	ja Grünlandnutzung angrenzender Flächen, Bodendenkmal "Einzelfund Mittelalter"			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	nein			
Verträglichkeit mit Natura2000	ja			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschni 1			
	Länge [km] 0,64	Fläche [ha] 0,00		
Verortung der Maßnahme	Kreis Uckermark	Gemein Templin		
	Gemarku Gandenitz, Templin	Flu	Flurstü	
(pot.) Maßnahmenträger	Name WBV Uckermark-Havel als Unterhaltungspflichtiger			
	Anschrift Zabelsdorf, Kanal Ausbau 6 16792 Zehdenick			
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	ja			
Zeithorizont	mittelfristig			
Kosten [T€]	einmalige 9	wiederkehrende 0		
	Kosteneffizienz mäßig			
Finanzierung	UVZV / GewSan			
Unterhaltung	Sohl- und Böschungskrautung, möglichst Wechselseitig, punktuell Entnahme von Abflusshindernissen			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	keine Einwände aus den PAGs			
Festlegungen zur Kontrolle	i.d.R. durch Landkreis			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am	durc		
	nachher am	durc		
	Erfolg der Maßnahme			

GEK-Gebiet HvO_Templin	OWK DEBB581468_684 Knehdenfließ		Nr. der Maßnahme 581468_684_M007	
	Abschnitt-Nr. 04	arte 7-2 Blattnr. 17	Priorität	
	Stationierung 8,573 :m	bis 0,000 :m	hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	Durchlass rückbauen oder umgestalten (z.B. durch Errichtung einer Furt)		DWA-M 610	EMNT-ID
				69_10
	korrespondierender EMNT			
Entwicklungsziel / - strategie	Herstellung der Durchgängigkeit			
Beschreibung der Maßnahme,	Rohrdurchlass unter Straßenbrücke Gandenitz in ein ökologisch durchgängiges Bauwerk umgestalten (z.B. Kasten-/Hamco-Profil)			
	betrifft Bauwerk? B007 Maßnahme auch im NRK? ne			
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	ja Kreisstraße, Bodendenkmal "Einzelfund Mittelalter"			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	nein			
Verträglichkeit mit Natura2000	ja			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschni 1			
	Länge [km] 0,00	Fläche [ha] 0,00		
Verortung der Maßnahme	Kreis Uckermark	Gemein Templin		
	Gemarku Templin	Flu 1	Flurstü 23/1	
(pot.) Maßnahmenträger	Name WBV oder Eigentümer bzw. Nutzungsberechtigter	Anschrift Zabelsdorf, Kanal Ausbau 6 16792 Zehdenick		
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein			
Zeithorizont	mittelfristig			
Kosten [T€]	einmalige 65	wiederkehrende 0		
	Kosteneffizienz gering			
Finanzierung	UVZV/ GewSan/ LWH			
Unterhaltung	bedarfsweise			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	keine Einwände aus PAGs			
Festlegungen zur Kontrolle	i.d.R. durch Landkreis			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am	durc		
	nachher am	durc		
	Erfolg der Maßnahme			

GEK-Gebiet HvO_Templin	OWK DEBB581468_684 Knehdenfließ		Nr. der Maßnahme 581468_684_M008	
	Abschnitt-Nr. 04	arte 7-2 Blattnr. 17	Priorität	
	Stationierung 8,573 :m	bis 0,000 :m	mäßig	
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit		DWA-M 610	EMNT-ID
				69_99 korrespondierender EMNT
Entwicklungsziel / -strategie	Herstellung der Durchgängigkeit für den Fischotter			
Beschreibung der Maßnahme,	Rohrdurchlass uh Straßenbrücke Gandenitz in ein für Fischotter durchgängiges Bauwerk umgestalten			
	betrifft Bauwerk? B007 Maßnahme auch im NRK? ne			
Restriktionenen, Flächenbetroffenheit	ja Kreisstraße, Bodendenkmal "Einzelfund Mittelalter"			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	nein			
Verträglichkeit mit Natura2000	ja			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschni 1			
	Länge [km] 0,00	Fläche [ha] 0,00		
Verortung der Maßnahme	Kreis Uckermark	Gemein Templin		
	Gemarku Templin	Flu 1	Flurstü 23/1	
(pot.) Maßnahmenträger	Name Träger der Straßenbaulast			
	Anschrift	0		
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein			
Zeithorizont	mittelfristig			
Kosten [T€]	einmalige 28	wiederkehrende 0		
	Kosteneffizienz gering			
Finanzierung	ILE-F			
Unterhaltung	bedarfsweise			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	keine Einwände aus PAGs			
Festlegungen zur Kontrolle	i.d.R. durch Landkreis			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am	durc		
	nachher am	durc		
	Erfolg der Maßnahme			

GEK-Gebiet HvO_Templin	OWK DEBB581468_684 Knehdenfließ		Nr. der Maßnahme 581468_684_M009	
	Abschnitt-Nr. 04	arte 7-2 Blattnr. 17	Priorität	
	Stationierung 8,820 :m bis 8,910 :m		sehr hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerunterhaltung einstellen, um eine Eigendynamik zu ermöglichen		DWA-M 610	EMNT-ID
			S8, U7	70_09
	korrespondierender EMNT			
Entwicklungsziel / -strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur			
Beschreibung der Maßnahme,	Einstellen der Gewässerunterhaltung uh. Fienensee			
	betrifft Bauwerk?		Maßnahme auch im NRK? nein	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	nein			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	nein			
Verträglichkeit mit Natura2000	ja			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschni 1			
	Länge [km] 0,09	Fläche [ha] 0,00		
Verortung der Maßnahme	Kreis Uckermark	Gemein Templin		
	Gemarku Gandenitz, Templin	Flu	Flurstü	
(pot.) Maßnahmenträger	Name -			
	Anschrift Zabelsdorf, Kanal Ausbau 6 16792 Zehdenick			
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein			
Zeithorizont	kurzfristig			
Kosten [T€]	einmalige 0	wiederkehrende 0		
	Kosteneffizienz hoch			
Finanzierung	keine Finanzierung notwendig			
Unterhaltung	keine Unterhaltung			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	keine Einwände aus den PAGs			
Festlegungen zur Kontrolle	i.d.R. durch Landkreis			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am	durc		
	nachher am	durc		
	Erfolg der Maßnahme			

GEK-Gebiet HvO_Templin	OWK DEBB581468_684 Knehdenfließ		Nr. der Maßnahme 581468_684_M010	
	Abschnitt-Nr. 05	arte 7-2 Blattnr. 17	Priorität	
	Stationierung 9,318 :m bis 0,000 :m		sehr hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	Durchlass rückbauen oder umgestalten (z.B. durch Errichtung einer Furt)		DWA-M 610	EMNT-ID
			69_10	
	korrespondierender EMNT			
Entwicklungsziel / -strategie	Herstellung der Durchgängigkeit			
Beschreibung der Maßnahme,	Wegedurchlass oberhalb Fienensee durch ein ökologisch durchgängiges Durchlassbauwerk ersetzen (Rohrquerschnitt vergrößern, Sediment auf Rohrsohle))			
	betrifft Bauwerk? B010		Maßnahme auch im NRK? ne	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	nein			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	nein			
Verträglichkeit mit Natura2000	ja			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschni 1			
	Länge [km] 0,00	Fläche [ha] 0,00		
Verortung der Maßnahme	Kreis Uckermark	Gemein Templin		
	Gemarku Gandenitz	Flu 1	Flurstü 143	
(pot.) Maßnahmenträger	Name Förderverein Feldberg-Uckermärkische Seenlan. e.V.			
	Anschrift Am Markt 13	17268	Templin	
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein			
Zeithorizont	kurzfristig			
Kosten [T€]	einmalige 13	wiederkehrende 0		
	Kosteneffizienz gering			
Finanzierung	UVZV/ GewSan/ LWH			
Unterhaltung	bedarfsweise			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	keine Einwände aus PAGs, Befürwortung durch Ortsvorstand Gandenitz			
Festlegungen zur Kontrolle	i.d.R. durch Landkreis			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am	durc		
	nachher am	durc		
	Erfolg der Maßnahme			

GEK-Gebiet HvO_Templin	OWK DEBB581468_684 Knehdenfließ		Nr. der Maßnahme 581468_684_M011	
	Abschnitt-Nr. 06	arte 7-2 Blattnr. 17	Priorität	
	Stationierung 9,877 :m bis 10,387 :m		hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	Krautung optimieren (z.B. mäandrierend, einseitig, terminlich eingeschränkt)		DWA-M 610	EMNT-ID
			S3, S4, U1	79_06
			korrespondierender EMNT 79_08, 79_01	
Entwicklungsziel / - strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur			
Beschreibung der Maßnahme,	Krautung u. Mahd einseitig/wechselseitig, mittelfr. Kleintier schonende Mäh- /Krautungsgeräte verwenden, Böschungsfuß von der Unterhaltung auslassen			
	betrifft Bauwerk?		Maßnahme auch im NRK? nein	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	ja Grünlandnutzung angrenzender Flächen			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	nein			
Verträglichkeit mit Natura2000	ja			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschni 1			
	Länge [km] 0,50	Fläche [ha] 0,00		
Verortung der Maßnahme	Kreis Uckermark	Gemein Templin		
	Gemarku Gandenitz	Flu 1 Flurstü		
(pot.) Maßnahmenträger	Name WBV Uckermark-Havel als Unterhaltungspflichtiger			
	Anschrift Zabelsdorf, Kanal Ausbau 6 16792 Zehdenick			
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein			
Zeithorizont	kurzfristig			
Kosten [T€]	einmalige 0	wiederkehrende 0		
	Kosteneffizienz mäßig			
Finanzierung	Beitragsgelder			
Unterhaltung	s.o.			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	keine Einwände aus den PAGs			
Festlegungen zur Kontrolle	i.d.R. durch Landkreis			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am	durc		
	nachher am	durc		
	Erfolg der Maßnahme			