

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M01 Bereich BVP MV, allerdings ohne Maßnahmenvorschläge Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P00 (Bereich Wechsel Grenze BB/MV südlich Ortslage Polz)		
	Maßn_Stat.: 13+326 bis 17+279		
Bezeichnung der Maßnahme	Sekundäraue anlegen (z.B. durch Sohlanhebung, Abgrabungen im Entwicklungskorridor oder Abtrag einer Uferrehne)	Typ-ID 74_02	DWA-M 610
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte Verbesserung Wasserhaushalt und Gewässer/Umlandbeziehung Verbesserung der Eigendynamik		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Entwicklung einer beidseitigen Sekundäraue in der Niederung		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Untere Löcknitzniederung“, vereinzelt angrenzenden Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Verbesserung HW-Schutz		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	3,95 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Ludwigslust-Parchim, Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Baar-Gaarz (1-mehrere), Unbesanthen (3-mehrere) (teilweise keine Flurstücksdaten vorliegend)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Untere Elde"		
	Straße: Lindenstraße 30		
	PLZ, Ort: 19288 Ludwigslust		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	ja		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	100 – 120 €/lfd. m (Größe der Sekundäraue im aktuellen Planungsstand nicht kalkulierbar)		
Finanzierung			
Unterhaltung	Geringfügig erhöhter Aufwand		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	Anmerkung in der PAG am 21.05.2013: extensive Nutzung Umland, somit Akzeptanz fraglich		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M02 Bereich BVP MV, allerdings ohne Maßnahmenvorschläge Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P00 (Bereich Wechsel Grenze BB/MV südlich Ortslage Polz)		
	Maßn_Stat.: 13+326 bis 17+279		
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerentwicklungskorridor ausweisen	Typ-ID 70_01	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Ausweisung eines Gewässerkorridors von beidseitig mind. 100 m Breite (unter Beachtung der Deichanlagen linksseitig) (nach Blaue RL NRW) (Ausnahme linksseitig Stat. 16+373 bis 17+279)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Untere Löcknitzniederung“, vereinzelt angrenzenden Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Verbesserung HW-Schutz		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	3,95 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Ludwigslust-Parchim, Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Baar-Gaarz (1-mehrere), Unbesanthen (3-mehrere) (teilweise keine Flurstücksdaten vorliegend)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Untere Wasserbehörde LK Prignitz/UWB LK Ludwigslust-Parchim		
	Straße: Berliner Straße 49/Garnisonsstraße 1		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg/19288 Ludwigslust		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	Keine Kosten		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; möglicherweise teilweise fraglich		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M03 Bereich BVP MV, allerdings ohne Maßnahmenvorschläge Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P00 (Bereich Wechsel Grenze BB/MV südlich Ortslage Polz)		
	Maßn_Stat.: 13+326 bis 17+279		
Bezeichnung der Maßnahme	Flächenerwerb für Gewässerentwicklungskorridor	Typ-ID 70_02	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Erwerb der Flächen des mind. 100m breiten Gewässerkorridors beidseitig (unter Beachtung der Deichanlagen linksseitig) (Ausnahme Stat. 16+373 bis 17+279 linksseitig)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Untere Löcknitzniederung“, vereinzelt angrenzenden Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Verbesserung HW-Schutz		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	3,95 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Ludwigslust-Parchim, Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Baar-Gaarz (1-mehrere), Unbesanthen (3-mehrere) (teilweise keine Flurstücksdaten vorliegend)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name:		
	Straße:		
	PLZ, Ort:		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz			
Finanzierung	100.358 €		
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; allerdings Akzeptanz fraglich		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M04 Bereich BVP MV, allerdings ohne Maßnahmenvorschläge Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P00 (Bereich Wechsel Grenze BB/MV südlich Ortslage Polz)		
	Maßn_Stat.: 13+326 bis 16+373		
Bezeichnung der Maßnahme	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum	Typ-ID 73_05	DWA-M 610 U8, U10
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Anlage von Gehölzen im Randstreifen und im Ufer beidseitig		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Untere Löcknitzniederung“, vereinzelt angrenzenden Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	3,95 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Ludwigslust-Parchim, Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Baar-Gaarz (1-mehrere), Unbesanthen (3-mehrere) (teilweise keine Flurstücksdaten vorliegend)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Untere Elde"/WBV "Prignitz"		
	Straße: Lindenstraße 30/Berliner Straße 34		
	PLZ, Ort: 19288 Ludwigslust/19348 Perleberg		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	70.507 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011) Bereich BB		
Unterhaltung	in Umsetzungsphase erhöhter Aufwand, ab Einsetzen des Schattendrucks (ca. 10-15 Jahre) → geringerer Aufwand		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M05 Bereich BVP MV, allerdings ohne Maßnahmenvorschläge Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P00 (Bereich Wechsel Grenze BB/MV südlich Ortslage Polz)		
	Maßn_Stat.: 13+326 bis 16+373		
Bezeichnung der Maßnahme	Nutzungsänderungen im Entwicklungskorridor (z.B. Weidewirtschaft einstellen)	Typ-ID 70_03	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte Verbesserung Wasserhaushalt		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	einstellen der Grünlandnutzung (Feuchtflächen der Niederung) rechtsseitig (im Zusammenhang mit Maßnahme M02 (70_01) & M03 (70_02))		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Untere Löcknitzniederung“, vereinzelt angrenzenden Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	3,95 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Ludwigslust-Parchim, Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Baar-Gaarz (1-mehrere), Unbesanthen (3-mehrere) (teilweise keine Flurstücksdaten vorliegend)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: angrenzende Nutzer		
	Straße:		
	PLZ, Ort:		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	-		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Anmerkung in der PAG am 21.05.2013: Grünland in privater Hand, somit Akzeptanz fraglich		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M06 Bereich BVP MV, allerdings ohne Maßnahmenvorschläge Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P00 (Bereich Wechsel Grenze BB/MV südlich Ortslage Polz)		
	Maßn_Stat.: 13+326 bis 16+373; 17+881 bis 19+103		
Bezeichnung der Maßnahme	natürliche Habitatelemente einbauen (z.B. kiesige/steinige Riffelstrukturen, Sohlen-Kiesstreifen, Steine, Totholz)	Typ-ID 72_07	DWA-M 610 S10
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte Initiierung einer gewässertypischen Eigendynamik		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	natürliche Habitatelemente einbringen, wie z.B. Totholz (auch im anzuschließenden Altarm von Stat. 18+239 bis 18+478, sofern Umsetzung M09)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Untere Löcknitzniederung“		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen oder sogar Förderung LRT 3260, Steinbeißer und Flussneunauge sowie Kleine Bachmuschel		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	3,95 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Ludwigslust-Parchim, Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Baar-Gaarz (1-mehrere), Unbesanthen (3-mehrere) (teilweise keine Flurstücksdaten vorliegend)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Untere Elde"/WBV "Prignitz"		
	Straße: Lindenstraße 30/Berliner Straße 34		
	PLZ, Ort: 19288 Ludwigslust/19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	168.980 € (bei 8 Elementen pro 100 m inklusive Sicherung)		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	gleichbleibender Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M07 Bereich BVP MV, allerdings ohne Maßnahmenvorschläge Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P00 (Bereich Wechsel Grenze BB/MV südlich Ortslage Polz)		
	Maßn_Stat.: 18+239 bis 18+478		
Bezeichnung der Maßnahme	Konzeptionelle Maßnahme - Erstellung von Konzeptionen/Studien/Gutachten	Typ-ID 501	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur Herstellung einer gewässertypischen Eigendynamik und Lauflänge		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Machbarkeitsstudie zur Anbindung Altarm & Verfüllung Hauptlauf (u. a. Prüfung der Sohlhöhe des Altarmes und Prüfung/ Anpassung Stauziel (insbesondere im Winter) des Wehres „Breetz“)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Untere Löcknitzniederung“, SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, angrenzende Nutzung		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Vorranggebiet HW-Schutz, Ü-Gebiet HW 2 nach §100 BbgWG		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,23 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz, Landkreis Ludwigslust-Parchim		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Breetz (3-18/1) (teilweise keine Flurstücksdaten vorliegend)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz BB		
	Straße: Seeburger Chaussee 2		
	PLZ, Ort: 14476 Potsdam, OT Groß Glienicke		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	nein		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	-		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Lößnitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M08 Bereich BVP MV, allerdings ohne Maßnahmenvorschläge Priorität: 2	
	Lößnitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P00 (Bereich Wechsel Grenze BB/MV südlich Ortslage Polz)		
	Maßn_Stat.: 18+239 bis 18+478		
Bezeichnung der Maßnahme	Nebengewässer (z.B. abgetrennte Mäander) als Hauptarm in das Abflussgeschehen einbinden	Typ-ID 75_01	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur Herstellung einer gewässertypischen Eigendynamik und Lauflänge		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Anbindung eines Altarmes als Hauptlauf, im Zuge dessen Verfüllung des derzeitigen Laufes mit dem ausgehobenen Material (Sommerpolder "Lenzer Wische" vorhanden) (nach Umsetzung M07 (501))		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Untere Lößnitzniederung“, SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, angrenzende Nutzung		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Vorranggebiet HW-Schutz, Ü-Gebiet HW 2 nach §100 BbgWG		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,23 km (Bereich Lößnitz)		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz, Landkreis Ludwigslust-Parchim		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Breetz (3-18/1) (teilweise keine Flurstücksdaten vorliegend)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Untere Elde"/WBV "Prignitz"		
	Straße: Lindenstraße 30/Berliner Straße 34		
	PLZ, Ort: 19288 Ludwigslust/19348 Perleberg		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	möglicherweise		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	113.850 € (Grundlage 375 €/Ild. m für Anbindung) zusätzliche Kosten u. a. für Verfüllung aktuellen Hauptlauf		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	gleichbleibender Aufwand		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; allerdings sieht UWB Maßnahme kritisch		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M09 Bereich BVP MV, allerdings ohne Maßnahmenvorschläge Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P00 (Bereich Wechsel Grenze BB/MV südlich Ortslage Polz)		
	Maßn_Stat.: 18+239 bis 18+478		
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerrandstreifen ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde)	Typ-ID 73_01	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Ausweisung eines Randstreifens am anzubindenden Altarm von linksseitig 10 m Breite (nach Umsetzung M07 (501), im Zusammenhang M08 (75_01))		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Untere Löcknitzniederung“, SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,23 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz, Landkreis Ludwigslust-Parchim		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Breetz (3-18/1) (teilweise keine Flurstücksdaten vorliegend)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Untere Wasserbehörde Landkreis Prignitz		
	Straße: Berliner Straße 49		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	keine Kosten		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :		Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M10 Bereich BVP MV, allerdings ohne Maßnahmenvorschläge Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P00 (Bereich Wechsel Grenze BB/MV südlich Ortslage Polz)		
	Maßn_Stat.: 18+239 bis 18+478		
Bezeichnung der Maßnahme	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum	Typ-ID 73_05	DWA-M 610 U8, U10
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Anlage von Gehölzen beidseitig im Randstreifen und im Ufer im Wechsel der Gewässerseiten (zur Gewährleistung Unterhaltung), bevorzugt Südseite am anzubindenden Altarm (nach Umsetzung M07 (501), im Zusammenhang M08 (75_01))		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Untere Löcknitzniederung“, SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigung		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,23 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz, Landkreis Ludwigslust-Parchim Gemarkung (Flur-Flurstück): Breetz (3-18/1) (teilweise keine Flurstücksdaten vorliegend)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Untere Elde"/WBV "Prignitz"		
	Straße: Lindenstraße 30/Berliner Straße 34		
	PLZ, Ort: 19288 Ludwigslust/19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	4.105 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	in Umsetzungsphase erhöhter Aufwand, ab Einsetzen des Schattendrucks (ca. 10-15 Jahre) → geringerer Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M11 teilw. Bereich BVP MV, allerdings ohne Maß- nahmenvorschläge Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P00 & P01		
	Maßn_Stat.: 17+881 bis 21+672		
Bezeichnung der Maßnahme	Sekundäraue anlegen (z.B. durch Sohlanhebung, Abgrabungen im Entwicklungskorridor oder Abtrag einer Uferrehne)	Typ-ID 74_02	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung Wasserhaushalt und Gewässer/Umland-Beziehung		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Variante 1 (Maximalvariante): Entwicklung einer rechtsseitigen Sekundäraue in der Niederung, mit auentypischer Überflutung und Platz für Laufverlagerungen etc.		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Untere Löcknitzniederung“, SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, Bodendenkmal Verdachtsfläche (Gemarkung Eldenburg), angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Vorranggebiet HW-Schutz, Ü-Gebiet HW 2 nach §100 BbgWG; Verbesserung HW-Schutz		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	3,79 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz, Landkreis Ludwigslust-Parchim		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Breetz (3-mehrere, 4-mehrere), Eldenburg (3-mehrere) (teilweise keine Flurstücksdaten vorliegend)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Untere Elde"/WBV "Prignitz"		
	Straße: Lindenstraße 30/Berliner Straße 34		
	PLZ, Ort: 19288 Ludwigslust/19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	100 – 120 €/lfd. m, rein investive Kosten (Größe der Sekundäraue im aktuellen Planungsstand nicht kalkulierbar)		
Finanzierung			
Unterhaltung	Gleichbleibender Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; allerdings Akzeptanz fraglich		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M12 teilw. Bereich BVP MV, allerdings ohne Maß- nahmenvorschläge Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P00 & P01		
	Maßn_Stat.: 17+881 bis 21+672		
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerentwicklungskorridor ausweisen	Typ-ID 70_01	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung Wasserhaushalt und Gewässer/Umland-Beziehung		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Ausweisung eines Gewässerkorridors von rechtsseitig 240 m Breite (mind. 72 m) (nach Blaue RL NRW) (im Zusammenhang mit M11 (74_02) – Variante 1)		
Restriktionen, Flächenbetreffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Untere Löcknitzniederung“, SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, Bodendenkmal Verdachtsfläche (Gemarkung Eldenburg), angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Vorranggebiet HW-Schutz, Ü-Gebiet HW 2 nach §100 BbgWG; Verbesserung HW-Schutz		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	3,79 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Breetz (3-mehrere, 4-mehrere), Eldenburg (3-mehrere) (teilweise keine Flurstücksdaten vorliegend)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Untere Wasserbehörde LK Prignitz/UWB LK Ludwigslust-Parchim		
	Straße: Berliner Straße 49/Garnisonsstraße 1		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg/19288 Ludwigslust		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	keine Kosten		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; allerdings Akzeptanz fraglich		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M13 teilw. Bereich BVP MV, allerdings ohne Maß- nahmenvorschläge Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P00 & P01		
	Maßn_Stat.: 17+881 bis 21+672		
Bezeichnung der Maßnahme	Flächenerwerb für Gewässerentwicklungskorridor	Typ-ID 70_02	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung Wasserhaushalt und Gewässer/Umland-Beziehung		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Erwerb der Flächen des 240m (mind. 72m) breiten Gewässerkorridors rechtsseitig (im Zusammenhang mit M11 (74_02) - Variante 1)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Untere Löcknitzniederung“, SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, Bodendenkmal Verdachtsfläche (Gemarkung Eldenburg), angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Vorranggebiet HW-Schutz, Ü-Gebiet HW 2 nach §100 BbgWG; Verbesserung HW-Schutz		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	3,79 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz/Landkreis Ludwigslust-Parchim		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Breetz (3-mehrere, 4-mehrere), Eldenburg (3-mehrere) (teilweise keine Flurstücksdaten vorliegend)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name:		
	Straße:		
	PLZ, Ort:		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	103.694 € (auf Grundlage 72 m Breite)		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; allerdings Akzeptanz fraglich da Grünlandnutzung		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M14 teilw. Bereich BVP MV, allerdings ohne Maß- nahmenvorschläge Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P00 & P01		
	Maßn_Stat.: 17+881 bis 21+672		
Bezeichnung der Maßnahme	Entwässerungsgraben kammern oder verfüllen	Typ-ID 74_07	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung Wasserhaushalt und Gewässer/Umland-Beziehung		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	verfüllen oder kammern von Entwässerungsgräben rechtsseitig zur dauerhaften Wiederherstellung von Feuchtf Flächen (im Zusammenhang mit M11 (74_02) – Variante 1)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Untere Löcknitzniederung“, SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Vorranggebiet HW-Schutz, Ü-Gebiet HW 2 nach §100 BbgWG; Verbesserung HW-Schutz		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	3,79 km (Bereich der Löcknitz)		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz/Landkreis Ludwigslust-Parchim		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Breetz (3-mehrere, 4-mehrere), Eldenburg (3-mehrere) (teilweise keine Flurstücksdaten vorliegend)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Untere Elde"/WBV "Prignitz"		
	Straße: Lindenstraße 30/Berliner Straße 34		
	PLZ, Ort: 19288 Ludwigslust/19348 Perleberg		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	150 € pro lfd. m, rein investive Kosten (Gesamtlänge zum jetzigen Zeitpunkt der Planung nicht abschätzbar)		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; allerdings Akzeptanz fraglich		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M15 teilw. Bereich BVP MV, allerdings ohne Maß- nahmenvorschläge Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P00 & P01		
	Maßn_Stat.: 17+881 bis 21+672		
Bezeichnung der Maßnahme	Nutzungsänderungen im Entwicklungskorridor (z.B. Weidewirtschaft einstellen)	Typ-ID 70_03	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte Verbesserung Wasserhaushalt und Gewässer/Umland-Beziehung		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	zurücknehmen der Grünlandnutzung rechtsseitig auf ein Minimum (lediglich Nutzung im Außenbereich der Niederung) (im Zusammenhang mit M11 (Variante 1) bis M13 (74_02, 70_01 & 70_02))		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Untere Löcknitzniederung“, SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Vorranggebiet HW-Schutz, Ü-Gebiet HW 2 nach §100 BbgWG; Verbesserung HW-Schutz		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	3,79 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz/Landkreis Ludwigslust-Parchim		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Breetz (3-mehrere, 4-mehrere), Eldenburg (3-mehrere) (teilweise keine Flurstücksdaten vorliegend)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: angrenzende Nutzer		
	Straße:		
	PLZ, Ort:		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	keine Kosten		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; allerdings Akzeptanz fraglich		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M16 teilw. Bereich BVP MV, allerdings ohne Maß- nahmenvorschläge Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P00 & P01		
	Maßn_Stat.: 17+881 bis 21+672		
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme zur Habitatverbesserung im Gewässer	Typ-ID 72_99	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Eigendynamik		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Laufverschwenkung im Bereich des auszuweisenden Gewässerkorridors rechtsseitig, gestufte Profilierung des Gerinnes zum Abführen verschiedener Abflüsse (insbesondere Stat. 19+976 bis 20+744 im Zusammenhang Wehrumbau) (im Zusammenhang M11 (74_02) - Variante 1)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Untere Löcknitzniederung“, SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, Bodendenkmal (ID110108, 110112), angrenzende Nutzungen, Bodendenkmal 110108 linksseitig		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Vorranggebiet HW-Schutz, Ü-Gebiet HW 2 nach §100 BbgWG; Verbesserung HW-Schutz		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen oder sogar Förderung LRT 3260, Steinbeißer und Flussneunauge sowie Kleine Bachmuschel		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	3,79 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz/Landkreis Ludwigslust-Parchim		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Breetz (3-mehrere, 4-mehrere), Eldenburg (3-mehrere) (teilweise keine Flurstücksdaten vorliegend)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Untere Elde"/WBV "Prignitz"		
	Straße: Lindenstraße 30/Berliner Straße 34		
	PLZ, Ort: 19288 Ludwigslust/19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	1.876.050 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	größerer Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; allerdings Akzeptanz fraglich		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M17 teilw. Bereich BVP MV, allerdings ohne Maß- nahmenvorschläge Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P00 & P01		
	Maßn_Stat.: 17+881 bis 19+763		
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme zur Vitalisierung des Gewässers	Typ-ID 71_99	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung Eigendynamik		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	<u>Variante 2:</u> eine gestufte Profilierung des Gerinnes innerhalb des vorhandenen Profils zum schadlosen Abführen verschiedener Abflüsse, Nutzung des Bereiches des Gewässerrandstreifens (von rechtsseitig 10m)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Untere Löcknitzniederung“, SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, Bodendenkmal (ID110108, 110112), angrenzende Nutzungen,		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Vorranggebiet HW-Schutz, Ü-Gebiet HW 2 nach §100 BbgWG; Verbesserung HW-Schutz		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen oder sogar Förderung LRT 3260, Steinbeißer und Flussneunauge sowie Kleine Bachmuschel		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,88 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz/Landkreis Ludwigslust-Parchim		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Breetz (3-mehrere, 4-mehrere) (teilweise keine Flurstücksdaten vorliegend)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Untere Elde"/WBV "Prignitz"		
	Straße: Lindenstraße 30/Berliner Straße 34		
	PLZ, Ort: 19288 Ludwigslust/19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	248.160 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	geringfügig größerer Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M18 teilw. Bereich BVP MV, allerdings ohne Maß- nahmenvorschläge Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P00 & P01		
	Maßn_Stat.: 17+881 bis 21+672		
Bezeichnung der Maßnahme	Konzeptionelle Maßnahme - Erstellung von Konzeptionen/Studien/Gutachten	Typ-ID 501	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Machbarkeitsstudie zur Einstaubewässerung der rechtsseitigen Flächen über eine Anpassung der Staue in den Gräben und des Stauziels Wehr „Breetz“ (im Zusammenhang M17 (71_99) - Variante 2 sowie M06 (62_01) in P01)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Untere Löcknitzniederung“, SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Vorranggebiet HW-Schutz, Ü-Gebiet HW 2 nach §100 BbgWG; Verbesserung HW-Schutz		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,88 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz/Landkreis Ludwigslust-Parchim		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Breetz (3-mehrere, 4-mehrere), Eldenburg (3-mehrere) (teilweise keine Flurstücksdaten vorliegend)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz BB		
	Straße: Seeburger Chaussee 2		
	PLZ, Ort: 14476 Potsdam, OT Groß Glienicke		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz			
Finanzierung	zum jetzigen Zeitpunkt der Planung keine Kostenschätzung möglich		
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M19 teilw. Bereich BVP MV, allerdings ohne Maß- nahmenvorschläge Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P00 & P01		
	Maßn_Stat.: 17+881 bis 21+672		
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerrandstreifen ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde)	Typ-ID 73_01	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Ausweisung eines Randstreifens von rechtsseitig 10 m Breite (im Zusammenhang M17 (71_99) – Variante 2 (Ausnahme Stat. 18+239 bis 18+478, Altarmanschluss))		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Untere Löcknitzniederung“, SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,88 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz/Landkreis Ludwigslust-Parchim		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Breetz (3-mehrere, 4-mehrere), Eldenburg (3-mehrere) (teilweise keine Flurstücksdaten vorliegend)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Untere Wasserbehörde LK Prignitz/UWB LK Ludwigslust-Parchim		
	Straße: Berliner Straße 49/Garnisonsstraße 1		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg/19288 Ludwigslust		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz			
Finanzierung	Keine Kosten		
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M20 teilw. Bereich BVP MV, allerdings ohne Maß- nahmenvorschläge Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P00 & P01		
	Maßn_Stat.: 17+881 bis 19+763		
Bezeichnung der Maßnahme	natürliche Habitatelemente einbauen (z.B. kiesige/steinige Riffelstrukturen, Sohlen-Kiesstreifen, Steine, Totholz)	Typ-ID 72_07	DWA-M 610 S10
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung einer gewässertypischen Eigendynamik		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	natürliche Habitatelemente einbringen, wie z.B. Totholz (im Zusammenhang M17 (71_99) - Variante 2)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Untere Löcknitzniederung“, SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen oder sogar Förderung LRT 3260, Steinbeißer und Flussneunauge sowie Kleine Bachmuschel		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,88 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Breetz (3-mehrere, 4-mehrere) (teilweise keine Flurstücksdaten vorliegend)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	80.256 € (bei 8 Elementen pro 100 m inklusive Sicherung)		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	gleichbleibender Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M21 teilw. Bereich BVP MV, allerdings ohne Maß- nahmenvorschläge Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P00 & P01		
	Maßn_Stat.: 17+881 bis 18+672; 20+017 bis 20+820		
Bezeichnung der Maßnahme	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum	Typ-ID 73_05	DWA-M 610 U8, U10
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Anlage von Gehölzen im Randstreifen und im Ufer im Wechsel der Gewässerseiten (zur Gewährleistung Unterhaltung), bevorzugt Südseite von Stat. 17+881 bis 18+672 (Ausnahme rechtsseitig Stat. 18+500 bis 18+672); linksseitig von Stat. 20+017 bis 20+820		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Untere Löcknitzniederung“, SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,59 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Breetz (3-mehrere, 4-mehrere) (teilweise keine Flurstücksdaten vorliegend)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	28.381 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	in Umsetzungsphase erhöhter Aufwand, ab Einsetzen des Schattendrucks (ca. 10-15 Jahre) → geringerer Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M22 teilw. Bereich BVP MV, allerdings ohne Maß- nahmenvorschläge Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P00 & P01		
	Maßn_Stat.: 18+500 bis 21+672		
Bezeichnung der Maßnahme	standortheimischen Gehölzsaum ergänzen (z.B. durch zweite Reihe)	Typ-ID 73_06	DWA-M 610 U7, U8, G1
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Punktuelle Ergänzung (zur Gewährleistung Unterhaltung) der Gehölze im beidseitigen Ufer (Ausnahme Stat. 18+500 bis 18+672 linksseitig)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Untere Löcknitzniederung“, SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, Bodendenkmal 110108 und 110112 linksseitig		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung LRT 3260, keine Beeinträchtigung oder sogar Förderung LRT 91E0		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	3,17 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Breetz (3-mehrere, 4-mehrere), Eldenburg (3-mehrere) (teilweise keine Flurstücksdaten vorliegend)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	52.812 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	geringfügig mehr Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; allerdings Akzeptanz fraglich		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M01 Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P01		
	Maßn_Stat.: 19+103 bis 21+672		
Bezeichnung der Maßnahme	Uferverbau entfernen oder lockern (z.B. Mauern, Deckwerke, Verwallungen, Spundwände, Lebendverbau)	Typ-ID 72_03	DWA-M 610 U6
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung Eigendynamik		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Uferverbau (Faschinen) an den Prallhängen rechtsseitig entfernen		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Untere Löcknitzniederung“, SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, Bodendenkmal (ID110108)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	2,56 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Breetz (3-mehrere, 4-mehrere) (teilweise keine Flurstücksdaten vorliegend)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	101.376 €		
Finanzierung			
Unterhaltung	gleichbleibender Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :		Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M02 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P01		
	Maßn_Stat.: 21+672 bis 22+966		
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerrandstreifen ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde)	Typ-ID 73_01	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Ausweisung eines Randstreifens von linksseitig 10 m Breite		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Untere Löcknitzniederung“, SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, angrenzenden Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,29 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Seedorf (1-mehrere)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Untere Wasserbehörde Landkreis Prignitz		
	Straße: Berliner Straße 49		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	keine Kosten		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; allerdings Akzeptanz fraglich		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M03 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P01		
	Maßn_Stat.: 21+672 bis 22+966		
Bezeichnung der Maßnahme	standortheimischen Gehölzsaum ergänzen (z.B. durch zweite Reihe)	Typ-ID 73_06	DWA-M 610 U7, U8, G1
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Ergänzung der Gehölze im beidseitigen Ufer (Beachtung der Deichanlagen rechtsseitig in einem Abstand zwischen 10 bis 30 m vom Gewässer)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Untere Löcknitzniederung“, SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, angrenzenden Nutzungen, angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,29 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Seedorf (1-mehrere)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	21.491 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	Geringfügig mehr Aufwand		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; allerdings Akzeptanz fraglich		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M04 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P01		
	Maßn_Stat.: 19+763 bis 20+045		
Bezeichnung der Maßnahme	Umgehungsgerinne anlegen	Typ-ID 69_07	DWA-M 610 S9
Entwicklungsziel/-strategie	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Variante 1 (Vorzugsvariante): Wehr „Breetz“ (BW01) durch Anlage rechtsseitigen Beckenpass (Raugerinne) in Verbindung mit Wiederherstellung Altarm (Variante 1a & 1b Planung PROWA) durchgängig gestalten (aktuell Planung/Umsetzung im LUGV auf späteren Zeitpunkt verschoben (KALLMANN 2013))		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Untere Löcknitzniederung“, SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, angrenzenden Nutzungen, Bodendenkmal (ID110112)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Vorranggebiet HW-Schutz, Ü-Gebiet HW 2 nach §100 BbgWG		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,28 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Breetz (4-40/8, 4-20/1, 4-32/5)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Landesamt für Umwelt Gesundheit und Verbraucherschutz BB		
	Straße: Seeburger Chausse 2		
	PLZ, Ort: 14476 Potsdam, OT Groß Glienicke		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	415.536,10 € (nach Planung PROWA)		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M05 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P01		
	Maßn_Stat.: 19+763 bis 19+885		
Bezeichnung der Maßnahme	Umgehungsgerinne anlegen	Typ-ID 69_07	DWA-M 610 S9
Entwicklungsziel/-strategie	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Variante 2: Wehr „Breetz“ (BW01) durch Anlage rechtsseitigen Beckenpass (Raugerinne) (Variante 1a Planung PROWA) durchgängig gestalten (aktuell Planung/Umsetzung im LUGV auf späteren Zeitpunkt verschoben (KALLMANN 2013))		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Untere Löcknitzniederung“, SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, angrenzenden Nutzungen, Bodendenkmal (ID110112)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Vorranggebiet HW-Schutz, Ü-Gebiet HW 2 nach §100 BbgWG; Verbesserung HW-Schutz		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,28 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Breetz (4-40/8, 4-20/1, 4-32/5)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Landesamt für Umwelt Gesundheit und Verbraucherschutz BB		
	Straße: Seeburger Chausse 2		
	PLZ, Ort: 14476 Potsdam, OT Groß Glienicke		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	ca. 320.000 € (nach Planung PROWA)		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M06 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P01		
	Maßn_Stat.: 19+840		
Bezeichnung der Maßnahme	Stauanlage / Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit ersatzlos rückbauen	Typ-ID 69_01	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit, Verbesserung Fließverhalten		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Variante 3: Rückbau Wehr „Breetz“ (BW01)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Untere Löcknitzniederung“, SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, angrenzenden Nutzungen, Bodendenkmal (ID110112)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Vorranggebiet HW-Schutz, Ü-Gebiet HW 2 nach §100 BbgWG; Verbesserung HW-Schutz		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,28 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Breetz (4-40/8, 4-20/1, 4-32/5)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Landesamt für Umwelt Gesundheit und Verbraucherschutz BB		
	Straße: Seeburger Chausse 2		
	PLZ, Ort: 14476 Potsdam, OT Groß Glienicke		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	möglicherweise		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	ca. 20.000 – 25.000 €		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M07 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P01		
	Maßn_Stat.: 19+840		
Bezeichnung der Maßnahme	Stauziel zur Verkürzung eines Rückstaubereiches neu definieren/festlegen	Typ-ID 62_01	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung des Fließverhaltens		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Überprüfung/Änderung Stauziel Wehr „Breetz“ (BW01), zur möglichen gestuften Profilierung oberhalb und Anbindung Altarm unterhalb bzw. Verbesserung Eigendynamik, Sommerpolder "Lenzer Wische" vorhanden; Beachtung das das Trockenfallen größerer Gewässerbereiche oberhalb verhindert wird, vor allem in den Abschnitten großer Breite der Löcknitz die nicht beplant sind (in Zusammenhang M04 & M05); Überprüfung/Änderung Stauziel auch im Hinblick <u>Mindestabfluss</u> ; Mindestabfluss für zukünftige FAA festlegen		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Untere Löcknitzniederung“, SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, angrenzenden Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Vorranggebiet HW-Schutz, Ü-Gebiet HW 2 nach §100 BbgWG; Verbesserung HW-Schutz		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,28 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Breetz (4-40/8, 4-20/1, 4-32/5)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Untere Wasserbehörde Landkreis Prignitz		
	Straße: Berliner Straße 49		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	keine Kosten		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; WBV sieht Maßnahme eher negativ (Gespräch vom 24.7.2013)		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :	

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M08 Priorität: 3	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P01		
	Maßn_Stat.: 19+858; 19+929		
Bezeichnung der Maßnahme	Konzeptionelle Maßnahme - Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen	Typ-ID 508	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Prüfung der wasserrechtlichen Erlaubnis für die Anlage zweier Stege		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Untere Löcknitzniederung“, SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, angrenzenden Nutzungen, Bodendenkmal 110112 linksseitig		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,28 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Breetz (4-40/8, 4-40/9)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Untere Wasserbehörde Landkreis Prignitz		
	Straße: Berliner Straße 49		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	nein		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	Keine Kosten		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	-		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M09 Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P01		
	Maßn_Stat.: 20+923		
Bezeichnung der Maßnahme	Querbauwerk beseitigen (nicht für Herstellung der linearen Durchgängigkeit)	Typ-ID 76_01	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Bauwerksreste des ehemaligen Nadelwehres entfernen		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Untere Löcknitzniederung“, SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, angrenzenden Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,28 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Breetz (4-40/8, 4-49)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	80 €/t, rein investive Kosten		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	-		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M10 Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P01		
	Maßn_Stat.: 22+303; 22+515; 22+724		
Bezeichnung der Maßnahme	Nutzungsänderungen im Entwicklungskorridor (z.B. Weidewirtschaft einstellen)	Typ-ID 70_03	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Trinkstelle/Ufervertritt linksseitig einstellen, Schutz des Randstreifens, Grünlandnutzung bis Beginn Randstreifen		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Untere Löcknitzniederung“, SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, angrenzenden Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung LRT 3260, Steinbeißer, Flussneneunauge und Kleine Bachmuschel		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	Drei punktuelle Bereiche		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Seedorf (1-1, 1-6, 1-5, 1-3), Eldenburg (3-134, 2-78/1)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: angrenzende Nutzer		
	Straße:		
	PLZ, Ort:		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	Keine Kosten		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	-		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M01 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P02		
	Maßn_Stat.: 22+966 bis 23+470; 23+279 bis 23+429; 23+653 bis 23+922, 24+090 bis 24+348		
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerrandstreifen ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde)	Typ-ID 73_01	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Ausweisung eines Randstreifens von rechtsseitig 10 m Breite von Stat. 22+966 bis 23+470, Stat. 23+653 bis 23+922 sowie linksseitig von Stat. 23+279 bis 23+429 (Beachtung der L137) und 24+090 bis 24+348		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Untere Löcknitzniederung“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“; Bodendenkmal (ID110156, ID110102, ID110104), Bodendenkmal Verdachtsflächen (Gemarkung Eldenburg); angrenzenden Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,23 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Eldenburg (2-mehrere), Seedorf (2-mehrere)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Untere Wasserbehörde Landkreis Prignitz		
	Straße: Berliner Straße 49		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	Keine Kosten		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M02 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P02		
	Maßn_Stat.: 22+966 bis 23+470; 23+279 bis 23429; 23+653 bis 23+922		
Bezeichnung der Maßnahme	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum	Typ-ID 73_05	DWA-M 610 U8, U10
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Anlage von Gehölzen im rechtsseitigen Randstreifen von Stat. 22+966 bis 23+470 und 23+653 bis 23+922 sowie linksseitig von Stat. 23+279 bis 23+429		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Untere Löcknitzniederung“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“; Bodendenkmal (ID110156, ID110102, ID110104), Bodendenkmal Verdachtsflächen (Gemarkung Eldenburg), angrenzenden Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,23 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Eldenburg (2-mehrere), Seedorf (2-mehrere)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	21.955 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	in Umsetzungsphase erhöhter Aufwand, ab Einsetzen des Schattendrucks (ca. 10-15 Jahre) → geringerer Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M03 Priorität: 3	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P02		
	Maßn_Stat.: 23+033; 23+108; 23+135; 23+150; 23+165; 23+214; 23+265; 23+454; 23+465; 23+519; 23+594		
Bezeichnung der Maßnahme	Konzeptionelle Maßnahme - Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen	Typ-ID 508	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Prüfung der wasserrechtlichen Erlaubnisse für die Anlage mehrerer Stege und ggf. Rückbau		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Untere Löcknitzniederung“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“; Bodendenkmal 110156, 110102, 110104; angrenzenden Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	elf Bauwerke		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Seedorf (2-78/1)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	möglicherweise		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz			
Finanzierung	Keine Kosten		
Unterhaltung	-		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	-		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M04 Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P02		
	Maßn_Stat.: 22+966 bis 24+348		
Bezeichnung der Maßnahme	Ufervegetation erhalten/pflegen	Typ-ID 79_11	DWA-M 610 U8
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Erhalt und Pflege der Ufergehölze rechtsseitig und lückig linksseitig		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Untere Löcknitzniederung“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“; Bodendenkmal (ID110156, ID110102, ID110104, ID110103), Bodendenkmal Verdachtsflächen (Gemarkung Eldenburg); angrenzenden Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,38 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Eldenburg (2-mehrere), Seedorf (2-mehrere)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich		
Finanzierung			
Unterhaltung	gleichbleibender Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :	

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M05 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P02 & P03		
	Maßn_Stat.: 24+348 bis 25+422		
Bezeichnung der Maßnahme	Konzeptionelle Maßnahme - Erstellung von Konzeptionen/Studien/Gutachten	Typ-ID 501	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur Herstellung einer gewässertypischen Eigendynamik und Lauflänge		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Machbarkeitsstudie zur Anbindung Altarm, Altwasser & ehemaliger Mäanderverlauf sowie zum Belassen des aktuellen Hauptlaufes als Flutrinne (u. a. Prüfung der Sohlhöhe des Altarmes und Prüfung/ Anpassung Stauziel (insbesondere im Winter) des Wehres „Breetz“)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Untere Löcknitzniederung“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“; Bodendenkmal 110103 und 110285; angrenzenden Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Vorranggebiet HW-Schutz, Ü-Gebiet HW 10 und 100 nach §100 BbgWG sowie überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW100; Verbesserung HW-Schutz		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,07 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Seedorf (2-mehrere), Bäckern (1-mehrere), Lenzen (102-mehrere, 103-mehrere, 32-mehrere)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz BB		
	Straße: Seeburger Chaussee 2		
	PLZ, Ort: 14476 Potsdam, OT Groß Glienicke		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	-		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M06	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P02 & P03	Priorität: 2	
	Maßn_Stat.: 24+348 bis 25+422		
Bezeichnung der Maßnahme	Nebengewässer (z.B. abgetrennte Mäander) als Hauptarm in das Abflussgeschehen einbinden	Typ-ID 75_01	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur Herstellung einer gewässertypischen Eigendynamik und Lauflänge		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Altarm, Altwasser & ehemaliger Mäaanderverlauf (Graben & Flurstück vorhanden) als Hauptlauf anschließen (nach Umsetzung M05 (501))		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Untere Löcknitzniederung“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“; Bodendenkmal (ID110103, ID110285); angrenzenden Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Vorranggebiet HW-Schutz, Ü-Gebiet HW 10 und 100 nach §100 BbgWG sowie überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW100; Verbesserung HW-Schutz		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Möglicherweise Beeinträchtigung LRT 3150		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,07 km (Bereich der Löcknitz)		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Seedorf (2-mehrere), Bäckern (1-mehrere), Lenzen (102-mehrere, 103-mehrere, 32-mehrere)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	529.650 € (375 €/lfd. m als Grundlage) sowie möglicherweise zusätzliche Kosten notwendig		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	mehr Aufwand (da im Zusammenhang der Umwandlung aktuellen Hauptlauf als Flutrinne (M08) belassen wird)		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; allerdings sieht UWB Maßnahme kritisch		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M07 Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P02 & P03		
	Maßn_Stat.: 24+348 bis 25+422		
Bezeichnung der Maßnahme	Flutrinnen/-tümpel für Hochwasserabfluss anlegen	Typ-ID 74_06	DWA-M 610
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung Hochwasserschutz		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	derzeitigen Hauptlauf als Flutrinne belassen und mit einer HW-Schwelle/-Abschlagbauwerk ausstatten (nach Umsetzung M05 (501), im Zusammenhang M06 (75_01))		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Untere Löcknitzniederung“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“; Bodendenkmal 110160, 110113 und 110117; angrenzenden Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Vorranggebiet HW-Schutz, Ü-Gebiet HW 10 und 100 nach §100 BbgWG sowie überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW100; Verbesserung HW-Schutz		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Möglicherweise Beeinträchtigung LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,07 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Eldenburg (2-mehrere), Seedorf (2-mehrere), Bäckern (1-mehrere)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich		
Finanzierung			
Unterhaltung	mehr Aufwand (da im Zusammenhang Anschluss Altarm bzw. Wiederherstellung Altlauf (M07))		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; allerdings kritische Anmerkung das mehr Unterhaltung für WBV zukünftig		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M08 Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P02 & P03		
	Maßn_Stat.: 24+348 bis 25+422		
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerrandstreifen ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde)	Typ-ID 73_01	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Ausweisung eines Randstreifens von beidseitig (je nach vorhanden Gehölzstrukturen) von 10 m Breite am anzuschließenden Altarm (nach Umsetzung M05 (501); im Zusammenhang M06 (75_01))		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Untere Löcknitzniederung“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“; Bodendenkmal (ID110103, ID110285); angrenzenden Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Vorranggebiet HW-Schutz, Ü-Gebiet HW 10 und 100 nach §100 BbgWG sowie überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW100; Verbesserung HW-Schutz		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,07 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Seedorf (2-mehrere), Bäckern (1-mehrere), Lenzen (102-mehrere, 103-mehrere, 32-mehrere)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz			
Finanzierung	Keine Kosten		
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M09 Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P02 & P03		
	Maßn_Stat.: 24+348 bis 25+422		
Bezeichnung der Maßnahme	Flächenerwerb für Gewässerentwicklungskorridor	Typ-ID 70_02	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Erwerb der Flächen für 10m breiten Randstreifen beidseitig am anzuschließenden Altarm (nach Umsetzung M05 (501); im Zusammenhang M06 (75_01))		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Untere Löcknitzniederung“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“; Bodendenkmal (ID110103, ID110285); angrenzenden Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Vorranggebiet HW-Schutz, Ü-Gebiet HW 10 und 100 nach §100 BbgWG sowie überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW100; Verbesserung HW-Schutz		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,07 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Seedorf (2-mehrere), Bäckern (1-mehrere), Lenzen (102-mehrere, 103-mehrere, 32-mehrere)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	9.645 €		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; Akzeptanz fraglich		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M10 Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P02 & P03		
	Maßn_Stat.: 24+348 bis 25+422		
Bezeichnung der Maßnahme	standortheimischen Gehölzsaum ergänzen (z.B. durch zweite Reihe)	Typ-ID 73_06	DWA-M 610 U7, U8, G1
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Ergänzung der Gehölze im beidseitigen Gehölzsaum bzw. Ufer, bevorzugt Südseite des anzuschließenden Altarms (nach Umsetzung M07 (501); im Zusammenhang M08 (75_01))		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Untere Löcknitzniederung“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“; Bodendenkmal (ID110103, ID110285); angrenzenden Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Vorranggebiet HW-Schutz, Ü-Gebiet HW 10 und 100 nach §100 BbgWG sowie überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW100; Verbesserung HW-Schutz		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung LRT 3150		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,07 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Seedorf (2-mehrere), Bäckern (1-mehrere), Lenzen (102-mehrere, 103-mehrere, 32-mehrere)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	17.826 €		
Finanzierung			
Unterhaltung	geringfügig mehr Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M11 Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P02		
	Maßn_Stat.: 24+348 bis 24+797		
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerrandstreifen ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde)	Typ-ID 73_01	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Ausweisung eines Randstreifens am derzeitigen Hauptlauf von rechtsseitig 10 m Breite (nach negativer Machbarkeitsstudie M05 (501))		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Untere Löcknitzniederung“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“; Bodendenkmal (ID110160, ID110113), Bodendenkmal Verdachtsfläche (Gemarkung Eldenburg); angrenzenden Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,44 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Eldenburg (2-mehrere), Seedorf (2-mehrere), Bäckern (1-mehrere)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Untere Wasserbehörde Landkreis Prignitz		
	Straße: Berliner Straße 49		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz			
Finanzierung	keine Kosten		
Unterhaltung			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :		Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M12 Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P02		
	Maßn_Stat.: 24+348 bis 24+797		
Bezeichnung der Maßnahme	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum	Typ-ID 73_05	DWA-M 610 U8, U10
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	punktuelle Anlage (zur Gewährleistung Unterhaltung) von Gehölzen im linksseitigen Randstreifen im derzeitigen Hauptlauf (nach negativer Machbarkeitsstudie M05 (501))		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Untere Löcknitzniederung“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“; Bodendenkmal Verdachtsfläche (Gemarkung Bäckern) angrenzenden Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,44 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Eldenburg (2-mehrere), Seedorf (2-mehrere), Bäckern (1-mehrere)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	möglicherweise		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	7.854 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	in Umsetzungsphase erhöhter Aufwand, ab Einsetzen des Schattendrucks (ca. 10-15 Jahre) → geringerer Aufwand		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M13 Priorität:2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P02 & P03		
	Maßn_Stat.: 24+348 bis 25+422		
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme zur Anpassung/Optimierung der Gewässerunterhaltung	Typ-ID 79_99	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	bedarfsgerechte Anpassung der Gewässerunterhaltung entsprechend den zeitlichen Veränderungen und Entwicklungen am anzuschließenden Altarm durch die umgesetzten Maßnahmen (nach Umsetzung M05 (501); im Zusammenhang M06 (75_01))		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Untere Löcknitzniederung“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“; Bodendenkmal 110103 und 110285; angrenzenden Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Zeitweise Beeinträchtigung LRT 3150		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,07 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Seedorf (2-mehrere), Bäckern (1-mehrere), Lenzen (102-mehrere, 103-mehrere, 32-mehrere)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich		
Finanzierung			
Unterhaltung	erhöhter Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Hinweis in der PAG am 21.05.2003 das erhöhter Aufwand für WBV, im Hinblick Umsetzung M06		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M01 Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P03		
	Maßn_Stat.: 24+797 bis 25+116		
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerrandstreifen ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde)	Typ-ID 73_01	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Ausweisung eines Randstreifens am Hauptlauf von beidseitig 10 m Breite (Beachtung linksseitig Feldweg) (nach negativer Machbarkeitsstudie M05 (501) in P02)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Untere Löcknitzniederung“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“; Bodendenkmal (ID110113), Bodendenkmal Verdachtsfläche (Gemarkung Bäckern), angrenzenden Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,31 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Bäckern (1-mehrere)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Untere Wasserbehörde Landkreis Prignitz		
	Straße: Berliner Straße 49		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz			
Finanzierung	keine Kosten		
Unterhaltung	-		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	Keine Festlegung in PAG am 21.05.2013		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M02 Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P03		
	Maßn_Stat.: 24+797 bis 25+116		
Bezeichnung der Maßnahme	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum	Typ-ID 73_05	DWA-M 610 U8, U10
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Anlage von Gehölzen beidseitig im Randstreifen und im Ufer im Wechsel der Gewässerseiten (zur Gewährleistung Unterhaltung), bevorzugt Südseite (nach negativer Machbarkeitsstudie M05 (501) in P02))		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Untere Löcknitzniederung“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“; Bodendenkmal (ID110113), Bodendenkmal Verdachtsfläche (Gemarkung Bäckern); angrenzenden Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,31 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Bäckern (1-mehrere)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	möglicherweise		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	5533 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	in Umsetzungsphase erhöhter Aufwand, ab Einsetzen des Schattendrucks (ca. 10-15 Jahre) → geringerer Aufwand		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	Keine Festlegung in PAG am 21.05.2013		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M03 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P03		
	Maßn_Stat.: 25+036		
Bezeichnung der Maßnahme	Nutzungsänderungen im Entwicklungskorridor (z.B. Weidewirtschaft einstellen)	Typ-ID 70_03	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Trinkstelle/Ufervertritt rechtsseitig einstellen, Schutz des Randstreifens, Grünlandnutzung bis Beginn Randstreifen		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Untere Löcknitzniederung“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“; angrenzenden Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung LRT 3260, Flussneunauge, Steinbeißer und Kleine Bachmuschel		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	Punktueler Bereich		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Bäckern (1-15, 1-9)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: angrenzender Nutzer		
	Straße:		
	PLZ, Ort:		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	ja		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	keine Kosten		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	-		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M04 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P03		
	Maßn_Stat.: 25+422 bis 27+705		
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerrandstreifen ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde)	Typ-ID 73_01	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Ausweisung eines Randstreifens von rechtsseitig 10 m Breite von Stat. 25+422 bis 27+705 (Ausnahme Stat. 26+959 bis 27+101) sowie linksseitig von Stat. 25+422 bis 26+604		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Untere Löcknitzniederung“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“; angrenzenden Nutzungen; Bodendenkmal (ID110303, ID110116, ID110309, ID110310), Bodendenkmal Verdachtsflächen (Gemarkung Lenzen)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	2,03 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lenzen (33-mehrere, 103-mehrere), Bäckern (1-mehrere)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Untere Wasserbehörde Landkreis Prignitz		
	Straße: Berliner Straße 49		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	keine Kosten		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M05	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P03	Priorität: 1	
	Maßn_Stat.: 25+422 bis 27+705		
Bezeichnung der Maßnahme	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum	Typ-ID 73_05	DWA-M 610 U8, U10
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Anlage von Gehölzen im rechtsseitigen Randstreifen und Ufer von 25+422 bis 27+455 (Stat. 25+561 bis 26+295 lediglich im Randstreifen; Ausnahme 26+957 bis 27+101) sowie linksseitig von Stat. 25+422 bis 27+705		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Untere Löcknitzniederung“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“; angrenzenden Nutzungen; Bodendenkmal (ID110303, ID110116, ID110309, ID110310), Bodendenkmal Verdachtsflächen (Gemarkung Lenzen)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	2,28 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lenzen (33-mehrere, 103-mehrere), Bäckern (1-mehrere)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	40.698 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	in Umsetzungsphase erhöhter Aufwand, ab Einsetzen des Schattendrucks (ca. 10-15 Jahre) → geringerer Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M06 Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P03		
	Maßn_Stat.: 27+003; 27+228		
Bezeichnung der Maßnahme	Konzeptionelle Maßnahme - Erstellung von Konzeptionen/Studien/Gutachten	Typ-ID 501	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur Herstellung einer gewässertypischen Eigendynamik und Lauflänge		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Machbarkeitsstudie zur einseitigen Anbindung zweier Altarme (u. a. Prüfung der Sohlhöhe des Altarmes und Prüfung/ Anpassung Stauziel (insbesondere im Winter) des Wehres „Breetz“)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Untere Löcknitzniederung“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“; angrenzenden Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Vorranggebiet HW-Schutz, Ü-Gebiet HW 10 und 100 nach §100 BbgWG sowie überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW 100; Verbesserung HW-Schutz		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	zwei punktuelle Bereiche		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lenzen (32-178), Lenzen (15-103)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz		
	Straße: Seeburger Chausee 2		
	PLZ, Ort: 14476 Potsdam OT Groß Glienicke		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	-		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M07 Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P03		
	Maßn_Stat.: 27+003; 27+228		
Bezeichnung der Maßnahme	Nebengewässer dauerhaft an Hauptgewässer anbinden (z.B. in einem Deltagebiet)	Typ-ID 75_02	DWA-M 610
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	einseitiger Anschluss zweier ehemaliger Altarme rechtsseitig sowie linksseitig (nach Umsetzung M05 (501))		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Untere Löcknitzniederung“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“; angrenzenden Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Vorranggebiet HW-Schutz, Ü-Gebiet HW 10 und 100 nach §100 BbgWG sowie überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW 100; Verbesserung HW-Schutz		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Verbesserung LRT 3260, möglicherweise Beeinträchtigung LRT 3150		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	zwei punktuelle Bereiche		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lenzen (32-178), Lenzen (15-103)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	375 €/lfd. m, rein investive Maßnahmen (Umfang der Maßnahmen zum jetzigen Zeitpunkt nicht abzuschätzen)		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung			
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; allerdings sieht UWB Maßnahme kritisch		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M08 Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P03		
	Maßn_Stat.: 25+520; 25+898		
Bezeichnung der Maßnahme	Nutzungsänderungen im Entwicklungskorridor (z.B. Weidewirtschaft einstellen)	Typ-ID 70_03	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Trinkstelle/Ufervertritt rechtsseitig sowie linksseitig einstellen, Schutz des Randstreifens, Grünlandnutzung bis Beginn Randstreifen		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Untere Löcknitzniederung“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“; angrenzenden Nutzungen; Bodendenkmal 110116 und 110309		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung LRT 3260, Steinbeißer, Flussneunauge, Kleine Bachmuschel		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	zwei punktuelle Bereiche		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Bäckern (1-35), Lenzen (103-8)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: angrenzende Nutzer		
	Straße:		
	PLZ, Ort:		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	ja		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	keine Kosten		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	-		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M09 Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P03		
	Maßn_Stat.: 25+422 bis 26+718		
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme zur Vitalisierung des Gewässers	Typ-ID 71_99	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte Verbesserung der Eigendynamik		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	eine gestufte Profilierung des Gerinnes innerhalb des vorhandenen Profils zum schadlosen Abführen verschiedener Abflüsse, zur Verhinderung der erneuten Sedimentation sowie zur Verringerung der Gewässerbreite (nach Umsetzung M07 (62_01) in P01 Änderung Stauziel Wehr "Breetz", M16 (77_03) in P05, M44 (77_99) und M45 in P06, M22 (77_03) in P07 sowie M46 (77_99) in P08, Anlegung Sandfang bzw. Ausbau Krautentnahmestandorte zur Sedimententnahme)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Untere Löcknitzniederung“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Vorranggebiet HW-Schutz, Ü-Gebiet HW 10 und 100 nach §100 BbgWG sowie überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW 100		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigung oder sogar Förderung LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,29 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lenzen (103-4, 32-178), Bäckern (1-9)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	170.280 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über die Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	geringfügig größerer Aufwand		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; Akzeptanz fraglich		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M10 Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P03		
	Maßn_Stat.: 25+422 bis 26+718		
Bezeichnung der Maßnahme	natürliche Habitatelemente einbauen (z.B. kiesige/steinige Riffelstrukturen, Sohlen-Kiesstreifen, Steine, Totholz)	Typ-ID 72_07	DWA-M 610 S10
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung einer gewässertypischen Eigendynamik		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	natürliche Habitatelemente einbringen, wie z.B. Totholz (nach Umsetzung M07 (62_01) in P01 Änderung Stauziel Wehr "Breetz", M16 (77_03) in P05, M44 (77_99) und M45 in P06, M22 (77_03) in P07 sowie M46 (77_99) in P08, Anlegung Sandfang bzw. Ausbau Krautentnahmestandorte zur Sedimententnahme)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Untere Löcknitzniederung“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Vorranggebiet HW-Schutz, Ü-Gebiet HW 10 und 100 nach §100 BbgWG sowie überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW 100		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigung oder sogar Förderung LRT 3260, Steinbeißer, Flussneunauge und Kleine Bachmuschel		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,29 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lenzen (103-4, 32-178), Bäckern (1-9)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	54.912 € (bei 8 Elementen pro 100 m inklusive Sicherung)		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	gleichbleibender Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M11 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P03		
	Maßn_Stat.: 27+228 bis 27+705		
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme zum Initiieren/Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung	Typ-ID 70_99	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur, Initiierung einer Eigendynamik		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Variante 1 (Vorzugsvariante): belassen der Sohlaufhöhung (Schlammablagerungen lediglich geringe Schadstoffbelastung, siehe Planung PÖYRY) unterhalb Seetorbrücke zur Eigenentwicklung als Inselbank mit Ansiedlung Bewuchs; Schaffung von Sedimentationsreservoir oberhalb, zur Zugabe von LAWA-Typ entsprechenden Sohlmaterial (Grobsand bis Grobkies) (im Zusammenhang Umsetzung M06 in P01 (62_01) Änderung Stauziel Wehr "Breetz")		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Untere Löcknitzniederung“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Vorranggebiet HW-Schutz, Ü-Gebiet HW 10 und 100 nach §100 BbgWG sowie überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW 100		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigung oder sogar Förderung LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,47 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lenzen (103-4, 32-178)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz			
Finanzierung	zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich, lediglich Kosten für Anlegung Sedimentationsreservoir notwendig		
Unterhaltung			
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Allgemein fraglich; Biosphäre sieht Maßnahme positiv (Gespräch vom 05.03.2013)		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220		Nr. der Maßnahme: M12	
	Löcknitz			
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P03		Priorität: 1	
	Maßn_Stat.: 27+228 bis 27+705			
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme zur Habitatverbesserung im Gewässer		Typ-ID 72_99	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte Verbesserung der Eigendynamik			
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Variante 2: Laufverschwenkung im Bereich der Sedimentationsablagerung unterhalb Seetorbrücke: zum rechtsseitigen Ufer im Bereich Steganlagen Lenzen sowie zum linksseitigen Ufer unterhalb, mit Hilfe geotextiler Sandcontainer und Steinschüttungen Befestigung der "Sandbänke" (Nutzung der Schlammablagerungen) (Variante 2 Planung PöYRY) (nach Umsetzung M07 (62_01) in P01 Änderung Stauziel Wehr "Breetz", M16 (77_03) in P05, M44 (77_99) und M45 in P06, M22 (77_03) in P07 sowie M46 (77_99) in P08, Anlegung Sandfang bzw. Ausbau Krautentnahmestandorte zur Sedimententnahme); Schaffung von Sedimentationsreservoir oberhalb, zur Zugabe von LAWA-Typ entsprechenden Sohlmaterial (Grobsand bis Grobkies)			
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Untere Löcknitzniederung“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Vorranggebiet HW-Schutz, Ü-Gebiet HW 10 und 100 nach §100 BbgWG sowie überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW 100			
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Beeinträchtigung der sich bereits angesiedelten (FFH-) Arten auf der Sohlaufhöhung (Sedimentationsablagerung)			
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,47 km			
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz			
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lenzen (103-4, 32-178)			
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"			
	Straße: Berliner Str. 34			
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg			
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise			
Zeithorizont	mittelfristig			
Kosten/Kosteneffizienz	245.000 (Planung PÖYRY) + Kosten für Schaffung Sedimentationsreservoir			
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)			
Unterhaltung	geringerer Aufwand			
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Biosphäre sieht Maßnahme negativ (Gespräch vom 05.03.2013)			
Festlegungen zur Kontrolle				
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M13 Priorität: 3	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P03		
	Maßn_Stat.: 27+489; 27+527; 27+585		
Bezeichnung der Maßnahme	Konzeptionelle Maßnahme - Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen	Typ-ID 508	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Prüfung der wasserrechtlichen Erlaubnis für die Anlage mehrerer Stege		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Untere Löcknitzniederung“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	drei Bauwerke		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lenzen (32-178)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Untere Wasserbehörde Landkreis Prignitz		
	Straße: Berliner Straße 49		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	keine Kosten		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	-		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M01 Priorität: 3	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P04		
	Maßn_Stat.: 27+718		
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit	Typ-ID 69_99	DWA-M 610 S9
Entwicklungsziel/-strategie	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit für die FFH-Art Fischotter		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Einbau einer Berme an der Brücke B195 (BW04) in Lenzen für die FFH-Art Fischotter		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Untere Löcknitzniederung“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, Bodendenkmal Verdachtsfläche (Gemarkung Lenzen), angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung Fischotter		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	ein Bauwerk		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lenzen (20-153, 32-178, 104-80) (hohe Ungenauigkeiten Flurstücksdaten)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name:		
	Straße:		
	PLZ, Ort:		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	ca. 19.800 € + Kosten für eventuelle Anlage Otterleitzau mit Tor		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	ja		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M02 Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P04		
	Maßn_Stat.: 27+823; 27+933; 27+969		
Bezeichnung der Maßnahme	Konzeptionelle Maßnahme - Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen	Typ-ID 508	DWAM 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Prüfung der wasserrechtlichen Erlaubnis für die Anlage mehrerer Stege		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Untere Löcknitzniederung“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	drei Bauwerke		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lenzen (20-153)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Untere Wasserbehörde Landkreis Prignitz		
	Straße: Berliner Straße 49		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	Keine Kosten		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	-		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220		Nr. der Maßnahme: M03 Priorität: 1	
	Löcknitz			
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P04			
	Maßn_Stat.: 28+069 bis 30+825			
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerrandstreifen ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde)		Typ-ID 73_01	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte			
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Ausweisung eines Randstreifens linksseitig von 10 m Breite (ca. 5m bereits von 29+101 bis 29+646 vorhanden) von Stat. 28+069 bis 29+646 & Stat. 30+043 bis 30+825 sowie rechtsseitig von 10 m Breite von Stat. 28+374 bis 28+945 & 30+437 bis 30+624 sowie 20m Breite (Flächen gehören Land BB) von Stat. 28+945 bis 30+378			
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Untere Löcknitzniederung“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, Bodendenkmal (ID110338), Bodendenkmal Verdachtsfläche (Gemarkung Lenzen), angrenzende Nutzungen			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:			
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen			
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	2,75 km			
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz			
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lenzen (104-mehrere, 20-mehrere, 105-mehrere, 106-mehrere)			
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Untere Wasserbehörde Landkreis Prignitz			
	Straße: Berliner Straße 49			
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg			
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	möglicherweise			
Zeithorizont	kurzfristig			
Kosten/Kosteneffizienz	keine Kosten			
Finanzierung				
Unterhaltung	-			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; allerdings mit Akzeptanz zu rechnen da Flächen teilweise Land gehören			
Festlegungen zur Kontrolle				
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M04 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P04		
	Maßn_Stat.: 28+069 bis 29+101		
Bezeichnung der Maßnahme	standortheimischen Gehölzsaum ergänzen (z.B. durch zweite Reihe)	Typ-ID 73_06	DWA-M 610 U7, U8, G1
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	punktuelle Ergänzung der Gehölze im beidseitigen Ufer und Randstreifen (Ausnahme Stat. 28+069 bis 28+374 rechtsseitig) (Beachtung das Unterhaltung weiterhin möglich)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Untere Löcknitzniederung“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, Bodendenkmal Verdachtsfläche (Gemarkung Lenzen), angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,03 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lenzen (104-mehrere, 105-mehrere, 20-mehrere)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	17.159 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	geringfügig mehr Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M05 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P04		
	Maßn_Stat.: 29+101 bis 30+378; 30+437 bis 30+624		
Bezeichnung der Maßnahme	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum	Typ-ID 73_05	DWA-M 610 U8, U10
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Anlage von Gehölzen im Randstreifen und im Ufer im Wechsel der Gewässerseiten (zur Gewährleistung Unterhaltung), bevorzugt Südseite und dort wo Ackerflächen vorliegen (Stat. 29+645 bis 30+378 linksseitig lediglich im Randstreifen); von Stat 30+437 bis 30+624 lückige Anlage im rechtsseitigen anzulegenden Randstreifen		
Restriktionen, Flächenbetreffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Untere Löcknitzniederung“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, Bodendenkmal Verdachtsflächen (Gemarkung Lenzen), angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,27 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lenzen (106-mehrere, 105-mehrere)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	22.669 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	in Umsetzungsphase erhöhter Aufwand, ab Einsetzen des Schattendrucks (ca. 10-15 Jahre) → geringerer Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Voraussichtlich teilweise vorhanden, da Flächen Land gehörend		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M06 Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P04		
	Maßn_Stat.: 28+374 bis 29+646		
Bezeichnung der Maßnahme	natürliche Habitatelemente einbauen (z.B. kiesige/steinige Riffelstrukturen, Sohlen-Kiesstreifen, Steine, Totholz)	Typ-ID 72_07	DWA-M 610 S10
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung einer gewässertypischen Eigendynamik		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	natürliche Habitatelemente ergänzen, wie z.B. Totholz		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Untere Löcknitzniederung“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigung oder sogar Förderung LRT 3260, Steinbeißer, Flussneunauge, Kleine Bachmuschel		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,27 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lenzen (104-mehrere, 105-mehrere, 20-mehrere)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	54.912 € (bei 8 Elementen pro 100 m inklusive Sicherung)		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	gleichbleibender Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in PAG am 21.05.2013		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M07	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P04	Priorität: 1	
	Maßn_Stat.: 29+109 bis 29+646		
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme zur Habitatverbesserung im Gewässer	Typ-ID 72_99	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung einer gewässertypischen Eigendynamik		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Variante 1 (Vorzugsvariante): Laufverschenkung im Bereich des bereits vorhandenen Gewässerrandstreifens (Gewässerrandstreifen linksseitig von 10m auszuweisen und rechtsseitig von 20 m bereits vorhanden), gestufte Profilierung des Gerinnes zum Abführen verschiedener Abflüsse (nach Umsetzung M07 (62_01) in P01 Änderung Stauziel Wehr "Breetz", M16 (77_03) in P05, M44 (77_99) und M45 in P06, M22 (77_03) in P07 sowie M46 (77_99) in P08, Anlegung Sandfang bzw. Ausbau Krautentnahmestandorte zur Sedi-mententnahme)		
Restriktionen, Flächenbetreffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Untere Löcknitzniederung“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, Bodendenkmal Verdachtsflächen (Gemarkung Lenzen), angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Vorranggebiet HW-Schutz, Ü-Gebiet HW 10 und 100 nach §100 BbgWG sowie überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW 100; Verbesserung HW-Schutz		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigung oder sogar Förderung LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,53 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lenzen (106-6, 105-55, 105-56)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	262.350 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	erhöhter Aufwand		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M08 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P04		
	Maßn_Stat.: 29+109 bis 29+646		
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme zur Vitalisierung des Gewässers	Typ-ID 71_99	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung einer gewässertypischen Eigendynamik		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Variante 2: eine gestufte Profilierung des Gerinnes innerhalb des vorhandenen Profils zum schadlosen Abführen verschiedener Abflüsse, Nutzung des Bereiches des Gewässerrandstreifens von rechtsseitig 20m (nach Umsetzung M07 (62_01) in P01 Änderung Stauziel Wehr "Breetz", M16 (77_03) in P05, M44 (77_99) und M45 in P06, M22 (77_03) in P07 sowie M46 (77_99) in P08, Anlegung Sandfang bzw. Ausbau Krautentnahmestandorte zur Sedimententnahme)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Untere Löcknitzniederung“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Vorranggebiet HW-Schutz, Ü-Gebiet HW 10 und 100 nach §100 BbgWG sowie überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW 100; Verbesserung HW-Schutz		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigung oder sogar Förderung LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,53 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lenzen (106-6, 105-55, 105-56)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	69.960 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über die Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	geringfügig größerer Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M09 Priorität:1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P04		
	Maßn_Stat.: 29+646 bis 30+008		
Bezeichnung der Maßnahme	Initialgerinne für Neutrassierung anlegen	Typ-ID 72_01	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Wiederherstellung eines linksseitigen Altlaufs zwischen bereits vorhanden Altarmen zur Umgehung des Wehres „Gandow“ (BW06) (Planung PROWA & Beratung LUGV)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Untere Löcknitzniederung“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, Bodendenkmal Verdachtsflächen (Gemarkung Lenzen), angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,36 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lenzen (105-61, 106-8)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Landesamt für Umwelt Gesundheit und Verbraucherschutz BB		
	Straße: Seeburger Chausse 2		
	PLZ, Ort: 14476 Potsdam, OT Groß Glienicke		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	178.200 € (Grundlage 375 €/lfd. m für Anbindung) möglicherweise weitere Kosten möglich		
Finanzierung			
Unterhaltung	erhöhter Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	ja, zeitnahe Umsetzung bereits geplant		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M10 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P04		
	Maßn_Stat.: 29+646 bis 30+008		
Bezeichnung der Maßnahme	Stauziel zur Verkürzung eines Rückstaubereiches neu definieren/festlegen	Typ-ID 62_01	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Überprüfung/Änderung Stauziel Wehr „Gandow“ (BW06) zur möglichen gestuften Profilierung und Anbindung Altarme oberhalb bzw. zur Verbesserung Eigendynamik; Überprüfung/Änderung Stauziel auch im Hinblick <u>Mindestabfluss</u> ; Mindestabfluss für zukünftige FAA festlegen		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Untere Löcknitzniederung“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Vorranggebiet HW-Schutz, Ü-Gebiet HW 10 und 100 nach §100 BbgWG sowie überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW 100; Verbesserung HW-Schutz		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,36 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lenzen (105-56)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Untere Wasserbehörde Landkreis Prignitz		
	Straße: Berliner Straße 49		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	keine Kosten		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	WBV sieht Maßnahme eher negativ (Gespräch vom 24.07.2013)		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M11 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P04		
	Maßn_Stat.: 29+646 bis 30+008		
Bezeichnung der Maßnahme	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum	Typ-ID 73_05	DWA-M 610 U8, U10
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Anlage von Gehölzen im Randstreifen (Flurstück erhält Land) und im Ufer linksseitig am anzulegenden Altarm sowie linksseitig zwischen derzeitigen Hauptlauf und Altarm (Umgehung) (im Zusammenhang M09 (im Zusammenhang M09 (72_01); Beachtung Planung PROWA & Beratung LUGV))		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Untere Löcknitzniederung“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, Bodendenkmal Verdachtsflächen (Gemarkung Lenzen), angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Vorranggebiet HW-Schutz, Ü-Gebiet HW 10 und 100 nach §100 BbgWG sowie überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW 100; Verbesserung HW-Schutz		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,36 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lenzen (105-61, 106-8)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	6426 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	in Umsetzungsphase erhöhter Aufwand, ab Einsetzen des Schattendrucks (ca. 10-15 Jahre) → geringerer Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	wahrscheinlich		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M12 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P04		
	Maßn_Stat.: 30+140 bis 30+224; 30+382 bis 30+437; 30+300 bis 30+380		
Bezeichnung der Maßnahme	Konzeptionelle Maßnahme - Erstellung von Konzeptionen/Studien/Gutachten	Typ-ID 501	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung Gewässerstruktur Herstellung einer gewässertypischen Eigendynamik und Lauflänge		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Machbarkeitsstudie zur Anbindung Altwasser rechtsseitig von Stat. 30+140 bis 30+224 sowie 30+382 bis 30+437 sowie linksseitig von Stat. 30+300 bis 30+380 als Hauptlauf und Verfüllung derzeitigen Verlauf (u. a. Prüfung der Sohlhöhe der Altarme und Prüfung/Anpassung Stauziel (insbesondere im Winter) des Wehres „Gandow“)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Untere Löcknitzniederung“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, Bodendenkmal Verdachtsflächen (Gemarkung Lenzen), angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Vorranggebiet HW-Schutz, Ü-Gebiet HW 10 und 100 nach §100 BbgWG sowie überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW 100; Verbesserung HW-Schutz		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,219 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lenzen (105-55, 105-57, 105-58, 105-43)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz BB		
	Straße: Seeburger Chaussee 2		
	PLZ, Ort: 14476 Potsdam, OT Groß Glienicke		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	-		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M13 Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P04		
	Maßn_Stat.: 30+117 bis 30+243		
Bezeichnung der Maßnahme	Nebengewässer (z.B. abgetrennte Mäander) als Hauptarm in das Abflussgeschehen einbinden	Typ-ID 75_01	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur Herstellung einer gewässertypischen Eigendynamik und Lauflänge		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Anbindung eines rechtsseitigen Altwassers als Hauptlauf, im Zuge dessen Verfüllung des derzeitigen Laufes mit dem ausgehobenen Material (Flurstück rechtsseitig gehört Land) (nach Umsetzung M12 (501))		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Untere Löcknitzniederung“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Vorranggebiet HW-Schutz, Ü-Gebiet HW 10 und 100 nach §100 BbgWG sowie überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW 100; Verbesserung HW-Schutz		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,084 km (Bereich der Löcknitz)		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lenzen (105-55)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	41.580 € (Grundlage 375 €/lfd. m für Anbindung) zusätzliche Kosten u. a. für Verfüllung aktuellen Hauptlauf		
Finanzierung			
Unterhaltung	gleichbleibend		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; allerdings sieht UWB die Maßnahme kritisch		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M14 Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P04		
	Maßn_Stat.: 30+301 bis 30+393; 30+382 bis 30+457		
Bezeichnung der Maßnahme	Nebengewässer (z.B. abgetrennte Mäander) als Hauptarm in das Abflussgeschehen einbinden	Typ-ID 75_01	DWA-M 610 G9
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur Herstellung einer gewässertypischen Eigendynamik und Lauflänge		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Maximalvariante: Anbindung eines linksseitigen Altarmes und rechtsseitigen Altwassers als Hauptlauf und im Zuge dessen Verfüllung des derzeitigen Laufes mit dem ausgehobenen Material; Verbindung mit rechtsseitig anzubindenden Altwasser (nach Umsetzung M12 (501))		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Untere Löcknitzniederung“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Vorranggebiet HW-Schutz, Ü-Gebiet HW 10 und 100 nach §100 BbgWG sowie überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW 100; Verbesserung HW-Schutz		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,135 km (Bereich Löcknitz)		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lenzen (105-57, 105-58, 105-43)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	ja		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	66.825 € (Grundlage 375 €/lfd. m für Anbindung) zusätzliche Kosten u. a. für Verfüllung aktuellen Hauptlauf		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	Aufwand gleichbleibend		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; allerdings sieht UWB die Maßnahme kritisch		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M15 Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P04		
	Maßn_Stat.: 30+300 bis 30+380; 30+382 bis 30+437		
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerrandstreifen ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde)	Typ-ID 73_01	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Ausweisung eines Randstreifens rechtsseitig (Altwasser Stat. 30+382 bis 30+437) sowie linksseitig (Altwasser Stat. 30+300 bis 30+380) von 10 m Breite entlang der beiden anzuschließenden Altwasser (im Zusammenhang M 14 (75_01))		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Untere Löcknitzniederung“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, Bodendenkmal Verdachtsflächen (Gemarkung Lenzen), angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,135 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lenzen (105-57, 105-58, 105-43)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Untere Wasserbehörde Landkreis Prignitz		
	Straße: Berliner Straße 49		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	Keine Kosten		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M16 Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P04		
	Maßn_Stat.: 30+300 bis 30+380; 30+382 bis 30+437		
Bezeichnung der Maßnahme	Flächenerwerb für Gewässerentwicklungskorridor	Typ-ID 70_02	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Erwerb der Flächen für 10 m breiten Randstreifen rechtsseitig (Altwasser Stat. 30+382 bis 30+437) sowie linksseitig (Altwasser Stat. 30+300 bis 30+380) an den beiden anzuschließenden Altwasser (im Zusammenhang M 14 (75_01))		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Untere Löcknitzniederung“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, Bodendenkmal Verdachtsflächen (Gemarkung Lenzen), angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,135 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lenzen (105-57, 105-58, 105-43)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name:		
	Straße:		
	PLZ, Ort:		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	690 €		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M17 Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P04		
	Maßn_Stat.: 30+300 bis 30+380; 30+382 bis 30+437		
Bezeichnung der Maßnahme	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum	Typ-ID 73_05	DWA-M 610 U8, U10
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Anlage von Gehölzen im Randstreifen und im Ufer rechtsseitig (Altwasser Stat. 30+382 bis 30+437) sowie linksseitig (Altwasser Stat. 30+300 bis 30+380) an das anzuschließende Altwasser		
Restriktionen, Flächenbetreffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Untere Löcknitzniederung“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, Bodendenkmal Verdachtsflächen (Gemarkung Lenzen), angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,135 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lenzen (105-57, 105-58, 105-43)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	2.409 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	in Umsetzungsphase erhöhter Aufwand, ab Einsetzen des Schattendrucks (ca. 10-15 Jahre) → geringerer Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M18 Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P04		
	Maßn_Stat.: 30+008 bis 30+825		
Bezeichnung der Maßnahme	Uferverbau entfernen oder lockern (z.B. Mauern, Deckwerke, Verwallungen, Spundwände, Lebendverbau)	Typ-ID 72_03	DWA-M 610 U6
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Eigendynamik		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Uferverbau (Steinschüttung im Böschungsfuß) beidseitig entfernen zur Initiierung Eigendynamik (Ausnahme zu verfüllende Bereiche im Zuge Umsetzung M13 & M14 (75_01))		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Untere Löcknitzniederung“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, Bodendenkmal 110338, angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,81 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lenzen (105-56, 105-55, 105-57, 105-43, 105-42, 105-41)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	32.076 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	-		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; allerdings Akzeptanz fraglich		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :	

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M19 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P04		
	Maßn_Stat.: 27+718 bis 29+101; 30+008 bis 30+825		
Bezeichnung der Maßnahme	Ufervegetation erhalten/pflegen	Typ-ID 79_11	DWA-M 610 U8
Entwicklungsziel/-strategie	Erhaltung der Gewässerstruktur		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Erhalt und Pflege der Ufergehölze linksseitig		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Untere Löcknitzniederung“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	2,2 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lenzen (105-mehrere, 20-mehrere, 104-mehrere, 106-mehrere)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich		
Finanzierung			
Unterhaltung	gleichbleibender Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M20 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P04		
	Maßn_Stat.: 27+718 bis 30+892		
Bezeichnung der Maßnahme	Konzeptionelle Maßnahme - Erstellung von Konzeptionen/Studien/Gutachten	Typ-ID 501	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Erstellung einer Modellierungsstudie zu den hydraulischen Gegebenheiten bzw. möglichen hydraulischen Belastbarkeit des Löcknitzprofils hinsichtlich der Durchführung einer mäandrierenden Stromstrickkrautung		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Untere Löcknitzniederung“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	3,17 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lenzen (105-mehrere, 20-mehrere, 104-mehrere, 106-mehrere)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich		
Finanzierung			
Unterhaltung			
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; Festlegung zum Gespräch beim WBV am 19.09.2013		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M21 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P04		
	Maßn_Stat.: 27+718 bis 30+892		
Bezeichnung der Maßnahme	Krautung optimieren (z.B. mäandrierend, einseitig, terminlich eingeschränkt)	Typ-ID 79_06	DWA-M 610 S5
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte Initiierung einer gewässertypischen Eigendynamik		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Durchführung wechselseitige Strohstrichkrautung mit Krautboot zur Erzeugung eines mäandrierenden Strömungsmusters, Einhalten eines Mindestabstandes zur Gewässersohle; terminliche Einschränkung der Krautung (August/September) (nach Umsetzung M20 (501)) (Beachtung der Maßnahmenplanung Seetorbrücke durch PÖYRY)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Untere Löcknitzniederung“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung LRT 3260, Steinbeißer, Flussneunauge, Kleine Bachmuschel		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	3,17 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lenzen (105-mehrere, 20-mehrere, 104-mehrere, 106-mehrere)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich		
Finanzierung			
Unterhaltung	Gleichbleibender Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Akzeptanz durch WBV (Gespräch vom 19.09.2013)		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M01 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P05		
	Maßn_Stat.: 30+918 bis 31+739; 32+531 bis 35+346		
Bezeichnung der Maßnahme	standortheimischen Gehölzsaum ergänzen (z.B. durch zweite Reihe)	Typ-ID 73_06	DWA-M 610 U7, U8, G1
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Ergänzung der Gehölze im linksseitigen Ufer (Straße parallel) sowie im rechtsseitigen Randstreifen (Ausnahme rechtsseitig Stat. 30+918 bis 31+362) von Stat. 30+918 bis 31+739; im linksseitigen Ufer und Randstreifen (Gehölzstreifen bereits teilweise angelegt) sowie im rechtsseitigen Randstreifen von Stat. 32+531 bis 35+346		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Untere Löcknitzniederung“, „Gandower Schweineweide“ & „Lenzen-Wustrower Elbniederung“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“; NSG-Gebiet „Gandower Schweineweide“ & „Lenzen Wustrower Elbniederung“; Bodendenkmal 110338, 110343, 110340 und 110227, 110207, 110224 & 110232; angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	3,62 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lenzen (105-mehrere, 107-mehrere) Gandow (102-mehrere), Wustrow (104-mehrere)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	60.309 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	geringfügig mehr Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; allerdings Akzeptanz fraglich		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M02 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P05		
	Maßn_Stat.: 31+874 bis 31+992; 31+978 bis 32+005; 34+709 bis 34+809; 35+026 bis 35+221		
Bezeichnung der Maßnahme	Konzeptionelle Maßnahme - Erstellung von Konzeptionen/Studien/Gutachten	Typ-ID 501	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte Herstellung einer gewässertypischen Eigendynamik und Lauflänge		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Machbarkeitsstudie zur Anbindung rechtsseitigen Altarm von Stat. 31+874 bis 31+992 und Nutzung als Hauptlauf sowie linksseitiges Altwasser von Stat. 31+978 bis 32+005 und Nutzung als Hauptlauf, derzeitigen Lauf als HW-Entlaster belassen (u. a. Prüfung der Sohlhöhe des Altarmes insbesondere Stat. 31+978 bis 32+005, Prüfung/Anpassung Stauziel (insbesondere im Winter) des Wehres „Gandow“ und Prüfung ob im NSG-Gebiet „Gandower Schweineweide“ möglich); Anbindung rechtsseitiger Altarme von Stat. 34+709 bis 34+809 und 35+026 bis 35+221		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Gandower Schweineweide“ und „Lenzen-Wustrower Elbniederung“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“; NSG-Gebiet „Gandower Schweineweide“ und „Lenzen-Wustrower Elbniederung“, Bodendenkmal Verdachtsfläche (Gemarkung Gandow)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW 100; Verbesserung HW-Schutz		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,045 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Gandow (102-17, 107-1, 107-4)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz BB		
	Straße: Seeburger Chaussee 2		
	PLZ, Ort: 14476 Potsdam, OT Groß Glienicke		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	-		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :		Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M03 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P05		
	Maßn_Stat.: 32+079 bis 32+421		
Bezeichnung der Maßnahme	Konzeptionelle Maßnahme - Erstellung von Konzeptionen/Studien/Gutachten	Typ-ID 501	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte Herstellung einer gewässertypischen Eigendynamik und Lauflänge		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Machbarkeitsstudie zur Anbindung rechtsseitigen Altarm mit Initialgerinne (Variante 1) von Stat. 32+079 bis 32+421 bzw. lediglich rechtsseitigen Altarm (Variante 2) von Stat. 32+079 bis 32+266, derzeitigen Lauf als HW-Entlaster belassen (u. a. Prüfung der Sohlhöhe des Altarmes, Prüfung/Anpassung Stauziel (insbesondere im Winter) des Wehres „Gandow“ und Prüfung ob im NSG-Gebiet „Schweineweide“ möglich)		
Restriktionen, Flächenbetreffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Gandower Schweineweide“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“; NSG-Gebiet „Gandower Schweineweide“, Bodendenkmal (ID110337), Bodendenkmal Verdachtsfläche (Gemarkung Gandow)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW 100; Verbesserung HW-Schutz		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,33 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Gandow (102-17, 107-1, 107-4), Wustrow (104-3)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz BB		
	Straße: Seeburger Chaussee 2		
	PLZ, Ort: 14476 Potsdam, OT Groß Glienicke		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	-		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M04 Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P05		
	Maßn_Stat.: 31+874 bis 31+992; 31+978 bis 32+005		
Bezeichnung der Maßnahme	Nebengewässer (z.B. abgetrennte Mäander) als Hauptarm in das Abflussgeschehen einbinden	Typ-ID 75_01	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte Herstellung einer gewässertypischen Lauflänge		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Anbindung eines rechtsseitigen Altarms (Flurstück gehört Land BB) als Hauptlauf von Stat. 31+874 bis 31+992 sowie Anbindung linksseitiges Altwassers (Flurstück gehört Land BB) als Hauptlauf von Stat. 31+978 bis 32+005, belassen des gegenwärtigen Verlaufs als HW-Entlaster (nach Umsetzung M02 (501)) (u.a. Prüfung der Sohlhöhe des Altwassers und Prüfung/Anpassung Stauziel (insbesondere im Winter) des Wehres „Gandow“)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Gandower Schweineweide“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“; NSG-Gebiet „Gandower Schweineweide“, Bodendenkmal Verdachtsfläche (Gemarkung Gandow)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW 100; Verbesserung HW-Schutz		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Möglicherweise Beeinträchtigung LRT 3150 rechtsseitig, möglicherweise Beeinträchtigung LRT 9190 (C) linksseitig		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,41 km (Bereich Löcknitz)		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Gandow (102-17, 107-1, 107-4)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV „Prignitz“		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	ca. 204.435 € (Grundlage 375 €/lfd. m für Anbindung) möglicherweise weitere Kosten möglich		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	Mehr Aufwand (da Verlängerung Laufstrecke und Belassen aktuellen Lauf) (da im Zusammenhang der Umwandlung aktueller Hauptlauf als Flutrinne (M07) belassen wird)		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; allerdings sieht UWB Maßnahme kritisch		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M05 Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P05		
	Maßn_Stat.: 32+079 bis 32+413		
Bezeichnung der Maßnahme	Initialgerinne für Neutrassierung anlegen	Typ-ID 72_01	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte Herstellung einer gewässertypischen Lauflänge		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Variante 1 (Vorzugsvariante): Anlage eines Initialgerinnes zur Verbindung eines rechtsseitigen Altarms, im Zuge dessen vollständige Anbindung des Altarmes (Umsetzung Variante 2), gegenwärtigen Verlauf als HW-Entlaster belassen (nach Umsetzung M03 (501))		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Gandower Schweineweide“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“; NSG-Gebiet „Gandower Schweineweide“, Bodendenkmal Verdachtsfläche (Gemarkung Gandow), Bodendenkmal (ID110337), angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW 100; Verbesserung HW-Schutz		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Möglicherweise Beeinträchtigung LRT 3150		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,334 km (Bereich der Löcknitz)		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Gandow (102-13, 102-17)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	165.330 € (Grundlage 375 €/lfd. m für Anbindung) möglicherweise weitere Kosten möglich		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	Mehr Aufwand (da Verlängerung Laufstrecke und Belassen aktuellen Lauf) (da im Zusammenhang der Umwandlung aktueller Hauptlauf als Flutrinne (M07) belassen wird)		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; allerdings sieht UWB Maßnahme kritisch		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M06 Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P05		
	Maßn_Stat.: 32+079 bis 32+266		
Bezeichnung der Maßnahme	Initialgerinne für Neutrassierung anlegen	Typ-ID 75_01	DWA-M 610
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte Herstellung einer gewässertypischen Lauflänge		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Variante 2: Anbindung eines rechtsseitigen Altarmes (Flurstück Land) als Hauptlauf, belassen des gegenwärtigen Verlaufs als HW-Entlaster (nach Umsetzung M03 (501))		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Gandower Schweineweide“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“; NSG-Gebiet „Gandower Schweineweide“, Bodendenkmal Verdachtsfläche (Gemarkung Gandow), Bodendenkmal (ID110337)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW 100; Verbesserung HW-Schutz		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Möglicherweise Beeinträchtigung LRT 3150		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,187 km (Bereich der Löcknitz)		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Gandow (102-17)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	92.565 € (Grundlage 375 €/lfd. m für Anbindung) möglicherweise weitere Kosten möglich		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	Mehr Aufwand (da im Zusammenhang der Umwandlung aktueller Hauptlauf als Flutrinne (M07) belassen wird)		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; allerdings sieht UWB Maßnahme kritisch		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M07 Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P05		
	Maßn_Stat.: 31+874 bis 32+266		
Bezeichnung der Maßnahme	Flutrinnen/-tümpel für Hochwasserabfluss anlegen	Typ-ID 74_06	DWA-M 610
Entwicklungsziel/-strategie	Gewährleistung Hochwasserschutz		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Umwandlung des derzeitigen Hauptlaufes in eine Flutrinne zum HW-Abfluss (im Zusammenhang mit M05 (72_01) & M06 (75_01)), Einlauf über HW-Schwelle/-Abschlagbauwerk)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Gandower Schweineweide“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“; NSG-Gebiet „Gandower Schweineweide“		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW 100; Verbesserung HW-Schutz		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Möglicherweise Beeinträchtigung LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,39 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Gandow (102-17)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich		
Finanzierung			
Unterhaltung	Mehr Aufwand (da im Zusammenhang Anschluss Altarm bzw. Wiederherstellung Altlauf (M04 bis M06))		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M08 Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P05		
	Maßn_Stat.: Bereich 32+079 bis 32+434		
Bezeichnung der Maßnahme	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum	Typ-ID 73_05	DWA-M 610 U8, U10
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Anlage von Gehölzen beidseitig am neu anzulegenden Initialgerinne (nach Umsetzung M02 (501))		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Gandower Schweineweide“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“; NSG-Gebiet „Gandower Schweineweide“, Bodendenkmal Verdachtsfläche (Gemarkung Lenzen), angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung LRT 3150 und LRT 9190		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,35 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Gandow (102-13)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	6.247 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	Mehr Aufwand (da im Zusammenhang Anschluss Altarm bzw. Wiederherstellung Altlauf sowie belassen Flutrinne)		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M09 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P05		
	Maßn_Stat.: 32+531 bis 33+554, 33+564 bis 35+346		
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerrandstreifen ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde)	Typ-ID 73_01	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Ausweisung eines Randstreifens von linksseitig 20 m (Flurstücke dem Land gehörend) von Stat. 32+531 bis 33+554 sowie linksseitig 30 m (Randstreifen-Flurstücke vorhanden) von Stat. 33+564 bis 35+346; Ausweisung Randstreifen rechtsseitig von 10m (kein Randstreifen-Flurstück vorhanden) von Stat. 32+531 bis 33+554 und rechtsseitig von 20m von Stat. 33+564 bis 35+346 (Randstreifen-Flurstücke vorhanden, fraglich ob Land gehörend) (Ausnahme Vernässungsflächen Stat. 34+686 bis 35+242)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Gandower Schweineweide“ und „Lenzen-Wustrower Elbniederung“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“; NSG-Gebiet „Gandower Schweineweide“ und „Lenzen-Wustrower Elbniederung“; Bodendenkmal (ID110227), Bodendenkmal Verdachtsfläche (Gemarkung Lenzen, Gemarkung Wustrow), angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	2,8 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lenzen (107-7, 107-15, 104-1, 104-36), Wustrow (104-3)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Untere Wasserbehörde Landkreis Prignitz		
	Straße: Berliner Straße 49		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	möglicherweise		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	Keine Kostenangaben		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; mit Akzeptanz ist nur teilweise zu rechnen (schmale Flächen gehören Land)		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M10 Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P05		
	Maßn_Stat.: 32+531 bis 33+554		
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme zur Vitalisierung des Gewässers	Typ-ID 71_99	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung Eigendynamik		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Variante 1 (Vorzugsvariante): gestufte Profilierung des Gerinnes (steile Ufer rechtsseitig innerhalb des vorhandenen Profils zum schadlosen Abführen verschiedener Abflüsse, Nutzung der Randstreifen beidseitig von 20m Breite (im Zusammenhang M12 (72_07), nach Umsetzung M10 in P04 (62_01) Änderung Stauziel Wehr "Gandow", M16 (77_03) in P05, M44 (77_99) und M45 in P06, M22 (77_03) in P07 sowie M46 (77_99) in P08, Anlegung Sandfang bzw. Ausbau Krautentnahmestandorte zur Sedimententnahme)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Gandower Schweineweide“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“; NSG-Gebiet „Gandower Schweineweide“, Bodendenkmal Verdachtsfläche (Gemarkung Lenzen)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW 100		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigung oder sogar Förderung LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,02 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Gandow (107-1, 107-15, 107-7)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	134.640 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	Geringfügig größerer Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M11 Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P05		
	Maßn_Stat.: 32+531 bis 33+554		
Bezeichnung der Maßnahme	Uferlinie durch Nischen, Vorsprünge und Randschüttungen punktuell brechen	Typ-ID 72_04	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung Eigendynamik		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Variante 2: Uferlinie rechtsseitig heterogen gestalten (steile Ufer) (im Zusammenhang M12 (72_07) (nach Umsetzung M10 in P04 (62_01) Änderung Stauziel Wehr "Gandow", M16 (77_03) in P05, M44 (77_99) und M45 in P06, M22 (77_03) in P07 sowie M46 (77_99) in P08, Anlegung Sandfang bzw. Ausbau Krautentnahmestandorte zur Sedimententnahme)		
Restriktionen, Flächenbetreffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Gandower Schweineweide“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“; NSG-Gebiet „Gandower Schweineweide“, Bodendenkmal Verdachtsfläche (Gemarkung Lenzen)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,02 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Gandow (107-1, 107-15, 107-7)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	94.248 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	geringfügig größerer Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :		Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M12 Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P05		
	Maßn_Stat.: 32+531 bis 33+554		
Bezeichnung der Maßnahme	natürliche Habitatelemente einbauen (z.B. kiesige/steinige Riffelstrukturen, Sohlen-Kiesstreifen, Steine, Totholz)	Typ-ID 72_07	DWA-M 610 S10
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung einen gewässertypischen Eigendynamik		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	natürliche Habitatelemente ergänzen, wie z.B. Totholz		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Gandower Schweineweide“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“; NSG-Gebiet „Gandower Schweineweide“		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigung oder sogar Förderung LRT 3260, Steinbeißer, Flussneunauge, Kleine Bachmuschel		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,02 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Gandow (107-1, 107-15, 107-7)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	46.464 € (bei 8 Elementen pro 100 m inklusive Sicherung)		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	Gleichbleibender Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M13 Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P05		
	Maßn_Stat.: 32+517; 32+697		
Bezeichnung der Maßnahme	Nutzungsänderungen im Entwicklungskorridor (z.B. Weidewirtschaft einstellen)	Typ-ID 70_03	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Trinkstelle/Ufervertritt linksseitig einstellen, Schutz des Randstreifens, Grünlandnutzung bis Beginn Randstreifen		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Gandower Schweineweide“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“; NSG-Gebiet „Gandower Schweineweide“, angrenzende Nutzer		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	zwei punktuelle Bereiche		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Gandow (107-1, 107-6, 107-7)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: angrenzende Nutzer		
	Straße:		
	PLZ, Ort:		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	Keine Kosten		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	-		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M14 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P05		
	Maßn_Stat.: 30+918 bis 31+874; 32+495 bis 35+337		
Bezeichnung der Maßnahme	Ufervegetation erhalten/pflegen	Typ-ID 79_11	DWA-M 610 U8
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Erhalt und Pflege der Ufergehölze rechtsseitig und lückig linksseitig von Stat. 30+918 bis 31+874 sowie beidseitig von Stat. 32+495 bis 35+337		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Untere Löcknitzniederung“, „Gandower Schweineweide“ & „Lenzen Wustrower Elbniederung“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“; NSG-Gebiet „Gandower Schweineweide“ & „Lenzen-Wustrower Elbniederung“		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	4,49 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lenzen (107-1), Wustrow (104-2)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	möglicherweise		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich		
Finanzierung			
Unterhaltung			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M15 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P05		
	Maßn_Stat.: 30+892 bis 35+337		
Bezeichnung der Maßnahme	Konzeptionelle Maßnahme - Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten	Typ-ID 501	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte Verbesserung des Fließverhaltens		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Erstellung einer Studie zur Prüfung der Umsetzbarkeit/Örtlichkeit der Anlage eines Sandfanges in P05 (in Zusammenhang mit M43 (501) in P06 sowie M21 (501) in P07)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	-		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Gandow (107-1, 107-15, 107-7)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"/LUGV BB		
	Straße: Berliner Str. 34/Seeburger Chaussee 2		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg/14476 Potsdam OT Groß Glienicke		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich		
Finanzierung			
Unterhaltung			
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Festlegung auf der PAG vom 21.05.2013 sowie Stellungnahme RW6, Nebestelle Lenzen (25.07.2014)		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M16 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P05		
	Maßn_Stat.: 34+685 bis 35+232		
Bezeichnung der Maßnahme	Anlage eines Sedimentfangs / Geschiebesammlers	Typ-ID 77_03	DWA-M 610 S12
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte Verbesserung der Fließverhaltens		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Anlegung eines Sandfangbereiches im Bereich des verlandeten Altgewässers "Löcknitz See" zur Reduzierung der Sohlaufhöhung im Unterlauf durch Sedimenteintrag aus dem Oberlauf, nach Umsetzung Studie (501) M15 in P05, M43 in P06 und M21 in P07 (Alternative M45 (77_03) in P06 sowie M22 (77_03) in P07)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Untere Löcknitzniederung“, „Gandower Schweineweide“ & „Lenzen Wustrower Elbniederung“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“; NSG-Gebiet „Gandower Schweineweide“ & „Lenzen-Wustrower Elbniederung, Bodendenkmal (ID110224)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Möglicherweise Beeinträchtigung LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	4,49 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Gandow (107-1, 107-15, 107-7)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"/LUGV BB		
	Straße: Berliner Str. 34/Seeburger Chaussee 2		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg/14476 Potsdam OT Groß Glienicke		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich		
Finanzierung			
Unterhaltung			
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Festlegung im Gespräch beim WBV vom 19.09.2013		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M17 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P05		
	Maßn_Stat.: 30+892 bis 35+337		
Bezeichnung der Maßnahme	Krautung optimieren (z.B. mäandrierend, einseitig, terminlich eingeschränkt)	Typ-ID 79_06	DWA-M 610 S5
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Durchführung Sohlkrautung mit Krautboot, Einhalten eines Mindestabstandes zur Gewässersohle; terminliche Einschränkung der Krautung (August/September)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Gandower Schweineweide“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“; NSG-Gebiet „Gandower Schweineweide“		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung LRT 3260, Steinbeißer, Flussneunauge, Kleine Bachmuschel, Rapfen, Weißflossiger Gründling		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	4,44 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lenzen (105-mehrere, 107-mehrere), Gandow (102-mehrere), Wustrow (104-mehrere)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	-		
Finanzierung	zum jetzigen Zeitpunkt der Planung keine Kostenschätzung möglich		
Unterhaltung	Gleichbleibender Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Akzeptanz durch WBV (Gespräch 19.09.2013)		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M01	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P06	Priorität: 1	
	Maßn_Stat.: 35+346 bis 36+266; 37+052 bis 38+306; 39+706 bis 41+693 (3 Bereiche)		
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerrandstreifen ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde)	Typ-ID 73_01	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Ausweisung eines Randstreifens von linksseitig 30 m (Randstreifen-Flurstücke vorhanden) und rechtsseitig von 20m (Randstreifen-Flurstücke vorhanden, fragl. ob Land gehörend) von Stat. 35+346 bis 36+266; rechtsseitig von 10m Breite von Stat. 37+052 bis 38+306, 39+706 bis 40+677 sowie 41+162 bis 41+693; linksseitig von 10m Breite von Stat. 39+706 bis 41+148 (Zufahrtsweg Wehr)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Lenzen-Wustrower Elbniederung“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“; NSG-Gebiet „Lenzen-Wustrower Elbniederung“; Bodendenkmal (ID110227), Bodendenkmal Verdachtsflächen (Gemarkung Wustrow, Gemarkung, Gemarkung Babekuhl, Gemarkung Lanz), angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	4,16 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Wustrow (104-mehrere), Lanz (102-mehrere, 7-mehrere, 9-mehrere)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Untere Wasserbehörde Landkreis Prignitz		
	Straße: Berliner Straße 49		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	Keine Kosten		
Finanzierung			
Unterhaltung			
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; mit Akzeptanz ist nur teilweise zu rechnen (schmale Flächen vorhanden, fraglich ob Land gehörend)		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M02 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P06		
	Maßn_Stat.: 35+346 bis 36+266; 37+052 bis 38+306; 39+706 bis 41+693 (3 Bereiche)		
Bezeichnung der Maßnahme	Flächenerwerb für Gewässerentwicklungskorridor	Typ-ID 70_02	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Erwerb der Flächen für 30m Randstreifen linksseitig sowie 20m rechtsseitig von Stat. 35+346 bis 36+266; von rechtsseitig 10m Breite von Stat. 37+052 bis 38+306, 39+706 bis 40+677 (schmale Flurstücke vorhanden, von Stat. 40+256 bis 40+677 Feldweg rechtsseitig) sowie Stat. 41+162 bis 41+693; linksseitig von 10m Breite von Stat. 39+706 bis 40+677 und 40+667 bis 41+148 (beide Bereiche schmale Flurstücke vorhanden)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Lenzen-Wustrower Elbniederung“ und „Mittlere und obere Löcknitz“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“; NSG-Gebiet „Lenzen-Wustrower Elbniederung“; Bodendenkmal (ID110227), Bodendenkmal Verdachtsflächen (Gemarkung Wustrow, Gemarkung, Gemarkung Babekuhl, Gemarkung Lanz)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	4,16 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Wustrow (104-mehrere), Lanz (102-mehrere, 7-mehrere, 9-mehrere)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	9.549 €		
Finanzierung			
Unterhaltung			
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; allerdings Akzeptanz fraglich		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M03 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P06		
	Maßn_Stat.: 35+346 bis 36+266; 37+022 bis 38+306; 39+706 bis 41+693 (3 Bereiche)		
Bezeichnung der Maßnahme	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum	Typ-ID 73_05	DWA-M 610 U8, U10
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Anlage von Gehölzen linksseitig im vorhandenen Randstreifen und im Ufer von Stat. 35+346 bis 36+266 und 40+667 bis 41+148 (lückig); rechtsseitig von Stat. 41+162 bis 41+693 sowie im Wechsel der Gewässerseiten, bevorzugt Südseite von Stat. 37+022 bis 38+306 und 39+706 bis 40+677		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Lenzen-Wustrower Elbniederung“ und „Mittlere und obere Löcknitz“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“; NSG-Gebiet „Lenzen-Wustrower Elbniederung“; Bodendenkmal (ID110090), Bodendenkmal Verdachtsflächen (Gemarkung Babekuhl) angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	4,16 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Wustrow (104-mehrere), Lanz (102-mehrere, 7-mehrere, 9-mehrere)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	74.256 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	in Umsetzungsphase erhöhter Aufwand, ab Einsetzen des Schattendrucks (ca. 10-15 Jahre) → geringerer Aufwand		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	Keine Festlegung bei der PAG am 21.05.2013; allerdings Akzeptanz fraglich		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M04 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P06		
	Maßn_Stat.: 35+346 bis 36+266; 41+162 bis 41+693		
Bezeichnung der Maßnahme	standortheimischen Gehölzsaum ergänzen (z.B. durch zweite Reihe)	Typ-ID 73_06	DWA-M 610 U7, U8, G1
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Ergänzung der Gehölze im rechtsseitigen Ufer und Randstreifen von Stat. 35+346 bis 36+266 sowie im linksseitigen Ufer und Randstreifen von Stat. 41+162 bis 41+693		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Lenzen-Wustrower Elbniederung“ und „Mittlere und obere Löcknitz“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“; NSG-Gebiet „Lenzen-Wustrower Elbniederung“; Bodendenkmal Verdachtsfläche (Gemarkung Wustrow, Gemarkung Babekuhl, Bodendenkmal (ID110091))		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,45 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Wustrow (104-mehrere), Lanz (9-mehrere, 10-mehrere)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	24.157 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	geringfügig mehr Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung bei der PAG am 21.05.2013, allerdings Akzeptanz fraglich		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M05 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P06		
	Maßn_Stat.: 35+346 bis 36+266		
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme zur Habitatverbesserung im Gewässer	Typ-ID 72_99	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte Verbesserung der gewässertypischen Eigendynamik und Fließlänge		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Variante 1 (Vorzugsvariante): Laufverschenkung im Bereich des bereits vorhandenen Gewässerrandstreifenkorridors (Gewässerrandstreifen linksseitig von 30m und rechtsseitig von 20m vorhanden), gestufte Profilierung des Gerinnes zum Abführen verschiedener Abflüsse (nach Umsetzung M11 in P04 (62_01) Änderung Stauziel Wehr "Gandow", M44 (77_99) und M45 in P06, M22 (77_03) in P07 sowie M46 (77_99) in P08, Anlegung Sandfang bzw. Ausbau Krautentnahmestandorte zur Sedimententnahme)		
Restriktionen, Flächenbetreffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Lenzen-Wustrower Elbniederung“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“; NSG-Gebiet „Lenzen-Wustrower Elbniederung“, Bodendenkmal Verdachtsfläche (Gemarkung Wustrow)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW 100		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen oder sogar Förderung LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,92 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Wustrow (104-mehrere)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	455.400 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	erhöhter Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; mit Akzeptanzproblemen ist möglicherweise zu rechnen		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M06 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P06		
	Maßn_Stat.: 35+346 bis 36+266		
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme zur Habitatverbesserung im Gewässer	Typ-ID 71_99	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte Verbesserung der Eigendynamik		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Variante 2: eine gestufte Profilierung des Gerinnes innerhalb des vorhandenen Profils zum schadlosen Abführen verschiedener Abflüsse, Nutzung des Bereiches der Gewässerrandstreifens von 20m rechtsseitig bzw. 30 m linksseitig (nach Umsetzung M11 in P04 (62_01) Änderung Stauziel Wehr "Gandow", M44 (77_99) und M45 in P06, M22 (77_03) in P07 sowie M46 (77_99) in P08, Anlegung Sandfang bzw. Ausbau Krautentnahmestandorte zur Sedimententnahme)		
Restriktionen, Flächenbetreffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Lenzen-Wustrower Elbniederung“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“; NSG-Gebiet „Lenzen-Wustrower Elbniederung“, Bodendenkmal Verdachtsfläche (Gemarkung Wustrow)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW 100		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen oder sogar Förderung LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,92 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Wustrow (104-mehrere)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	121.440 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	geringfügig größerer Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M07 Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P06		
	Maßn_Stat.: 35+346 bis 36+266; 39+706 bis 40+677		
Bezeichnung der Maßnahme	natürliche Habitatelemente einbauen (z.B. kiesige/steinige Riffelstrukturen, Sohlen-Kiesstreifen, Steine, Totholz)	Typ-ID 72_07	DWA-M 610 S10
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte Initiierung einer gewässertypischen Eigendynamik		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	natürliche Habitatelemente einbringen, wie z.B. Totholz		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Lenzen-Wustrower Elbniederung“ und „Mittlere und obere Löcknitz“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“; NSG-Gebiet „Lenzen-Wustrower Elbniederung“		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen oder sogar Förderung LRT 3260, Steinbeißer, Flussneunauge, Kleine Bachmuschel, Weißflossiger Gründling, Rapfen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,89 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Wustrow (104-mehrere), Lanz (7-mehrere, 9-mehrere), Bernheide (26-mehrere, 9-mehrere)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	80.256 € (bei 8 Elementen pro 100 m inklusive Sicherung)		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	kein größerer Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M08 Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P06		
	Maßn_Stat.: 35+346 bis 35+745		
Bezeichnung der Maßnahme	Uferverbau entfernen oder lockern (z.B. Mauern, Deckwerke, Verwallungen, Spundwände, Lebendverbau)	Typ-ID 72_03	DWA-M 610 U6
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Entfernung der Verwallung und Herstellung eines gegliederten Ufers im Bereich der Pflanzgartenstelle rechtsseitig		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Lenzen-Wustrower Elbniederung“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“; NSG-Gebiet „Lenzen-Wustrower Elbniederung“, Bodendenkmal Verdachtsfläche (Gemarkung Wustrow)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,39 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Wustrow (104-26, 104-11)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	15.444 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Einwände in der PAG am 21.05.2013		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M09 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P06		
	Maßn_Stat.: 35+835 bis 36+035		
Bezeichnung der Maßnahme	Konzeptionelle Maßnahme - Erstellung von Konzeptionen/Studien/Gutachten	Typ-ID 501	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der gewässertypischen Fließlänge		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Machbarkeitsstudie zur Anbindung eines linksseitigen Altarms sowie Altwassers und Verbindung beider als Hauptlauf (u. a. Prüfung der Sohlhöhe des Altarms und Altwassers und Prüfung/Anpassung Stauziel (insbesondere im Winter) des Wehres „Gandow“)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Lenzen-Wustrower Elbniederung“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“; NSG-Gebiet „Lenzen-Wustrower Elbniederung“, Bodendenkmal Verdachtsfläche (Gemarkung Wustrow)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,2 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Wustrow (104-28)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz BB		
	Straße: Seeburger Chaussee 2		
	PLZ, Ort: 14476 Potsdam, OT Groß Glienicke		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	-		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :	

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M10 Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P06		
	Maßn_Stat.: 35+835 bis 36+077		
Bezeichnung der Maßnahme	Nebengewässer (z.B. abgetrennte Mäander) als Hauptarm in das Abflussgeschehen einbinden	Typ-ID 75_01	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der gewässertypischen Fließlänge		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Anbindung eines linksseitigen Altarms und Altwassers und Verbindung beider als Hauptlauf, im Zuge dessen Verfüllung des derzeitigen Laufes mit dem ausgehobenen Material (nach Umsetzung M09 (501))		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Lenzen-Wustrower Elbniederung“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“; NSG-Gebiet „Lenzen-Wustrower Elbniederung“, Bodendenkmal Verdachtsfläche (Gemarkung Wustrow)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Möglicherweise Beeinträchtigung LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,2 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Wustrow (104-28)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	99.000 € (Grundlage 375 €/lfd. m für Anbindung) zusätzliche Kosten u. a. für Verfüllung aktuellen Hauptlauf		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	Geringfügig mehr Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; allerdings sieht UWB Akzeptanz fraglich		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M11 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P06		
	Maßn_Stat.: 36+290		
Bezeichnung der Maßnahme	Konzeptionelle Maßnahme - Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen	Typ-ID 508	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteil	Kontrolle/Untersuchung zur Verbesserung der Durchgängigkeit an den Wehren mit FAA der Löcknitz: im Winter am Wehr "Wustrow" (BW10) bei zwei und drei gezogenen Wehrfeldern Durchführung Fließgeschwindigkeitsmessung zur Beurteilung Durchgängigkeit hinsichtlich gewässertypische Fischzönose der Löcknitz (Regionale Zielarten) und Vorschläge zur Änderung Wehrsteuerung; Kontrolle/Untersuchung der Funktion bzw. des Aufbaus der FAA im Sommer (während Sommerstauziel)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Lenzen-Wustrower Elbniederung“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“; NSG-Gebiet „Lenzen-Wustrower Elbniederung“		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	ein Bauwerk		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lanz (102-25, 125-30)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	In der PAG am 21.05.2013 erster Maßnahmenteil positiv bewertet		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M12 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P06		
	Maßn_Stat.: 36+290		
Bezeichnung der Maßnahme	Stauziel zur Verkürzung eines Rückstaubereiches neu definieren/festlegen	Typ-ID 62_01	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung Eigendynamik		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Überprüfung/Änderung Sommerstauziel Wehr „Wustrow“ (BW10), zur möglichen gestuften Profilierung und Anbindung Altarme/Altlauf oberhalb bzw. Verbesserung Fließdynamik sowie möglicherweise Änderung der Wehrsteuerung im Winter (nach Umsetzung M11 (508)); Überprüfung/Änderung Stauziel auch im Hinblick <u>Mindestabfluss</u>		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Lenzen-Wustrower Elbniederung“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“; NSG-Gebiet „Lenzen-Wustrower Elbniederung“		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	ein Bauwerk		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lanz (102-25, 125-30)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Untere Wasserbehörde Landkreis Prignitz		
	Straße: Berliner Straße 49		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	keine Kosten		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	WBV sieht Maßnahme der Änderung eher negativ (Gespräch vom 24.7.2013)		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M13 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P06		
	Maßn_Stat.: 36+366 bis 37+022		
Bezeichnung der Maßnahme	Konzeptionelle Maßnahme - Erstellung von Konzeptionen/Studien/Gutachten	Typ-ID 501	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung Eigendynamik und Lauflänge		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Machbarkeitsstudie zur Wiederherstellung des ehemaligen Laufs links- bzw. rechtsseitig (lediglich Vernässungsspuren im Umland zu erkennen)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Mittlere und Oberere Löcknitz“, SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, Bodendenkmal Verdachtsfläche (Gemarkung Lütkenwisch), angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW 100		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,65 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lanz (102-25, 102-30, 102-31, 102-19, 102-20), Lütkenwisch (103-1)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz BB		
	Straße: Seeburger Chaussee 2		
	PLZ, Ort: 14476 Potsdam, OT Groß Glienicke		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	-		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :	

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M14 Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P06		
	Maßn_Stat.: 36+353 bis 36+951		
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme zum Anschluss von Seitengewässern/Altarmen	Typ-ID 75_99	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung Fließverhalten und Lauflänge		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Variante 1 (Vorzugsvariante): Wiederherstellung des ehemaligen Laufs, zwei Strukturen linksseitig sowie ein Struktur rechtsseitig in Bereichen die noch Strukturen anzeigen (nach Raumwiderstandsanalyse), verfüllen des derzeitigen Hauptlaufes mit Aushubmaterials (nach Umsetzung M12 (62_01) Änderung Stauziel Wehr "Wustrow", M44 (77_99) und M45 in P06, M22 (77_03) in P07 sowie M46 (77_99) in P08, Anlegung Sandfang bzw. Ausbau Krautentnahmestandorte zur Sedimententnahme)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Mittlere und Oberere Löcknitz“, SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW 100		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigung oder sogar Förderung LRT 3260 (B)		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,85 km (tatsächliche Länge)		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lanz (102-30, 102-19, 102-25), Lütkenwisch (103-1)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	282.150 € + zusätzliche Kosten u. a. für Verfüllung aktuellen Hauptlauf		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	größerer Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; allerdings sieht UWB Maßnahme kritisch		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M15 Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P06		
	Maßn_Stat.: 36+366 bis 37+031		
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme zum Anschluss von Seitengewässern/Altarmen	Typ-ID 75_99	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung Gewässerstruktur Verbesserung natürliches Fließverhalten und Lauflänge		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Variante 2: Wiederherstellung des ehemaligen Verlaufs beidseitig in Bereichen die noch Strukturen im Gelände aufzeigen, zusammen mit rechtsseitigen großen Verlaufsbogen (nach DOP), Belassen des aktuellen Hauptlaufes als HW-Entlaster (Stat. 36+736 bis 37+014) (nach Umsetzung M12 (62_01) Änderung Stauziel Wehr "Wustrow", M44 (77_99) und M45 in P06, M22 (77_03) in P07 sowie M46 (77_99) in P08, Anlegung Sandfang bzw. Ausbau Krautentnahmestandorte zur Sedimententnahme)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Mittlere und Oberere Löcknitz“, SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW 100		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigung oder sogar Förderung LRT 3260 (B)		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,85 km (tatsächliche maximale Länge)		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lanz (102-20, 102-30, 102-19, 102-25)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	321.750 € möglicherweise weitere Kosten		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	Größerer Aufwand (da im Zusammenhang der Nutzung des aktuellen Hauptlaufes als HW-Entlaster)		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; allerdings sieht UWB Maßnahme kritisch		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M16 Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P06		
	Maßn_Stat.: 36+366 bis 37+022		
Bezeichnung der Maßnahme	Flutrinnen/-tümpel für Hochwasserabfluss anlegen	Typ-ID 74_06	DWA-M 610
Entwicklungsziel/-strategie	Sicherung Hochwasserschutz		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Umwandlung des derzeitigen Hauptlaufes in eine Flutrinne zum HW-Abfluss mit HW-Schwelle/-Abschlagbauwerk am Einlauf (im Zusammenhang mit M15 (75_99) - Variante 2)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Mittlere und Oberere Löcknitz“, SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW 100		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Möglicherweise Beeinträchtigung oder sogar Förderung LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,65 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lanz (102-20, 102-30, 102-19, 102-25)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	ja		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich		
Finanzierung			
Unterhaltung	Mehr Aufwand (da im Zusammenhang Wiederherstellung Altlauf (M15))		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; allerdings ist Akzeptanz fraglich		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M17 Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P06		
	Maßn_Stat.: 36+366 bis 37+031		
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerrandstreifen ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde)	Typ-ID 73_01	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Ausweisung eines Randstreifens von beidseitig 10 m an den wiederherzustellenden Altstrukturen (in Zusammenhang mit M14 & M15 (75_99), Variante 1 oder 2)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Mittlere und Oberere Löcknitz“, SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, Bodendenkmal Verdachtsfläche (Gemarkung Lütkenwisch) angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,85 km (tatsächliche maximale Länge)		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lanz (102-20, 102-30, 102-19, 102-25), Lütkenwisch (103-1)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Untere Wasserbehörde Landkreis Prignitz		
	Straße: Berliner Straße 49		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	keine Kosten		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; allerdings ist Akzeptanz fraglich		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M18 Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P06		
	Maßn_Stat.: 36+366 bis 37+031		
Bezeichnung der Maßnahme	Flächenerwerb für Gewässerentwicklungskorridor	Typ-ID 70_02	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Erwerb der Flächen der anzulegenden Altstrukturen beidseitig sowie der dazugehörigen Randstreifen (im Zusammenhang mit M14 & M15 (75_99), Variante 1 oder 2)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Mittlere und Oberere Löcknitz“, SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, Bodendenkmal Verdachtsfläche (Gemarkung Lütkenwisch), angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,85 km (tatsächliche maximale Länge)		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lanz (102-20, 102-30, 102-19, 102-25), Lütkenwisch (103-1)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name:		
	Straße:		
	PLZ, Ort:		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	4.263 €		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; allerdings Akzeptanz fraglich		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M19 Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P06		
	Maßn_Stat.: 36+366 bis 37+031		
Bezeichnung der Maßnahme	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum	Typ-ID 73_05	DWA-M 610 U8, U10
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Anlage von Gehölzen beidseitig im Randstreifen und Ufer der wiederherzustellenden Altstrukturen (im Zusammenhang M14 & M15 (75_99), Variante 1 oder 2)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Mittlere und Oberere Löcknitz“, SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, Bodendenkmal Verdachtsfläche (Gemarkung Lütkenwisch), angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,85 km (tatsächliche maximale Länge)		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lanz (102-20, 102-30, 102-19, 102-25), Lütkenwisch (103-1)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	15.172 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	in Umsetzungsphase erhöhter Aufwand, ab Einsetzen des Schattendrucks (ca. 10-15 Jahre) → geringerer Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; allerdings Akzeptanz fraglich		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M20 Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P06		
	Maßn_Stat.: 36+301 bis 36+956		
Bezeichnung der Maßnahme	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum	Typ-ID 73_05	DWA-M 610 U8, U10
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Anlage von Gehölzen rechtsseitig im Randstreifen und im Ufer (nach negativer Machbarkeitsstudie, M13 (501))		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Mittlere und Oberere Löcknitz“, SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung LRT 3260 (B)		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,65 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lanz (102-31, 102-25, 102-24)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	11.602 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	in Umsetzungsphase erhöhter Aufwand, ab Einsetzen des Schattendrucks (ca. 10-15 Jahre) → geringerer Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M21 Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P06		
	Maßn_Stat.: 36+301 bis 37+022		
Bezeichnung der Maßnahme	standortheimischen Gehölzsaum ergänzen (z.B. durch zweite Reihe)	Typ-ID 73_06	DWA-M 610 U7, U8, G1
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Ergänzung der Gehölze im linksseitigen Gehölzsaum bzw. Ufer (nach negativer Machbarkeitsstudie, M13 (501))		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Mittlere und Oberere Löcknitz“, SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung LRT 3260 (B)		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,72 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lanz (102-25, 102-30)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	11.995 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	geringfügig mehr Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M22 Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P06		
	Maßn_Stat.: 36+301 bis 37+022		
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerrandstreifen ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde)	Typ-ID 73_01	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Ausweisung eines Randstreifens von linksseitig 30 m (Randstreifen-Flurstücke vorhanden) und rechtsseitig von 20m (Randstreifen-Flurstücke vorhanden, fraglich ob Land gehörend) (nach negativer Machbarkeitsstudie, M13 (501))		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Mittlere und Oberere Löcknitz“, SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, Bodendenkmal Verdachtsfläche (Gemarkung Lütkenwisch), angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,72 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lanz (102-30, 102-31, 102-24)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Untere Wasserbehörde Landkreis Prignitz		
	Straße: Berliner Straße 49		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	keine Kosten		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; Akzeptanz teilweise fraglich (Flurstücke möglicherweise teilweise Land gehörend)		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M23 Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P06		
	Maßn_Stat.: 36+301 bis 37+022		
Bezeichnung der Maßnahme	Flächenerwerb für Gewässerentwicklungskorridor	Typ-ID 70_02	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Erwerb der Flächen für 30 m Randstreifen linksseitig sowie 20 m rechtsseitig (nach negativer Machbarkeitsstudie, M13 (501))		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Mittlere und Oberere Löcknitz“, SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, Bodendenkmal Verdachtsfläche (Gemarkung Lütkenwisch), angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,72 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lanz (102-30, 102-31, 102-24)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name:		
	Straße:		
	PLZ, Ort:		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz			
Finanzierung	15.732 €		
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; allerdings Akzeptanz fraglich		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :	

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M24 Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P06		
	Maßn_Stat.: 36+630 bis 37+932		
Bezeichnung der Maßnahme	Nutzungsänderungen im Entwicklungskorridor (z.B. Weidewirtschaft einstellen)	Typ-ID 70_03	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Umwidmung der rechtsseitigen Ackernutzungen in Grünland		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Mittlere und Oberere Löcknitz“, SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,30 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lanz (102-mehrere)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: angrenzender Nutzer		
	Straße:		
	PLZ, Ort:		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	keine Kosten		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; allerdings Akzeptanz fraglich		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M25 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P06		
	Maßn_Stat.: 38+408		
Bezeichnung der Maßnahme	Konzeptionelle Maßnahme - Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen	Typ-ID 508	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Kontrolle/Untersuchung zur Verbesserung der Durchgängigkeit an den Wehren mit FAA der Löcknitz: im Winter bei zwei gezogenen Wehrfeldern am Wehr „Jagel“ (BW12) Durchführung Fließgeschwindigkeitsmessung zur Beurteilung Durchgängigkeit hinsichtlich gewässertypische Fischzönose der Löcknitz (Regionale Zielarten) und Vorschläge zur Änderung Wehrsteuerung; Kontrolle/Untersuchung der Funktion bzw. des Aufbaus der Fischaufstiegsanlage im Sommer (während Sommerstauziel)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Mittlere und Oberere Löcknitz“, SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	ein Bauwerk		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lanz (118-7)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	nein		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	In der PAG am 21.05.2013 ersten Maßnahmenteil positiv bewertet		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M26 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P06		
	Maßn_Stat.: 38+408		
Bezeichnung der Maßnahme	Stauziel zur Verkürzung eines Rückstaubereiches neu definieren/festlegen	Typ-ID 62_01	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung Fließdynamik		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Überprüfung/Änderung Sommerstauziel Wehr „Jagel“ (BW12), zur möglichen Anbindung Altlauf oberhalb bzw. Verbesserung Fließdynamik sowie möglicherweise Änderung der Wehrsteuerung im Winter (nach Umsetzung M25 (508)); Überprüfung/Änderung Stauziel auch im Hinblick <u>Mindestabfluss</u>		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Mittlere und Oberere Löcknitz“, SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	ein Bauwerk		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lanz (118-7)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Untere Wasserbehörde Landkreis Prignitz		
	Straße: Berliner Straße 49		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	keine Kosten		
Finanzierung			
Unterhaltung			
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	WBV sieht Maßnahme eher negativ (Gespräch vom 24.7.2013)		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M27 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P06		
	Maßn_Stat.: 38+493 bis 39+706; 39+221 bis 39+348		
Bezeichnung der Maßnahme	Konzeptionelle Maßnahme - Erstellung von Konzeptionen/Studien/Gutachten	Typ-ID 501	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung Gewässerstruktur Verbesserung der Fließdynamik und Fließlänge		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Machbarkeitsstudie zur Wiederherstellung des Altlaufs beidseitig (Strukturen und Flurstücke vorhanden) (M28 (72_01), Variante 1) von Stat. 38+493 bis 39+706 sowie linksseitig (M29 (72_01), Variante 2) von Stat. 39+221 bis 39+348		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Mittlere und Oberere Löcknitz“, SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, Bodendenkmal Verdachtsfläche (Gemarkung Jagel), angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	ein Bauwerk		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lanz (118-7)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz BB		
	Straße: Seeburger Chaussee 2		
	PLZ, Ort: 14476 Potsdam, OT Groß Glienicke		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	-		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :		Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M28 Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P06		
	Maßn_Stat.: 38+493 bis 39+706		
Bezeichnung der Maßnahme	Initialgerinne für Neutrassierung anlegen	Typ-ID 72_01	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung Gewässerstruktur Verbesserung der Fließdynamik und Fließlänge		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Variante 1 (Vorzugsvariante): Wiederherstellung des ehemaligen Verlaufs beidseitig (Strukturen vorhanden sowie Flurstücke), verfüllen des derzeitigen Hauptlaufs mit Aushubmaterials (HW-Entlaster vorhanden)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Mittlere und Oberere Löcknitz“, SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, Bodendenkmal (ID110068), Bodendenkmal Verdachtsfläche (Gemarkung Jagel, Gemarkung Lanz), angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW 100		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigung oder sogar Förderung LRT 3260 (B)		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,37 km (tatsächliche Länge)		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Jagel (35-mehrere, 1-mehrere), Lanz (7-mehrere)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	678.150 € (Grundlage 375 €/lfd. m für Anbindung) weitere Kosten möglich, z. B. Verfüllung aktueller Hauptlauf		
Finanzierung			
Unterhaltung	erhöhter Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; allerdings sieht WBV Maßnahme kritisch		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :	

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M29 Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P06		
	Maßn_Stat.: 39+221 bis 39+348		
Bezeichnung der Maßnahme	Initialgerinne für Neutrassierung anlegen	Typ-ID 72_01	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung Gewässerstruktur Verbesserung der Fließdynamik und Fließlänge		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Variante 2: Wiederherstellung des ehemaligen Laufs linksseitig (Flurstücke sowie Strukturen erkennbar), verfüllen des derzeitigen Hauptlaufes mit Aushubmaterial (HW-Entlaster vorhanden)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Mittlere und Oberere Löcknitz“, SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, Bodendenkmal Verdachtsfläche (Gemarkung Lanz), angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW 100		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigung oder sogar Förderung LRT 3260 (B)		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,140 km (tatsächliche Länge)		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Jagel (1-80, 1-79, 1-83) Lanz (7-88/2, 7-88/3, 7-89, 7-90, 7-86) (Ungenauigkeiten der Flurstückstaden)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	69.300 € (Grundlage 375 €/lfd. m für Anbindung) weitere Kosten möglich, z. B. Verfüllung aktueller Hauptlauf		
Finanzierung			
Unterhaltung	etwa gleichbleibender Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; allerdings sieht WBV Maßnahme kritisch		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M30 Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P06		
	Maßn_Stat.: 38+493 bis 39+706		
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerrandstreifen ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde)	Typ-ID 73_01	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	<u>Variante 1 (Minimalvariante):</u> Ausweisung eines Randstreifens von beidseitig 10 m am wiederherzustellenden ehemaligen Verlauf (nach Umsetzung M27 (501), im Zusammenhang mit M28 & M29 (72_01), Variante 1 oder 2)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Mittlere und Oberere Löcknitz“, SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, Bodendenkmal (ID110068, ID110061), Bodendenkmal Verdachtsfläche (Gemarkung Jagel, Gemarkung Lanz), angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigung		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,37 km (tatsächliche Länge)		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Jagel (1-80, 1-79, 1-83) Lanz (7-88/2, 7-88/3, 7-89, 7-90, 7-86) (Ungenauigkeiten der Flurstückstenden)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Untere Wasserbehörde Landkreis Prignitz		
	Straße: Berliner Straße 49		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	keine Kosten		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; allerdings Akzeptanz fraglich		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220		Nr. der Maßnahme: M31	
	Löcknitz			
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P06		Priorität: 2	
	Maßn_Stat.: 38+493 bis 39+706			
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerentwicklungskorridor ausweisen		Typ-ID 70_01	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung Gewässerstruktur und Gewässergüte			
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Variante 2 (Maximalvariante): Ausweisung eines Gewässerkorridors von beidseitig 120 m (mind. 36 m) am wiederherzustellenden Verlauf (geringer Raumwiderstand) (nach Blaue RL NRW) (nach Umsetzung M27 (501), im Zusammenhang mit M28 & M29 (72_01), Variante 1 oder 2)			
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Mittlere und Oberere Löcknitz“, SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, Bodendenkmal (ID110068, ID110061), Bodendenkmal Verdachtsfläche (Gemarkung Jagel, Gemarkung Lanz), angrenzende Nutzungen			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:			
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen			
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,37 km (tatsächliche Länge)			
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz			
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Jagel (35-mehrere, 1-mehrere), Lanz (7-mehrere)			
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Untere Wasserbehörde Landkreis Prignitz			
	Straße: Berliner Straße 49			
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg			
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja			
Zeithorizont	mittelfristig			
Kosten/Kosteneffizienz	keine Kostenangaben			
Finanzierung				
Unterhaltung	-			
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; Akzeptanz allerdings fraglich			
Festlegungen zur Kontrolle				
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M32 Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P06		
	Maßn_Stat.: 38+493 bis 39+706		
Bezeichnung der Maßnahme	Flächenerwerb für Gewässerentwicklungskorridor	Typ-ID 70_02	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Erwerb der Flächen der 10 m Randstreifen (lediglich schmale & einseitig vorhanden) am wiederherzustellenden ehemaligen Verlauf beidseitig (nach Umsetzung M27 (501), im Zusammenhang mit M28 & M29 (72_01), Variante 1 oder 2 sowie M30 (73_01, Minimalvariante))		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Mittlere und Oberere Löcknitz“, SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, Bodendenkmal (ID110068, ID110061), Bodendenkmal Verdachtsfläche (Gemarkung Jagel, Gemarkung Lanz), angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,37 km (tatsächliche Länge)		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Jagel (35-mehrere, 1-mehrere), Lanz (7-mehrere)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name:		
	Straße:		
	PLZ, Ort:		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	31.510 €		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; allerdings Akzeptanz fraglich		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M33 Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P06		
	Maßn_Stat.: 38+493 bis 39+706		
Bezeichnung der Maßnahme	Flächenerwerb für Gewässerentwicklungskorridor	Typ-ID 70_02	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Erwerb der Flächen des 120 m (mind. 36 m) breiten Gewässerkorridors beidseitig am wiederherzustellenden ehemaligen Verlauf (nach Umsetzung M27 (501), im Zusammenhang mit M28 & M29 (75_99), Variante 1 oder 2 sowie M31 (73_01, Maximalvariante))		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Mittlere und Oberere Löcknitz“, SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, Bodendenkmal (ID110068, ID110061), Bodendenkmal Verdachtsfläche (Gemarkung Jagel, Gemarkung Lanz), angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,37 km (tatsächliche Länge)		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Jagel (35-mehrere, 1-mehrere), Lanz (7-mehrere)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name:		
	Straße		
	PLZ, Ort:		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	56.718 € (auf Grundlage 36 m Breite)		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; allerdings Akzeptanz fraglich		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M34	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P06	Priorität: 2	
	Maßn_Stat.: 38+493 bis 39+706		
Bezeichnung der Maßnahme	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum	Typ-ID 73_05	DWA-M 610 U8, U10
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Anlage von Gehölzen beidseitig im Randstreifen und Ufer des wiederherzustellenden ehemaligen Verlauf (nach Umsetzung M27 (501), im Zusammenhang mit M30 (73_01) & M31 (70_01), Variante 1 oder 2)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Mittlere und Oberere Löcknitz“, SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, Bodendenkmal (ID110068, ID110061), Bodendenkmal Verdachtsfläche (Gemarkung Jagel, Gemarkung Lanz), angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung LRT 3260 (B)		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,37 km (tatsächliche Länge)		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Jagel (35-mehrere, 1-mehrere), Lanz (7-mehrere)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	22.054 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	in Umsetzungsphase erhöhter Aufwand, ab Einsetzen des Schattendrucks (ca. 10-15 Jahre) → geringerer Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; allerdings Akzeptanz fraglich		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M35 Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P06		
	Maßn_Stat.: 38+441 bis 39+706		
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerrandstreifen ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde)	Typ-ID 73_01	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	<u>Variante 1 (Minimalvariante):</u> Ausweisung eines Randstreifens von beidseitig 10 m am aktuellen Lauf (Umsetzung nach negativer Machbarkeitsstudie (M27 (501)) bzw. Umsetzung von Variante 2 (M29 (75_99))		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Mittlere und Oberere Löcknitz“, SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, Bodendenkmal (ID110068, ID110061), Bodendenkmal Verdachtsfläche (Gemarkung Jagel, Gemarkung Lanz), angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,26 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Jagel (35-mehrere, 1-mehrere), Lanz (7-mehrere)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Untere Wasserbehörde Landkreis Prignitz		
	Straße: Berliner Straße 49		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	keine Kosten		
Finanzierung			
Unterhaltung			
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; allerdings Akzeptanz teilweise fraglich		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M36 Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P06		
	Maßn_Stat.: 38+441 bis 39+706		
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerentwicklungskorridor ausweisen	Typ-ID 70_01	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Variante 2 (Maximalvariante): Ausweisung eines Gewässerkorridors von beidseitig 120 m (mind. 36 m, nach Blaue RL NRW) (geringer Raumwiderstand) am aktuellen Lauf (Umsetzung nach negativer Machbarkeitsstudie M27 (501) bzw. Umsetzung von Variante 2 (M29 (72_01))		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Mittlere und Oberere Löcknitz“, SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, Bodendenkmal (ID110068, ID110061), Bodendenkmal Verdachtsfläche (Gemarkung Jagel, Gemarkung Lanz), angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,26 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Jagel (35-mehrere, 1-mehrere), Lanz (7-mehrere)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Untere Wasserbehörde Landkreis Prignitz		
	Straße: Berliner Straße 49		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	keine Kosten		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; allerdings Akzeptanz fraglich		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M37 Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P06		
	Maßn_Stat.: 38+441 bis 39+706		
Bezeichnung der Maßnahme	Flächenerwerb für Gewässerentwicklungskorridor	Typ-ID 70_02	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Erwerb der Flächen für 10m breiten Randstreifen beidseitig (Umsetzung nach negativer Machbarkeitsstudie (M27 (501)) bzw. Umsetzung von Variante 2 (M29 (72_01)), im Zusammenhang M35 (73_01) - Variante 1)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Mittlere und Oberere Löcknitz“, SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, Bodendenkmal (ID110068, ID110061), Bodendenkmal Verdachtsfläche (Gemarkung Jagel, Gemarkung Lanz), angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,37 km (tatsächliche Länge)		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Jagel (35-mehrere, 1-mehrere), Lanz (7-mehrere)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name:		
	Straße:		
	PLZ, Ort:		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	11.973 €		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; allerdings Akzeptanz teilweise fraglich		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M38 Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P06		
	Maßn_Stat.: 38+441 bis 39+706		
Bezeichnung der Maßnahme	Flächenerwerb für Gewässerentwicklungskorridor	Typ-ID 70_02	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Erwerb der Flächen für 120 m (mind. 36 m, nach Blaue RL NRW) breiten Gewässerentwicklungskorridor beidseitig (geringer Raumwiderstand) (Umsetzung nach negativer Machbarkeitsstudie M27 (501), im Zusammenhang M36 (70_01) - Variante 2)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Mittlere und Oberere Löcknitz“, SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, Bodendenkmal (ID110068, ID110061), Bodendenkmal Verdachtsfläche (Gemarkung Jagel, Gemarkung Lanz), angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,37 km (tatsächliche Länge)		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Jagel (35-mehrere, 1-mehrere), Lanz (7-mehrere)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name:		
	Straße:		
	PLZ, Ort:		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	113.436 € (auf Grundlage 36 m Breite)		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; allerdings Akzeptanz fraglich		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M39 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P06		
	Maßn_Stat.: 38+441 bis 39+706		
Bezeichnung der Maßnahme	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum	Typ-ID 73_05	DWA-M 610 U8, U10
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Anlage von Gehölzen im Wechsel der Gewässerseiten, bevorzugt Südseite im Randstreifen und Ufer (Umsetzung nach negativer Machbarkeitsstudie M27 (501) bzw. Umsetzung von M29 (72_01) - Variante 2) (Ausnahme Stat. 38+441 bis 38+808)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Mittlere und Oberere Löcknitz“, SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, Bodendenkmal (ID110068, ID110061), Bodendenkmal Verdachtsfläche (Gemarkung Jagel, Gemarkung Lanz), angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung LRT 3260 (B)		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,26 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Jagel (35-mehrere, 1-mehrere), Lanz (7-mehrere)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	22.491 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	in Umsetzungsphase erhöhter Aufwand, ab Einsetzen des Schattendrucks (ca. 10-15 Jahre) → geringerer Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; WBV sieht Maßnahme kritisch, da Sedimentationserscheinung auftreten und eine Sohlräumung notwendig ist, eine beidseitig Bepflanzung ist damit nicht möglich		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M40 Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P06		
	Maßn_Stat.: 38+441 bis 39+706		
Bezeichnung der Maßnahme	natürliche Habitatelemente einbauen (z.B. kiesige/steinige Riffelstrukturen, Sohlen-Kiesstreifen, Steine, Totholz)	Typ-ID 72_07	DWA-M 610 S10
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung Gewässerstruktur Initiierung einer gewässertypischen Eigendynamik		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	natürliche Habitatelemente einbringen, wie z.B. Totholz (Umsetzung nach negativer Machbarkeitsstudie M27 (501) bzw. Umsetzung von M29 (72_01) - Variante 2)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Mittlere und Oberere Löcknitz“, SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, Bodendenkmal 110068 und 110061, angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung LRT 3260 (B), Steinbeißer, Kleine Bachmuschel		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,26 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Jagel (35-mehrere, 1-mehrere), Lanz (7-mehrere)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	54.912 € (bei 8 Elementen pro 100 m inklusive Sicherung)		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	Gleichbleibender Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M41 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P06		
	Maßn_Stat.: 40+629		
Bezeichnung der Maßnahme	Konzeptionelle Maßnahme - Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen	Typ-ID 508	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteil	zur Verbesserung der Durchgängigkeit an den Wehren mit FAA der Löcknitz: im Winter am Wehr "Bernheide" (BW13) bei zwei gezogenen Wehrfeldern Durchführung Fließgeschwindigkeitsmessung zur Beurteilung Durchgängigkeit hinsichtlich gewässertypische Fischzönose der Löcknitz (Regionale Zielarten) und Vorschläge zur Änderung Wehrsteuerung; Kontrolle/Untersuchung der Funktion bzw. des Aufbaus der FAA im Sommer (während Sommerstauziel) (siehe auch Untersuchung lfB: Einschätzung als bedingt funktionstüchtig, mäßig)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Mittlere und Oberere Löcknitz“, SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, Bodendenkmal 110068 und 110061, angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	ein Bauwerk		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lanz (9-201)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	In der PAG am 21.05.2013 ersten Maßnahmenteil positiv bewertet		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M42 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P06		
	Maßn_Stat.: 40+629		
Bezeichnung der Maßnahme	Stauziel zur Verkürzung eines Rückstaubereiches neu definieren/festlegen	Typ-ID 62_01	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung Fließdynamik		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Überprüfung/Änderung Sommerstauziel Wehr „Bernheide“ (BW13), zur möglichen gestuften Profilierung und Anbindung Altarme/Altlauf oberhalb bzw. Verbesserung Fließdynamik sowie möglicherweise Änderung der Wehrsteuerung im Winter (nach Umsetzung M41 (508)); Überprüfung/Änderung Stauziel auch im Hinblick <u>Mindestabfluss</u>		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Mittlere und Oberere Löcknitz“, SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, Bodendenkmal 110068 und 110061, angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	ein Bauwerk		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lanz (9-201)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Untere Wasserbehörde Landkreis Prignitz		
	Straße: Berliner Straße 49		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	keine Kosten		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	WBV sieht Maßnahme eher negativ (Gespräch vom 24.7.2013)		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M43 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P06		
	Maßn_Stat.: 35+337 bis 41693		
Bezeichnung der Maßnahme	Konzeptionelle Maßnahme - Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten	Typ-ID 501	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung Fließdynamik		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Erstellung einer Studie zur Prüfung der Umsetzbarkeit/Örtlichkeit der Anlage eines Sandfanges bzw. der Umsetzbarkeit/Örtlichkeit einer Sedimententnahmestelle in P06 (in Zusammenhang M15 (501) in P05 sowie M21 (501) in P07)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	-		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lanz (7-mehrere, 9-mehrere)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"/LUGV BB		
	Straße: Berliner Str. 34/Seeburger Chaussee 2		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg/14476 Potsdam OT Groß Glienicke		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	nein		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	Festlegung auf der PAG vom 21.05.2013 sowie Stellungnahme RW6, Nebestelle Lenzen (25.07.2014)		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M44 Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P06		
	Maßn_Stat.: 36+290, 38+408, 40+629		
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme zur Verbesserung des Geschiebehaushaltes bzw. Sedimentmanagement	Typ-ID 77_99	DWA-M 610 S12
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur Verminderung der Aufsandung der Sohle im Unterlauf		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmentei-le	Variante 1: Ausbau der Krautentnahmestandorte an den Wehren Wustrow, Jagel und Bernheide zur Sedimententnahme nach aufheben der Sommers-taue zur Reduzierung der Sohlaufhöhung im Unterlauf durch Sedimenteintrag aus dem Oberlauf, nach Umsetzung Studie (501) M15 in P05, M43 in P06 und M21 in P07 (Alternative M46 (77_99) in P08)		
Restriktionen, Flächenbe-troffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Mittlere und Oberere Löcknitz“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“		
Auswirkungen auf Hoch-wasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Möglicherweise Beeinträchtigung LRT 3260 (B)		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	k. A.		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lanz (7-mehrere, 9-mehrere)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	nein		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich		
Finanzierung			
Unterhaltung	erhöhter Aufwand, allerdings langfristig in den unterhalb liegenden Gewäs-serabschnitten weniger Aufwand		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	Keine Festlegung; LUGV RW6, Nebenstelle Lenzen Akzeptanz		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M45 Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P06		
	Maßn_Stat.: 40+629 bis 41+684		
Bezeichnung der Maßnahme	Anlage eines Sedimentfangs / Geschiebesammlers	Typ-ID 77_03	DWA-M 610 S12
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur Verminderung der Aufsandung der Sohle im Unterlauf		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Variante 2: Anlegung eines Sandfangbereiches im Bereich oberhalb des Wehres Bernheide zur Reduzierung der Sohlaufhöhung im Unterlauf durch Sedimenteintrag aus dem Oberlauf, nach Umsetzung Studie (501) M15 in P05, M43 in P06 und M21 in P07 (Alternative M16 (77_03) in P05 sowie M22 (77_03) in P07)		
Restriktionen, Flächenbeeinträchtigung	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Mittlere und Oberere Löcknitz“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“; Bodendenkmal 110260, 110090, 110091, 110058, 110089		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Möglicherweise Beeinträchtigung LRT 3260 (B)		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,05 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lanz (7-mehrere, 9-mehrere)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	ja		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	1000 €/pro m Breite, rein investive Kosten		
Finanzierung			
Unterhaltung	erhöhter Aufwand, allerdings langfristig in den unterhalb liegenden Gewässerabschnitten weniger Aufwand		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	Festlegung auf der PAG vom 21.05.2013		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :		Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M46 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P06		
	Maßn_Stat.: 40+629 bis 41+684		
Bezeichnung der Maßnahme	Uferlinie durch Nischen, Vorsprünge und Randschüttungen punktuell brechen	Typ-ID 72_04	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte Verbesserung der Eigendynamik		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Uferlinie rechtsseitig heterogen gestalten (steile Ufer am Wald) (im Zusammenhang M40 (72_07))		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Mittlere und Oberere Löcknitz“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“; Bodendenkmal Verdachtsfläche (Gemarkung Babekuhl), Bodendenkmal (ID110090)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung LRT 3260, keine Beeinträchtigung LRT 91E0		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,05 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lanz (7-mehrere, 9-mehrere)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	97.020 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über die Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	geringfügig größerer Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M47 Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P06		
	Maßn_Stat.: 36+366 bis 37+022; 38+493 bis 39+706		
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme zur Anpassung/Optimierung der Gewässerunterhaltung	Typ-ID 79_99	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmentei-le	bedarfsgerechte Anpassung der Gewässerunterhaltung entsprechend den zeitlichen Veränderungen und Entwicklungen an den anzuschließenden Altläufen durch die umgesetzten Maßnahmen (nach positiver Machbarkeitsstudie M13 (501) von Stat. 36+366 bis 37+022 und M27 (501) von Stat. 38+493 bis 39+706)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Mittlere und Oberere Löcknitz“, SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW 100		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen, Förderung Steinbeißer und Kleine Bachmuschel		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,96 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde:		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lanz (102-mehrere, 118-7), Lütkenwisch (103-1)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich		
Finanzierung			
Unterhaltung	möglicherweise größerer Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	fraglich		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M48 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P06		
	Maßn_Stat.: 35+337 bis 41+693		
Bezeichnung der Maßnahme	Krautung optimieren (z.B. mäandrierend, einseitig, terminlich eingeschränkt)	Typ-ID 79_06	DWA-M 610 S5
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Durchführung einer Sohlkrautung mit Mähboot, Einhalten eines Mindestabstandes zur Gewässersohle; terminliche Einschränkung der Krautung (August/September)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Lenzen-Wustrower Elbniederung und „Mittlere und Oberere Löcknitz“, SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW 100		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung LRT 3260, Steinbeißer und Kleine Bachmuschel		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	6,35 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lanz (102-mehrere, 118-7), Lütkenwisch (103-1)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	möglicherweise		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich		
Finanzierung			
Unterhaltung	Gleichbleibender Aufwand		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	Akzeptanz durch WBV (Gespräch vom 19.09.2013)		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M49 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P06		
	Maßn_Stat.: 35+337 bis 41+693		
Bezeichnung der Maßnahme	Böschungsmahd optimieren (z.B. einseitig, terminlich eingeschränkt)	Typ-ID 79_08	DWA-M 610 U1
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	wechselseitige Böschungsmahd aller 2 Jahre, Verzicht auf Schlegelmähwerke; Gehölzaufwuchs einseitig zulassen		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Lenzen-Wustrower Elbniederung und „Mittlere und Oberere Löcknitz“, SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW 100		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung LRT 3260, Steinbeißer und Kleine Bachmuschel		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	6,35 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lanz (102-mehrere, 118-7), Lütkenwisch (103-1)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich		
Finanzierung			
Unterhaltung	gleichbleibender Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Akzeptanz durch WBV (Gespräch vom 19.09.2013)		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M01 Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P07		
	Maßn_Stat.: 41+869 bis 42+126, 42+103 bis 42+126; 42+846 bis 44+106		
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerrandstreifen ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde)	Typ-ID 73_01	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmentei-le	Ausweisung eines Randstreifens linksseitig von 5 m Breite von Stat. 41+869 bis 42+126 sowie rechtsseitig von Stat. 42+103 bis 42+126; Ausweisung eines Randstreifens von beidseitig 10 m Breite (linksseitig bereits Brache vorhanden) von Stat. 42+846 bis 44+106 (Ausnahme rechtsseitig Stat. 43+209 bis 44+106 Wald & Stat. 44+834 bis 44+038 rechtsseitig wenn Umsetzung M17 (M75_01) oder M18 (75_02))		
Restriktionen, Flächenbe-troffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Gadow“; NSG-Gebiet „Gadow“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, Bodendenkmal Verdachtsfläche (Gemarkung Gadow), angrenzende Nutzung		
Auswirkungen auf Hoch-wasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,25 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lanz (9-mehrere)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Untere Wasserbehörde Landkreis Prignitz		
	Straße: Berliner Straße 49		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	keine Kosten		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M02 Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P07		
	Maßn_Stat.: 41+869 bis 42+126		
Bezeichnung der Maßnahme	standortheimischen Gehölzsaum ergänzen (z.B. durch zweite Reihe)	Typ-ID 73_06	DWA-M 610 U7, U8, G1
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Ergänzung der Gehölze linksseitig im Ufer bzw. im anzulegenden Randstreifen		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Gadow“; NSG-Gebiet „Gadow“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, Bodendenkmal Verdachtsfläche (Gemarkung Gadow), angrenzende Nutzung		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen oder sogar Förderung LRT 91E0		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,25 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lanz (9-130/1, 9-133, 9-133, 9-143)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	4.165 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	geringfügig mehr Aufwand		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M03 Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P07		
	Maßn_Stat.: 42+103 bis 42+126, 42+846 bis 44+106		
Bezeichnung der Maßnahme	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum	Typ-ID 73_05	DWA-M 610 U8, U10
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Anlage von Gehölzen im Randstreifen bzw. Ufer rechtsseitig; Anlage von Gehölzen im Wechsel der Gewässerseiten, bevorzugt Südseite (Ausnahme rechtsseitig Stat. 43+209 bis 44+106 Wald & Stat. 44+834 bis 44+038 rechtsseitig wenn Umsetzung M17 (75_01) o. M18 (M75_02))		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Gadow“; NSG-Gebiet „Gadow“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, Bodendenkmal Verdachtsfläche (Gemarkung Gadow), angrenzende Nutzung		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung LRT 9110		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,28 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lanz (9-143, 9-65/3)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	22.848 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über die Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	in Umsetzungsphase erhöhter Aufwand, ab Einsetzen des Schattendrucks (ca. 10-15 Jahre) → geringerer Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; allerdings Akzeptanz fraglich		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M04 Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P07		
	Maßn_Stat.: 41+707 bis 41+987		
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerprofil aufweiten/Vorlandabsenkung (z.B. Böschungs-/Verwallungsabtrag bis uh. MW-Linie, Anlage einer Berme)	Typ-ID 72_09	DWA-M 610 G5, U10
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung Gewässer/Umland-Beziehung Wiedervernässung Umland		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	abflachen bzw. punktuell brechen der rechtsseitigen Ufer zur Wiederanbindung des Erlenbruchwald bei HW-Ereignissen (Flächen gehören Stiftung Naturschutzfonds bzw. „Wälder von morgen“)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Gadow“; NSG-Gebiet „Gadow“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, Bodendenkmal Verdachtsfläche (Gemarkung Gadow)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW 100, Verbesserung HW-Schutz		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung LRT 91E0		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,123 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lanz (9-65/3)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	24.354 €		
Finanzierung			
Unterhaltung	geringfügig erhöhter Aufwand		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; Biosphäre sieht Maßnahme positiv (Gespräch vom 05.03.2013)		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M05 Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P07		
	Maßn_Stat.: 41+127 bis 42+533		
Bezeichnung der Maßnahme	Konzeptionelle Maßnahme - Erstellung von Konzeptionen/Studien/Gutachten	Typ-ID 501	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Fließdynamik und Fließlänge		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Machbarkeitsstudie zur Anbindung eines rechtsseitigen Altlaufs als Altarm (M06 (75_02), Variante 1) oder zur Wiederherstellung von Altwasserfläche als Hauptlauf (M07 (75_01, Variante 2) (u. a. Prüfung der Sohlhöhe der Altwasserflächen und Prüfung/Anpassung Stauziel des Wehres „Birkholz“ sowie Prüfung ob im NSG-Gebiet "Gadow" möglich)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Gadow“; NSG-Gebiet „Gadow“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, Bodendenkmal Verdachtsfläche (Gemarkung Gadow)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW 100, Verbesserung HW-Schutz		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,62 km (tatsächliche Länge)		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lanz (9-65/3, 9-73, 9-74)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Landesamt für Umwelt Gesundheit und Verbraucherschutz BB		
	Straße: Seeburger Chausse 2		
	PLZ, Ort: 14476 Potsdam, OT Groß Glienicke		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	-		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M06 Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P07		
	Maßn_Stat.: 42+127 bis 42+533		
Bezeichnung der Maßnahme	Nebengewässer dauerhaft an Hauptgewässer anbinden (z.B. in einem Deltagebiet)	Typ-ID 75_02	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Variante 1: einseitiger Anschluss des ehemaligen Altlaufs und Herstellung als Altarm rechtsseitig (nach Umsetzung M05 (501))		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Gadow“; NSG-Gebiet „Gadow“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, Bodendenkmal Verdachtsfläche (Gemarkung Gadow)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW 100		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Möglicherweise Beeinträchtigung LRT 3150		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,193 km (tatsächliche Länge)		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lanz (9-65/3)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	ja		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	95.535 €		
Finanzierung			
Unterhaltung	gleichbleibender Aufwand		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; allerdings sieht UWB Maßnahme kritisch		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M07 Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P07		
	Maßn_Stat.: 42+127 bis 42+533		
Bezeichnung der Maßnahme	Nebengewässer dauerhaft an Hauptgewässer anbinden (z.B. in einem Deltagebiet)	Typ-ID 75_01	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Eigendynamik und Fließlänge		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Variante 2 (Vorzugsvariante): ehemaliger Hauptlauf (Restwasser vorhanden) (u. a. verlandeter Teich Schloß Gadow) im Gadower Forst wieder anbinden und als Hauptlauf zukünftig nutzen, derzeitigen Lauf als HW-Entlaster belassen (nach Umsetzung M05 (501), im Zusammenhang M10 & M11 (70_02))		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Gadow“; NSG-Gebiet „Gadow“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, Bodendenkmal Verdachtsfläche (Gemarkung Gadow), angrenzenden Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW 100, Verbesserung Hochwasserschutz		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Möglicherweise Beeinträchtigung LRT 3150		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,59 km (tatsächliche Länge)		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lanz (9-65/3, 9-73, 9-74)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	295.515 € (Grundlage 375 €/lfd. m für Anbindung) möglicherweise weitere Kosten möglich		
Finanzierung			
Unterhaltung	Erhöhter Aufwand (da im Zusammenhang mit dem Belassen des HW-Entlasters (M08))		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; UWB sieht Maßnahme kritisch		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M08 Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P07		
	Maßn_Stat.: 42+127 bis 42+533		
Bezeichnung der Maßnahme	Flutrinnen/-tümpel für Hochwasserabfluss anlegen	Typ-ID 74_06	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung Hochwasserschutz		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	derzeitigen Hauptlauf als Flutrinne belassen und mit einer HW-Schwelle/Abschlagbauwerk ausstatten (im Zusammenhang M07 (72_01) - Variante 2)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Gadow“; NSG-Gebiet „Gadow“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW 100, Verbesserung Hochwasserschutz		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,406 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lanz (9-143)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich		
Finanzierung			
Unterhaltung	Erhöhter Aufwand (da im Zusammenhang mit Wiederherstellung ehemaliger Hauptlauf (M07))		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M09 Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P07		
	Maßn_Stat.: 42+127 bis 42+533		
Bezeichnung der Maßnahme	Initialgerinne für Neutrassierung anlegen	Typ-ID 72_01	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Eigendynamik und Fließlänge		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Anlage eines Initialgerinnes zur Verbindung der beiden Restwasser des Altlaufs im Gadower Forst (im Zusammenhang M07 (75_01) - Variante 2)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Gadow“; NSG-Gebiet „Gadow“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW 100, Verbesserung Hochwasserschutz		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: möglicherweise Beeinträchtigung		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,045 km (tatsächliche Länge)		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lanz (9-65/3, 9-73, 9-74)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	22.275 € (Grundlage 375 €/lfd. m bezogen auf eine Länge von etwa 45m)		
Finanzierung			
Unterhaltung	Erhöhter Aufwand (da im Zusammenhang der Wiederherstellung Altlauf und Belassen einer Flutrinne (M07 & M08))		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; allerdings Akzeptanz fraglich		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M10 Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P07		
	Maßn_Stat.: 42+526 bis 42+599		
Bezeichnung der Maßnahme	Flächenerwerb für Gewässerentwicklungskorridor	Typ-ID 70_02	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Eigendynamik und Fließlänge		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Erwerb der Flächen des rechtsseitig anzubindenden ehemaligen Altlaufs im Bereich Schloss Gadow (Einlauf) (im Zusammenhang M07 (75_01) - Variante 2)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Gadow“; NSG-Gebiet „Gadow“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, Bodendenkmal Verdachtsfläche (Gemarkung Gadow)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW 100, Verbesserung Hochwasserschutz		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,054 km (tatsächliche Länge)		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lanz (9-73)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	316 €		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; allerdings Akzeptanz fraglich		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M11 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P07		
	Maßn_Stat.: 42+846 bis 44+106		
Bezeichnung der Maßnahme	Flächenerwerb für Gewässerentwicklungskorridor	Typ-ID 70_02	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Erwerb der Flächen des beidseitig anzulegenden Randstreifens von 10 m Breite (Ausnahme Stat. 43+209 bis 44+106 rechtsseitig & Stat. 43+834 bis 44+038 rechtsseitig wenn Umsetzung M17 (75_01) o. M18 (M75_02))		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Gadow“; NSG-Gebiet „Gadow“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,26 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lanz (9-mehrere)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name:		
	Straße:		
	PLZ, Ort:		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	2.088 €		
Finanzierung			
Unterhaltung			
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; Akzeptanz allerdings fraglich		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M12 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P07		
	Maßn_Stat.: 42+846 bis 44+106		
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme zur Habitatverbesserung im Gewässer	Typ-ID 72_99	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Eigendynamik und Fließlänge		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Variante 1 (Vorzugsvariante): Laufverschwenkung im Bereich des bereits vorhandenen Korridors Wald (allerdings kein Randstreifen vorhanden) und im auszuweisenden Randstreifen linksseitig, gestufte Profilierung des Gerinnes zum Abführen verschiedener Abflüsse (im Zusammenhang M15 (72_07) (Ausnahme Stat. 44+834 bis 44+038, wenn Umsetzung M17 (75_01) o. M18 (M75_02))		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Gadow“; NSG-Gebiet „Gadow“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, Bodendenkmal Verdachtsfläche (Gemarkung Gadow), angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW 100, Verbesserung HW-Schutz		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,26 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lanz (9-mehrere)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	823.284 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über die Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	erhöhter Aufwand		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; Akzeptanz vorhanden, da Flächen Land gehören		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M13 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P07		
	Maßn_Stat.: 42+846 bis 44+106		
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme zur Vitalisierung des Gewässers	Typ-ID 71_99	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Eigendynamik		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Variante 2: eine gestufte Profilierung des Gerinnes innerhalb des vorhandenen Profils zum schadlosen Abführen verschiedener Abflüsse, Nutzung des Bereiches des Gewässerrandstreifens von 10m linksseitig (im Zusammenhang M15 (72_07)) (Ausnahme Stat. 44+834 bis 44+038, wenn Umsetzung M15 (75_01) o. M16 (75_02))		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Gadow“; NSG-Gebiet „Gadow“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW 100, Verbesserung HW-Schutz		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,26 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lanz (9-mehrere)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	166.320 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	geringfügig größerer Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M14 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P07		
	Maßn_Stat.: 42+846 bis 44+106		
Bezeichnung der Maßnahme	Uferlinie durch Nischen, Vorsprünge und Randschüttungen punktuell brechen	Typ-ID 72_04	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Eigendynamik		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Variante 3: Uferlinie rechtsseitig heterogen gestalten (steile Ufer am Wald, linksseitig bereits Abbrüche) (im Zusammenhng M15 (72_07)) (Ausnahme Stat. 44+834 bis 44+038, wenn Umsetzung M17 (75_01) o. M18 (M75_02))		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Gadow“; NSG-Gebiet „Gadow“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, Bodendenkmal Verdachtsfläche (Gemarkung Gadow), angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,26 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lanz (9-mehrere)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	116.424 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über die Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	geringfügig erhöhter Aufwand		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	-		
Festlegungen zur Kontrolle	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :		Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M15 Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P07		
	Maßn_Stat.: 42+846 bis 44+106		
Bezeichnung der Maßnahme	natürliche Habitatelemente einbauen (z.B. kiesige/steinige Riffelstrukturen, Sohlen-Kiesstreifen, Steine, Totholz)	Typ-ID 72_07	DWA-M 610 S10
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung der gewässertypischen Eigendynamik		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	natürliche Habitatelemente einbringen, wie z.B. Totholz (Ausnahme Stat. 44+834 bis 44+038 wenn Umsetzung M17 (75_01) o. M18 (M75_02))		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Gadow“; NSG-Gebiet „Gadow“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,26 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lanz (9-103)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	54.912 € (bei 8 Elementen pro 100 m inklusive Sicherung)		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	gleichbleibender Aufwand		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M16 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P07		
	Maßn_Stat.: 43+834 bis 44+038		
Bezeichnung der Maßnahme	Konzeptionelle Maßnahme - Erstellung von Konzeptionen/Studien/Gutachten	Typ-ID 501	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung Eigendynamik und Fließlänge		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Machbarkeitsstudie zur Anbindung eines ehemaligen Mäander rechtsseitig und Nutzung als Hauptlauf (M17 (75_01), Variante 1) oder Anbindung Restwasser als Altarm (M18 (75_02), Variante 2) (u. a. Prüfung der Sohlhöhe der Altwasserflächen und Prüfung/Anpassung Stauziel des Wehres „Birkholz“ sowie Prüfung ob im NSG "Gadow" möglich)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Gadow“; NSG-Gebiet „Gadow“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, Bodendenkmal Verdachtsfläche (Gemarkung Gadow)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW 100, Verbesserung HW-Schutz		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,204 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lanz (9-9/17)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Landesamt für Umwelt und Gesundheit und Verbraucherschutz BB		
	Straße: Seeburger Chaussee		
	PLZ, Ort: 14476 Potsdam OT Groß Glienicke		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	Prüfung auf Fördermöglichkeit über die Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	-		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M17 Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P07		
	Maßn_Stat.: 43+834 bis 44+038		
Bezeichnung der Maßnahme	Nebengewässer (z.B. abgetrennte Mäander) als Hauptarm in das Abflussgeschehen einbinden	Typ-ID 75_01	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung Eigendynamik und Fließlänge		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Variante 1 (Vorzugsvariante): ehemaliger Mäander (wassergefüllt & feuchte Rinne nach Raumwiderstandsanalyse) rechtsseitig wieder anbinden und als Hauptlauf zukünftig nutzen (Flächen gehören Stiftung)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Gadow“; NSG-Gebiet „Gadow“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, Bodendenkmal Verdachtsfläche (Gemarkung Gadow)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW 100, Verbesserung HW-Schutz		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Möglicherweise Beeinträchtigung LRT 3150		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,364 km (tatsächliche Länge)		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lanz (9-9/17, 9-102, 9-88/1)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	ja		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	160.560 € (Grundlage 375 €/lfd. m für Anbindung) möglicherweise weitere Kosten möglich		
Finanzierung			
Unterhaltung	erhöhter Aufwand (da Zusammenhang mit dem Belassen der Flutrinne im aktuellen Hauptlauf (M20))		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; allerdings Akzeptanz fraglich		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M18 Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P07		
	Maßn_Stat.: 43+834 bis 43+974 (Bereich Löcknitz)		
Bezeichnung der Maßnahme	Nebengewässer dauerhaft an Hauptgewässer anbinden (z.B. in einem Deltagebiet)	Typ-ID 75_02	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung Eigendynamik und Fließlänge		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Variante 2: rechtsseitiges Restwasser wieder als Altarm anbinden (Flächen gehören Stiftung)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Gadow“; NSG-Gebiet „Gadow“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, Bodendenkmal Verdachtsfläche (Gemarkung Gadow)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW 100, Verbesserung HW-Schutz		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Möglicherweise Beeinträchtigung LRT 3150		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,359 km (tatsächliche Länge)		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lanz (9-9/17, 9-102, 9-88/1)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	177.705 € (Grundlage 375 €/lfd. m für Anbindung) möglicherweise weitere Kosten möglich		
Finanzierung			
Unterhaltung	gleichbleibender Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; allerdings Akzeptanz fraglich		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M19 Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P07		
	Maßn_Stat.: 43+829 bis 44+021 (Bereich Löcknitz)		
Bezeichnung der Maßnahme	Initialgerinne für Neutrassierung anlegen	Typ-ID 72_01	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung Fließlänge		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Anlage eines Initialgerinnes zur Verbindung des ehemaligen Mäanders (im Wald) mit der Löcknitz (im Zusammenhang mit M17 (75_01) - Variante 1)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Gadow“; NSG-Gebiet „Gadow“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, Bodendenkmal Verdachtsfläche (Gemarkung Gadow)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW 100, Verbesserung HW-Schutz		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Möglicherweise Beeinträchtigung LRT 9110		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	punktueller Bereich (tatsächlich Länge 0,133 m)		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lanz (9-9/17, 9-102, 9-88/1)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	65.835 (Grundlage 375 €/lfd. m) für eine Länge von ca.100m		
Finanzierung			
Unterhaltung	erhöhter Aufwand (da Zusammenhang mit dem Belassen der Flutrinne im aktuellen Hauptlauf (M20))		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M20 Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P07		
	Maßn_Stat.: 43+834 bis 44+038		
Bezeichnung der Maßnahme	Flutrinnen/-tümpel für Hochwasserabfluss anlegen	Typ-ID 74_06	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung Fließlänge		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	derzeitigen Hauptlauf als Flutrinne belassen und mit einer HW-Schwelle/Abschlagbauwerk ausstatten, da Wehr „Lenzersilge“ direkt oberhalb (im Zusammenhang M17 (75_01) - Variante 1)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Gadow“; NSG-Gebiet „Gadow“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW 100, Verbesserung HW-Schutz		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,204 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lanz (9-103)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich		
Finanzierung			
Unterhaltung	Erhöhter Aufwand (da im Zusammenhang Anschluss ehemaliger Mäander als Hauptlauf (M17))		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M21 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P07		
	Maßn_Stat.: 41+693 bis 44+106		
Bezeichnung der Maßnahme	Konzeptionelle Maßnahme - Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten	Typ-ID 501	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung Fließverhalten		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenenteile	Erstellung einer Studie zur Prüfung der Umsetzbarkeit/Örtlichkeit der Anlage eines Sandfanges in P07 bzw. der Umsetzbarkeit/Örtlichkeit einer Sedimententnahmestelle in P08 (am Wehr Lenzersilge in P08) (in Zusammenhang mit M43 (501) in P06 und M15 (501) in P05)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	-		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lanz (9-103)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"/LUGV BB		
	Straße: Berliner Str. 34/Seeburger Chaussee 2		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg/14476 Potsdam OT Groß Glienicke		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich		
Finanzierung			
Unterhaltung			
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Festlegung auf der PAG vom 21.05.2013 sowie Stellungnahme RW6, Nebenstelle Lenzen (25.07.2014)		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M22 Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P07		
	Maßn_Stat.: 43+834 bis 44+038		
Bezeichnung der Maßnahme	Anlage eines Sedimentfangs / Geschiebesammlers	Typ-ID 77_03	DWA-M 610 S12
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur Verminderung der Aufsandung der Sohle im Unterlauf		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Variante 2: Anlegung eines Sandfangs im Bereich Siedlungslage Gadow bis unterhalb Wehr Lenzersilge zur Reduzierung der Sohlaufhöhung im Unterlauf durch Sedimenteintrag aus dem Oberlauf (Variante 1: M46 (77_99) in P08; nach Umsetzung Studie (501) M15 in P05, M43 in P06 und M21 in P07; Alternative M44 (77_03) in P06 sowie M16 (77_03) in P05)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Gadow“; NSG-Gebiet „Gadow“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,204 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lanz (9-103)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	1000 €/pro m Breite, rein investive Kosten		
Finanzierung			
Unterhaltung	erhöhter Aufwand, allerdings langfristig in den unterhalb liegenden Gewässerabschnitten weniger Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Äußerungen auf der PAG am 21.05.2013: WBV sieht Maßnahme positiv, LUGV,RW7 sowie LUGV, RW6 (Nebenstelle Lenzen) problematisch		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M23 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P07		
	Maßn_Stat.: Stat. 42+796 bis 43+525 (Bereich Löcknitz)		
Bezeichnung der Maßnahme	Entwässerungsgraben kammern oder verfüllen	Typ-ID 74_07	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung Gewässerumland Verbesserung Wasserrückhalt		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	verfüllen des unteren Bereiches des Entwässerungsgrabens (mooriger Untergrund) (Oberlauf Staurecht vorhanden) am Waldrand, linksseitig der Löcknitz, mit dem Material der Grundräumung		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Gadow“; NSG-Gebiet „Gadow“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, Bodendenkmal Verdachtsfläche (Gemarkung Gadow)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,35 km (Grabenlänge)		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lanz (9-122, 9-116, 9-110/1, 9-233, 9-234, 9-113, 9-112)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	352.836 €		
Finanzierung			
Unterhaltung			
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; WBV sieht Maßnahme kritisch (Gespräch vom 24.07.2013); Biosphäre sieht Maßnahme positiv (Gespräch vom 15.03.2013)		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M24 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P07		
	Maßn_Stat.: 42+750 bis 44+106		
Bezeichnung der Maßnahme	Krautung optimieren (z.B. mäandrierend, einseitig, terminlich eingeschränkt)	Typ-ID 79_06	DWA-M 610 S5
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte Initiierung einer gewässertypischen Eigendynamik		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Durchführung einer Sohlkrautung mit Mähboot, Einhalten eines Mindestabstandes zur Gewässersohle; Belassen des Totholzes sofern möglich, möglicherweise am Uferbereich befestigen; terminliche Einschränkung der Krautung (August/September)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Gadow“; NSG-Gebiet „Gadow“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,35 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lanz (9-mehrere)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	möglicherweise		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich		
Finanzierung			
Unterhaltung	Gleichbleibender oder geringerer Aufwand		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	Akzeptanz durch WBV (Gespräch vom 19.09.2013)		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M01 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P08		
	Maßn_Stat.: 44+145 bis 62+226		
Bezeichnung der Maßnahme	Konzeptionelle Maßnahme - Erstellung von Konzeptionen/Studien/Gutachten	Typ-ID 501	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Studie zur Ermittlung der Ursache der umfangreichen Sedimentationsaustragungen aus dem Oberlauf in den Unterlauf der Löcknitz		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Gadow“; FFH-Gebiet „Mittlere und Obere Löcknitz“; FFH-Gebiet „Stavenower Wald“; NSG-Gebiet „Gadow“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, SPA-Gebiet „Agrarlandschaft Prignitz“		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	18,08 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): mehrere		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz BB		
	Straße: Seeburger Chaussee 2		
	PLZ, Ort: 14476 Potsdam		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	-		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :	

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M02	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P08	Priorität: 1	
	Maßn_Stat.: 44+145		
Bezeichnung der Maßnahme	Konzeptionelle Maßnahme - Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen	Typ-ID 501	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Kontrolle/Untersuchung zur Verbesserung der Durchgängigkeit an den Wehren mit FAA der Löcknitz: im Winter am Wehr "Lenzersilge" (BW18) bei zwei oder drei gezogenen Wehrfeldern Durchführung Fließgeschwindigkeitsmessung zur Beurteilung Durchgängigkeit hinsichtlich gewässertypische Fischzönose der Löcknitz (Regionale Zielarten) und Vorschläge zur Änderung Wehrsteuerung; Kontrolle/Untersuchung der Funktion bzw. des Aufbaus der FAA im Sommer (während Sommerstauziel) (siehe auch Untersuchung lfB: bedingt funktions-tüchtig, Bewertungsstufe "unbefriedigend")		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Gadow“; NSG-Gebiet „Gadow“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	ein Bauwerk		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): 9-103 bzw. 9-110/1 (hohe Ungenauigkeiten der Flurstücksdaten)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	In der PAG am 21.05.2013 ersten Maßnahmenteil positiv bewertet		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M03 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P08		
	Maßn_Stat.: 44+145		
Bezeichnung der Maßnahme	Stauziel zur Verkürzung eines Rückstaubereiches neu definieren/festlegen	Typ-ID 62_01	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Überprüfung/Änderung Sommerstauziel Wehr „Lenzersilge“ (BW18), zur möglichen gestuften Profilierung oberhalb bzw. Verbesserung Fließdynamik sowie möglicherweise Änderung der Wehrsteuerung im Winter (nach Umsetzung M02 (508))18); Überprüfung/Änderung Stauziel auch im Hinblick <u>Mindestabfluss</u>		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Gadow“; NSG-Gebiet „Gadow“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“; angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	ein Bauwerk		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): 9-103 bzw. 9-110/1 (hohe Ungenauigkeiten der Flurstücksdaten)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Untere Wasserbehörde Landkreis Prignitz		
	Straße: Berliner Straße 49		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	Keine Kosten		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	WBV sieht Maßnahme eher negativ (Gespräch vom 24.7.2013)		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M04 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P08		
	Maßn_Stat.: 44+173 bis 47+997; 48+099 bis 51+367; 51+632 bis 54+630 (2 Bereiche)		
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerrandstreifen ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde)	Typ-ID 73_01	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Ausweisung eines Randstreifens von beidseitig 5m (Ausnahme Stat. 46+765 bis 47+122, 52+067 bis 52+446 sowie 52+871 bis 53+976 rechtsseitig; Stat. 48+741 bis 49+012 bzw. 50+523 bis 51+137 und 51+632 bis 52+146 linksseitig) (von Stat. 53+993 bis 54+630 rechtsseitig Feldweg vorhanden, linksseitig Flurstück bereits vorhanden)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Gadow“; FFH-Gebiet „Mittlere und Obere Löcknitz“; FFH-Gebiet „Stavenower Wald“; NSG-Gebiet „Gadow“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, SPA-Gebiet „Agrarlandschaft Prignitz“; Bodendenkmal (ID110456, 110462, 110455, 110458, 110459, 110396, 110349, 110349, 110471, 110362, 110470), Bodendenkmal Verdachtsfläche (Gemarkung Gadow, Laaslich, Mesekow, Mankmuß), Bodendenkmal in Fertigstellung (ID111010), angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen; LRT 3260 (B) (Stat. 45+100 bis 45+900)		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	10,09 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz Gemarkung (Flur-Flurstück): Lenzersilge (1-mehrere); Lanz (11-mehrere); Birkholz (4-mehrere); Laaslich (9-mehrere); Mankmuß (4-mehrere); Mesekow (1-mehrere); Karstädt (12-mehrere, 10-mehrere); Dargardt (6-mehrere) (hohe Ungenauigkeiten der Flurstücksdaten)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Untere Wasserbehörde Landkreis Prignitz		
	Straße: Berliner Straße 49		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	Keine Kosten		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M05 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P08		
	Maßn_Stat.: 44+173 bis 47+997; 48+099 bis 51+367; 51+632 bis 53+977; 54+413 bis 56+318; 56+366 bis 62+226		
Bezeichnung der Maßnahme	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum	Typ-ID 73_05	DWA-M 610 U8, U10
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Anlage von Gehölzen im Wechsel der Gewässerseiten im Randstreifen und Ufer, bevorzugt Süd- bzw. Westseite (Ausnahme rechtsseitig Stat. 44+173 bis 44+584 und 52+871 bis 53+976; linksseitig Stat. 50+007 bis 51+137 und 51+869 bis 52+146)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Gadow“; FFH-Gebiet „Mittlere und Obere Löcknitz“; FFH-Gebiet „Stavenower Wald“; NSG-Gebiet „Gadow“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, SPA-Gebiet „Agrarlandschaft Prignitz“; Bodendenkmal (ID110456, 110455, 110461, 110462, 110458, 110459, 110462, 110396, 110349, 110470, 111737), Bodendenkmal Verdachtsfläche (Gemarkung Gadow, Birkholz, Laaslich, Mankmuß, Mesekow, Garlin, Dargardt, Dallmin), Bodendenkmal in Fertigstellung (ID111010) angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung LRT 9110, 9190 und 91E0		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	15,30 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz Gemarkung (Flur-Flurstück): Lenzersilge (1-mehrere); Lanz (11-mehrere); Birkholz (4-mehrere); Laaslich (9-mehrere); Mankmuß (4-mehrere); Mesekow (1-mehrere); Karstädt (2-mehrere, 12-mehrere, 10-mehrere); Dargardt (6-mehrere, 4-mehrere); Postlin (1-mehrere, 6-mehrere); Garlin (2-mehrere, 3-mehrere); Dallmin (5-mehrere, 4-mehrere) (hohe Ungenauigkeiten der Flurstücksdaten)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	273.105 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	in Umsetzungsphase erhöhter Aufwand, ab Einsetzen des Schattendrucks (ca. 10-15 Jahre) → geringerer Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M06 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P08		
	Maßn_Stat.: 46+498 bis 47+997; 51+632 bis 52+866		
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme zur Vitalisierung des Gewässers	Typ-ID 71_99	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Variante 1 (Vorzugsvariante): eine gestufte Profilierung des Gerinnes innerhalb des vorhandenen Profils zum schadlosen Abführen verschiedener Abflüsse, Nutzung des Bereiches des Gewässerrandstreifens von 5m beidseitig		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Mittlere und Obere Löcknitz“; FFH-Gebiet „Stavenower Wald“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, Bodendenkmal (ID110470, 110466), Bodendenkmal Verdachtsfläche (Birkholz, Mesekow)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW 100 (die untersten ca. 200m); Verbesserung HW-Schutz		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen LRT 9110, aktuelle Managementplanung „Stavenower Wald“ in Bearbeitung		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	2,83 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Laaslich (1-1, 9-1), Karstädt (12-mehrere), Birkholz (4-49, 4-mehrere) Mesekow (1-mehrere) (hohe Ungenauigkeiten der Flurstücksdaten)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	373.560 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	geringfügig größerer Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M07 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P08		
	Maßn_Stat.: 46+498 bis 47+997; 51+632 bis 52+866		
Bezeichnung der Maßnahme	Uferlinie durch Nischen, Vorsprünge und Randschüttungen punktuell brechen	Typ-ID 72_04	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Variante 2: Uferlinie beidseitig heterogen gestalten (im Zusammenhang mit M08 (72_07))		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Mittlere und Obere Löcknitz“; FFH-Gebiet „Stavenower Wald“ SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, Bodendenkmal (ID110470, 110466), Bodendenkmal Verdachtsfläche (Birkholz, Mesekow)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen LRT 9110, aktuelle Managementplanung „Stavenower Wald“ in Bearbeitung		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	2,83 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Laaslich (1-1, 9-1), Karstädt (12-mehrere), Birkholz (4-49, 4-mehrere) Mesekow (1-mehrere) (hohe Ungenauigkeiten der Flurstücksdaten)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	261.492 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	geringfügig größerer Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M08 Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P08		
	Maßn_Stat.: 46+498 bis 47+997; 51+632 bis 52+866; 54+413 bis 56+318; 57+085 bis 57+319; 61+249 bis 62+069		
Bezeichnung der Maßnahme	natürliche Habitatelemente einbringen, wie z.B. Totholz	Typ-ID 72_07	DWA-M 610 S10
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung Gewässerstruktur Initiierung einer gewässertypischen Eigendynamik		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	natürliche Habitatelemente einbringen, wie z.B. Totholz		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Mittlere und Obere Löcknitz“; FFH-Gebiet „Stavenower Wald“ SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, SPA-Gebiet „Agrarlandschaft Prignitz“		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	5,69 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Laaslich (1-mehrere), Karstädt (1-1 12-mehrere), Dargardt (4-20) Postlin (6-43); Dallmin (5-9, 4-3) (hohe Ungenauigkeiten der Flurstücksdaten)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	240.768 € (bei 8 Elementen pro 100 m inklusive Sicherung)		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	Gleichbleibender Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M09 Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P08		
	Maßn_Stat.: Bereich 47+958 bis 49+102		
Bezeichnung der Maßnahme	Wiedervernässung eines trockenengefallenen Feuchtgebietes	Typ-ID 74_11	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässer-/Umland-Beziehung Wiedervernässung Umland		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Herstellung von Feuchtflächen im Bereich des ehemaligen Mänders "Birkholzer Werder"		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Mittlere und Obere Löcknitz“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“; angrenzende Nutzungen, Bodendenkmal Verdachsfläche (Gemarkung Laaslich)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: Verbesserung HW-Schutz		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,14 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Laaslich (1-mehrere)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich		
Finanzierung			
Unterhaltung	gleichbleibender Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; Biosphäre sieht Maßnahme positiv (Gespräch vom 05.03.2013); allerdings mit Akzeptanzproblemen ist zu rechnen		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M10 Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P08		
	Maßn_Stat.: Bereich auf Höhe Stat. 46+498 (Nebengraben)		
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme zur Förderung des natürlichen Rückhalts	Typ-ID 65_99	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässer-/Umland-Beziehung Wiedervernässung Umland		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Einbau eines technischen Bauwerks im Nebengraben zur Regulierung Wasserrückhalt in den linksseitigen Flächen "Birkholzer Werder" (im Zusammenhang M09 (74_11))		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Mittlere und Obere Löcknitz“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: Verbesserung HW-Schutz		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	Ein Bauwerk		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Laaslich (9-21/1)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; Akzeptanz fraglich		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M11 Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P08		
	Maßn_Stat.: 49+050		
Bezeichnung der Maßnahme	Initialgerinne für Neutrassierung anlegen	Typ-ID 72_01	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässer-/Umland-Beziehung Wiedervernässung Umland		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Anlage eines Initialgerinnes zur Verbindung des vorhandenen Grabens des ehemaligen Mänders "Birkholzer Werder" mit der Löcknitz zum einleiten von Wasser zum Wasserrückhalt (Verbindung über Abschlagbauwerk) (in Zusammenhang M09 (74_11) & M10 (65_99))		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Mittlere und Obere Löcknitz“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“; angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: Verbesserung HW-Schutz		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	ein Bauwerk & ca. 0,2 km (Länge anzulegenden Verbindungsgraben)		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Laaslich (1-89/12, 1-155, 1-82/2)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz			
Finanzierung	99.000 € (Grundlage 375 €/lfd. m für Anbindung) möglicherweise weitere Kosten möglich (u. a. Kosten für Abschlagbauwerk)		
Unterhaltung	geringfügig mehr Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; allerdings Akzeptanz fraglich		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M12 Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P08		
	Maßn_Stat.: Bereich 47+958 bis 49+102		
Bezeichnung der Maßnahme	Entwässerungsgraben kammern oder verfüllen	Typ-ID 74_07	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässer-/Umland-Beziehung Wiedervernässung Umland		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Verfüllen von Gräben im linksseitigen ehemaligen Mäander "Birkholzer Werder" zum Wasserrückhalt (im Zusammenhang mit M09 (74_11))		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Mittlere und Obere Löcknitz“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“; angrenzende Nutzungen, Bodendenkmal Verdachtsfläche (Gemarkung Laaslich)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: Verbesserung HW-Schutz		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	etwa mehr als 1,0 km (ca. Länge der Entwässerungsgräben)		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Laaslich (1-mehrere)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	198.000 €		
Finanzierung			
Unterhaltung	Weniger Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; allerdings Akzeptanz fraglich		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M13 Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P08		
	Maßn_Stat.: 47+958		
Bezeichnung der Maßnahme	Flächenerwerb für Gewässerentwicklungskorridor	Typ-ID 70_02	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässer-/Umland-Beziehung Wiedervernässung Umland		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Erwerb der Flächen des anzulegenden Verbindungs-Initialgerinnes zum einleiten von Wasser in einen Nebengraben "Birkholzer Werder" zum Wasser-rückhalt (im Zusammenhang mit M11 (72_01))		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Mittlere und Obere Löcknitz“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“; angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: Verbesserung HW-Schutz		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	ca. 0,2 km (Länge des anzulegenden Verbindungsgrabens)		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Laaslich (1-89/12, 1-155, 1-82/2)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	437 €		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; allerdings Akzeptanz fraglich		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M14 Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P08		
	Maßn_Stat.: 46+729 bis 47+207; 49+926 bis 50+059		
Bezeichnung der Maßnahme	Uferverbau entfernen oder lockern (z.B. Mauern, Deckwerke, Verwallungen, Spundwände, Lebendverbau)	Typ-ID 72_03	DWA-M 610 U6
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Abtragung der rechtsseitigen Verwallung im Randstreifen von Stat. 46+729 bis 47+207 sowie rechtsseitig im Bereich des Waldes von Stat. 49+926 bis 50+059		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Mittlere und Obere Löcknitz“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, Bodendenkmal Verdachtsfläche (Gemarkung Birkholz)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: Verbesserung HW-Schutz		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,61 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Mankmuß (4-115/1), Birkholz (4-49, 3-92)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	24.156 €		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; Akzeptanz vorhanden		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M15 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P08		
	Maßn_Stat.: 48+042		
Bezeichnung der Maßnahme	Konzeptionelle Maßnahme - Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen	Typ-ID 508	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteil	zur Verbesserung der Durchgängigkeit an den Wehren mit FAA der Löcknitz: im Winter am Wehr "Birkholz" (BW21) bei zwei oder drei gezogenen Wehrfeldern Durchführung Fließgeschwindigkeitsmessung zur Beurteilung Durchgängigkeit hinsichtlich gewässertypische Fischzönose der Löcknitz (Regionale Zielarten) und Vorschläge zur Änderung Wehrsteuerung; Kontrolle/Untersuchung der Funktion bzw. des Aufbaus der FAA im Sommer (während Sommerstauziel) (siehe auch Untersuchung lfB: bedingt funktions-tüchtig, Bewertungsstufe "unbefriedigend")		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Mittlere und Obere Löcknitz“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	Ein Bauwerk		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Birkholz (3-92, 3-156) (hohe Ungenauigkeiten Flurstücksdaten)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz			
Finanzierung	zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich		
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	In der PAG am 21.05.2013 ersten Maßnahmenteil positiv bewertet		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M16 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P08		
	Maßn_Stat.: 48+042		
Bezeichnung der Maßnahme	Stauziel zur Verkürzung eines Rückstaubereiches neu definieren/festlegen	Typ-ID 62_01	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Fließdynamik		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Überprüfung/Änderung Sommerstauziel Wehr „Birkholz“ (BW21), zur möglichen gestuften Profilierung oberhalb bzw. Verbesserung Fließdynamik sowie möglicherweise Änderung der Wehrsteuerung im Winter (nach Umsetzung M15 (508)), Überprüfung/Änderung Stauziel auch im Hinblick <u>Mindestabfluss</u>		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Mittlere und Obere Löcknitz“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“; angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	Ein Bauwerk		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Birkholz (3-92, 3-156) (hohe Ungenauigkeiten Flurstücksdaten)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Untere Wasserbehörde Landkreis Prignitz		
	Straße: Berliner Straße 49		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz			
Finanzierung	keine Kosten		
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	WBV sieht Maßnahme eher negativ (Gespräch vom 24.7.2013)		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M17 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P08		
	Maßn_Stat.: 48+099 bis 51+367		
Bezeichnung der Maßnahme	Uferlinie durch Nischen, Vorsprünge und Randschüttungen punktuell brechen	Typ-ID 72_04	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Eigendynamik		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Uferlinie beidseitig heterogen gestalten (im Zusammenhang mit M08 (72_07))		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Mittlere und Obere Löcknitz“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“; Bodendenkmal (ID110349, 110471, 110468, 110467, 110470), Bodendenkmal Verdachtsfläche (Gemarkung Laaslich, Mesekow, Mankmuß), angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	3,26 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Birkholz (2-mehrere), Laaslich (1-mehrere), Mankmuß (4-mehrere) (Mesekow 1-mehrere) (hohe Ungenauigkeiten Flurstücksdaten)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	301.224 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	Geringfügig erhöhter Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; allerdings Feststellung durch UWB das bereits Uferabbrüche gegenwärtig vonstatten gehen		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M18 Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P08		
	Maßn_Stat.: 49+008		
Bezeichnung der Maßnahme	Konzeptionelle Maßnahme - Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen	Typ-ID 508	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Prüfung der wasserrechtlichen Erlaubnis für die Anlage eines Steges		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Mittlere und Obere Löcknitz“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	ein Bauwerk		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Laaslich 1-159		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Untere Wasserbehörde Landkreis Prignitz		
	Straße: Berliner Straße 49		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	nein		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	Keine Kosten		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	-		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M19 Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P08		
	Maßn_Stat.: 49+899 bis 50+002		
Bezeichnung der Maßnahme	Uferverbau entfernen oder lockern (z.B. Mauern, Deckwerke, Verwallungen, Spundwände, Lebendverbau)	Typ-ID 72_03	DWA-M 610 U6
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Eigendynamik		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Entfernung des Uferverbaus (Faschinen & Steinschüttung) am Prall- und Gleithang zum ermöglichen von Eigendynamik		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Mittlere und Obere Löcknitz“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, Bodendenkmal Verdachtsfläche (Gemarkung Laaslich), angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,103 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Laaslich (1-166), Mesekow (1-71), Mankmuß (4-115/1)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	4.078 €		
Finanzierung			
Unterhaltung	gleichbleibender Aufwand		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M20 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P08		
	Maßn_Stat.: 50+007 bis 50+455; 54+413 bis 55+027; 55+225 bis 55+501; 55+565 bis 55+665; 55+767 bis 56+190		
Bezeichnung der Maßnahme	standortheimischen Gehölzsaum ergänzen (z.B. durch zweite Reihe)	Typ-ID 73_06	DWA-M 610 U7, U8, G1
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Ergänzung der Gehölze im linksseitigen Ufer bzw. Randstreifen		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Mittlere und Obere Löcknitz“; FFH-Gebiet „Stavenower Wald“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, Bodendenkmal Verdachtsfläche (Gemarkung Laaslich), angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,51 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Laaslich (1-166), Mesekow (1-71), Karstädt (10-289, 10-291, 1-1, 2-15); Dargardt (4-20)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	25.156 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	geringfügig mehr Aufwand		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; allerdings möglicherweise Akzeptanz fraglich		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M21 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P08		
	Maßn_Stat.: 50+488		
Bezeichnung der Maßnahme	Konzeptionelle Maßnahme - Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen	Typ-ID 508	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	zur Verbesserung der Durchgängigkeit an den Wehren mit FAA der Löcknitz: im Winter am Wehr "Mesekow" (BW23) bei zwei gezogenen Wehrfeldern Durchführung Fließgeschwindigkeitsmessung zur Beurteilung Durchgängigkeit hinsichtlich gewässertypische Fischzönose der Löcknitz (Regionale Zielarten) und Vorschläge zur Änderung Wehrsteuerung; Kontrolle/Untersuchung der Funktion bzw. des Aufbau der FAA im Sommer (während Sommerstauziel) (siehe auch Untersuchung lfB: bedingt funktions-tüchtig, Bewertungsstufe "unbefriedigend")		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Mittlere und Obere Löcknitz“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	ein Bauwerk		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Mesekow (1-71)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	In der PAG am 21.05.2013 ersten Maßnahmenteil positiv bewertet		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M22 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P08		
	Maßn_Stat.: 50+488		
Bezeichnung der Maßnahme	Stauziel zur Verkürzung eines Rückstaubereiches neu definieren/festlegen	Typ-ID 62_01	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Fließdynamik		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Überprüfung/Änderung Sommerstauziel Wehr „Mesekow“ (BW23), zur möglichen gestuften Profilierung oberhalb bzw. Verbesserung Fließdynamik sowie möglicherweise Änderung der Wehrsteuerung im Winter (nach Umsetzung M21 (508)), Überprüfung/Änderung Stauziel auch im Hinblick <u>Mindestabfluss</u>		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Mittlere und Obere Löcknitz“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“; angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	ein Bauwerk		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Mesekow (1-71)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Untere Wasserbehörde Landkreis Prignitz		
	Straße: Berliner Straße 49		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	Keine Kosten		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	WBV sieht Maßnahme eher negativ (Gespräch vom 24.7.2013)		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M23 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P08		
	Maßn_Stat.: 52+866		
Bezeichnung der Maßnahme	Konzeptionelle Maßnahme - Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen	Typ-ID 508	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Kontrolle/Untersuchung zur Verbesserung der Durchgängigkeit an den Wehren mit FAA der Löcknitz: im Winter am Wehr "Stavenow" (BW26) bei zwei gezogenen Wehrfeldern Durchführung Fließgeschwindigkeitsmessung zur Beurteilung Durchgängigkeit hinsichtlich gewässertypische Fischzönose der Löcknitz (Regionale Zielarten) und Vorschläge zur Änderung Wehrsteuerung; Kontrolle/Untersuchung der Funktion bzw. des Aufbaus der FAA im Sommer (während Sommerstauziel) (siehe auch Untersuchung lfB: bedingt funktions-tüchtig, Bewertungsstufe "unbefriedigend")		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Mittlere und Obere Löcknitz“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	ein Bauwerk		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Karstädt (12-256)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	nein		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	In der PAG am 21.05.2013 ersten Maßnahmenteil positiv bewertet		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M24 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P08		
	Maßn_Stat.: 52+866		
Bezeichnung der Maßnahme	Stauziel zur Verkürzung eines Rückstaubereiches neu definieren/festlegen	Typ-ID 62_01	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Fließdynamik		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Überprüfung/Änderung Sommerstauziel Wehr „Stavenow“ (BW26), zur möglichen Laufverschwenkung oberhalb bzw. Verbesserung Fließdynamik sowie möglicherweise Änderung der Wehrsteuerung im Winter (nach Umsetzung M23 (508)), Überprüfung/Änderung Stauziel auch im Hinblick <u>Mindestabfluss</u>		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Mittlere und Obere Löcknitz“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	ein Bauwerk		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Karstädt (12-256)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Untere Wasserbehörde Landkreis Prignitz		
	Straße: Berliner Straße 49		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	nein		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	Keine Kosten		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	WBV sieht Maßnahme eher negativ (Gespräch vom 24.7.2013)		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M25 Priorität: 3	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P08		
	Maßn_Stat.: 53+984		
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit	Typ-ID 69_99	DWA-M 610 S9
Entwicklungsziel/-strategie	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit für FFH-Art Fischotter		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	höheres Einbauen der Berme an der Brücke L131 bei Stavenow für die ökologische Durchgängigkeit FFH-Art Fischotter		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Mittlere und Obere Löcknitz“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, Boddendenkmal – historischer Übergang		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	ein Bauwerk		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Karstädt (11-481, 12-155, 10-290, 6-174, 12-153), Dargardt (6-172)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	ca. 10.560 € + Kosten für eventuelle Anlage Otterleitzau mit Tor		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; Akzeptanz vorhanden		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M26 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P08		
	Maßn_Stat.: 56+318 bis 62+226		
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerrandstreifen ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde)	Typ-ID 73_01	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Variante 1 (Minimalvariante): Ausweisung eines Randstreifens von beidseitig 10 m (rechtsseitig Feldweg vorhanden, linksseitig Flurstück von 5 m bereits vorhanden)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Mittlere und Obere Löcknitz“; SPA-Gebiet „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“; Bodendenkmal (ID111731, 111737) Bodendenkmal Verdachtsfläche (Gemarkung Garlin, Dargardt, Dallmin), angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	5,90 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Dargardt (4-mehrere, 5-mehrere, 6-mehrere); Karstädt (1-mehrere, 2-mehrere); Postlin (1-mehrere, 6-mehrere); Garlin (1-mehrere, 2-mehrere, 3-mehrere); Dallmin (1-mehrere, 5-mehrere), Streesow (4-2)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Untere Wasserbehörde Landkreis Prignitz		
	Straße: Berliner Straße 49		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	Keine Kosten		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; allerdings Akzeptanz teilweise fraglich		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M27 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P08		
	Maßn_Stat.: 56+318 bis 62+226		
Bezeichnung der Maßnahme	Flächenerwerb für Gewässerentwicklungskorridor	Typ-ID 70_02	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Erwerb der Flächen des beidseitig anzulegenden 10 m Randstreifens (linksseitig 5 m Flurstück vorhanden) (im Zusammenhang mit M26 (73_01), Minimalvariante)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Mittlere und Obere Löcknitz“; SPA-Gebiet „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“; Bodendenkmal (ID111731, 111737) Bodendenkmal Verdachtsfläche (Gemarkung Garlin, Dargardt, Dallmin), angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	5,90 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Dargardt (4-mehrere, 5-mehrere, 6-mehrere); Karstädt (1-mehrere, 2-mehrere); Postlin (1-mehrere, 6-mehrere); Garlin (1-mehrere, 2-mehrere, 3-mehrere); Dallmin (1-mehrere, 5-mehrere), Streesow (4-2)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name:		
	Straße:		
	PLZ, Ort:		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	51.566 €		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; allerdings Akzeptanz fraglich		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M28 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P08		
	Maßn_Stat.: 56+318 bis 57+976; 60+903 bis 62+226		
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerentwicklungskorridor ausweisen	Typ-ID 70_01	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	<u>Variante 2 (Maximalvariante):</u> Ausweisung eines Gewässerkorridors von beidseitig 60 m (mind. 18 m) (geringer Raumwiderstand) (nach Blaue RL NRW) (sofern Umsetzung Variante 2, dann zwischen Stat. 57+976 bis 60+903 auch Umsetzung Variante 1)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Mittlere und Obere Löcknitz“; SPA-Gebiet „Agrarlandschaft Prignitz Stepenitz“; Bodendenkmal (ID111731, 1117737), Bodendenkmal Verdachtsfläche (Gemarkung Garlin, Dargardt, Postlin, Streesow, Dallmin), Bodendenkmal in Bearbeitung (Gemarkung Karstädt, Fundplatz 52), angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Verbesserung HW-Schutz		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	4,56 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Dargardt (4-mehrere); Karstädt (2-mehrere); Postlin (6-mehrere); Garlin (3-mehrere); Dallmin (5-mehrere), Streesow (4-mehrere)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Untere Wasserbehörde Landkreis Prignitz		
	Straße: Berliner Straße 49		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	keine Kosten		
Finanzierung			
Unterhaltung			
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; allerdings Akzeptanz fraglich		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M29 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P08		
	Maßn_Stat.: 56+318 bis 57+976; 60+903 bis 62+226		
Bezeichnung der Maßnahme	Flächenerwerb für Gewässerentwicklungskorridor	Typ-ID 70_02	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Erwerb der Flächen des 60 m (mind. 18 m) breiten Gewässerkorridors beidseitig (im Zusammenhang mit M28 (70_01), Maximalvariante)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Mittlere und Obere Löcknitz“;; SPA-Gebiet „Agrarlandschaft Prignitz Stepenitz“; Bodendenkmal (ID111731, 1117737), Bodendenkmal Verdachtsfläche (Gemarkung Garlin, Dargardt, Postlin, Streesow, Dallmin), Bodendenkmal in Bearbeitung (Gemarkung Karstädt, Fundplatz 52), angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Verbesserung HW-Schutz		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	4,56 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Dargardt (4-mehrere); Karstädt (2-mehrere); Postlin (6-mehrere); Garlin (3-mehrere); Dallmin (5-mehrere), Streesow (4-mehrere)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name:		
	Straße:		
	PLZ, Ort:		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	71.737 € (auf Grundlage 18 m Breite)		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; allerdings Akzeptanz fraglich		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M30 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P08		
	Maßn_Stat.: 54+630 bis 56+033		
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme zur Habitatverbesserung im Gewässer	Typ-ID 72_99	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte Verbesserung der Eigendynamik und Fließlänge		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Variante 1 (Vorzugsvariante): Laufverschwenkung im Bereich der anzulegenden/zu entwickelnden beidseitigen Wiedervernässungsflächen (siehe Planung A14, AE-Maßnahmen E13), gestufte Profilierung des Gerinnes zum Abführen verschiedener Abflüsse		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Mittlere und Obere Löcknitz“; FFH-Gebiet „Stavenower Wald“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“; angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Verbesserung HW-Schutz		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,40 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Dargardt (5-mehrere, 6-mehrere); Karstädt (1-mehrere, 2-mehrere)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	693.000 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	erhöhter Aufwand		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; allerdings Akzeptanz fraglich		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M31 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P08		
	Maßn_Stat.: 54+630 bis 56+033		
Bezeichnung der Maßnahme	Uferlinie durch Nischen, Vorsprünge und Randschüttungen punktuell brechen	Typ-ID 72_04	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte Verbesserung der Eigendynamik und Fließlänge		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Variante 2: Uferlinie beidseitig heterogen gestalten (im Zusammenhang mit M08 (72_07) (unter Beachtung der Gehölze linksseitig))		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Mittlere und Obere Löcknitz“; FFH-Gebiet „Stavenower Wald“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“; SPA-Gebiet „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz; angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,40 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Dargardt (5-mehrere, 6-mehrere); Karstädt (1-mehrere, 2-mehrere)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	129.360 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	geringfügig größerer Aufwand		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M32 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P08		
	Maßn_Stat.: 56+330		
Bezeichnung der Maßnahme	Konzeptionelle Maßnahme - Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen	Typ-ID 508	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	<p>Kontrolle/Untersuchung zur Verbesserung der Durchgängigkeit an den Wehren mit FAA der Löcknitz:</p> <p>im Winter am Wehr "Dargardt" (BW30) bei zwei gezogenen Wehrfeldern Durchführung Fließgeschwindigkeitsmessung zur Beurteilung Durchgängigkeit hinsichtlich gewässertypische Fischzönose der Löcknitz (Regionale Zielarten) und Vorschläge zur Änderung Wehrsteuerung;</p> <p>Kontrolle/Untersuchung der Funktion bzw. des Aufbaus der FAA im Sommer (während Sommerstauziel) (siehe auch Untersuchung lfB: bedingt funktions-tüchtig, Bewertungsstufe "unbefriedigend")</p>		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Mittlere und Obere Löcknitz“; SPA-Gebiet „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“; angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	ein Bauwerk		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Dargardt (4-20), Karstädt (2-15)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	nein		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	In der PAG am 21.05.2013 ersten Maßnahmenteil positiv bewertet		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch :	Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M33 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P08		
	Maßn_Stat.: 56+330		
Bezeichnung der Maßnahme	Stauziel zur Verkürzung eines Rückstaubereiches neu definieren/festlegen	Typ-ID 62_01	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Überprüfung/Änderung Sommerstauziel Wehr „Dargardt“ (BW30), zur möglichen Laufverschwenkung oder gestuften Profilierung oberhalb bzw. Verbesserung Fließdynamik sowie möglicherweise Änderung der Wehrsteuerung im Winter (nach Umsetzung M32 (508)), Überprüfung/Änderung Stauziel auch im Hinblick <u>Mindestabfluss</u>		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Mittlere und Obere Löcknitz“; SPA-Gebiet „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“; angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	ein Bauwerk		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Dargardt (4-20), Karstädt (2-15)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Untere Wasserbehörde Landkreis Prignitz		
	Straße: Berliner Straße 49		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	kurzfristig		
Zeithorizont	Keine Kosten		
Kosten/Kosteneffizienz			
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	WBV sieht Maßnahme eher negativ (Gespräch vom 24.07.2013)		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M34 Priorität:1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P08		
	Maßn_Stat.: 56+428		
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme an einer wasserbaulichen Anlage	Typ-ID 76_99	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Entfernung von verrosteten Wasserbehältern im Ufer (möglicherweise ehemalige Wasserentnahmestelle)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Mittlere und Obere Löcknitz“; SPA-Gebiet „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“; angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	zwei Bauwerke		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Karstädt (2-24, 2-15)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	nein		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz			
Finanzierung	zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich		
Unterhaltung	-		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M35 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P08		
	Maßn_Stat.: 58+030 bis 60+903		
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerentwicklungskorridor ausweisen	Typ-ID 70_01	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Variante 2 (Maximalvariante): Ausweisung eines Gewässerkorridors von beidseitig 120 m (mind. 36 m) (geringer Raumwiderstand) (nach Blaue RL NRW)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Mittlere und Obere Löcknitz“; SPA-Gebiet „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“; Bodendenkmal (ID111737, 110740), Bodendenkmal Verdachtsfläche (Gemarkung Garlin, Postlin, Dallmin), angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Verbesserung HW-Schutz		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,87 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Postlin (1-mehrere), Garlin (3-mehrere, 2-mehrere, 1-mehrere), Dallmin (5-mehrere)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Untere Wasserbehörde Landkreis Prignitz		
	Straße: Berliner Straße 49		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	ja		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	Keine Kosten		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; allerdings Akzeptanz fraglich		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M36 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P08		
	Maßn_Stat.: 58+030 bis 60+903		
Bezeichnung der Maßnahme	Flächenerwerb für Gewässerentwicklungskorridor	Typ-ID 70_02	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Erwerb der Flächen des 120 m (mind. 36 m) breiten Gewässerkorridors beidseitig (in Zusammenhang mit M35 (70_01), Maximalvariante)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Mittlere und Obere Löcknitz“; SPA-Gebiet „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“; Bodendenkmal (ID111737, 110740), Bodendenkmal Verdachtsfläche (Gemarkung Garlin, Postlin, Dallmin), angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Verbesserung HW-Schutz		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,87 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Postlin (1-mehrere), Garlin (3-mehrere, 2-mehrere, 1-mehrere), Dallmin (5-mehrere)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name:		
	Straße:		
	PLZ, Ort:		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	ja		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	29.338 € (auf Grundlage 36 m Breite)		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; allerdings Akzeptanz fraglich		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M37 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P08		
	Maßn_Stat.: 57+085 bis 57+319; 61+249 bis 62+069		
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme zur Habitatverbesserung im Gewässer	Typ-ID 72_99	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Eigendynamik und Fließlänge		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Variante 1 (Vorzugsvariante): Laufverschwenkung im Bereich der anzulegenden Gewässerrandstreifen (Gewässerrandstreifen beidseitig von 10 m oder max. 120 m, linksseitig bereits Flurstück 5 m vorhanden), gestufte Profilierung des Gerinnes zum Abführen verschiedener Abflüsse		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Mittlere und Obere Löcknitz“; SPA-Gebiet „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“; Bodendenkmal (ID110636), Bodendenkmal Verdachtsfläche (Gemarkung Streesow, Postlin), Bodendenkmal in Bearbeitung (Gemarkung Streesow, Fundplatz 11), angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Verbesserung HW-Schutz		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,87 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Postlin (6-mehrere), Dargardt (4-mehrere)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	925.650 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	erhöhter Aufwand		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; allerdings Akzeptanz fraglich		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M38 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P08		
	Maßn_Stat.: 57+085 bis 57+319; 61+249 bis 62+069		
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme zur Vitalisierung des Gewässers	Typ-ID 71_99	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Eigendynamik		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Variante 2: eine gestufte Profilierung des Gerinnes innerhalb des vorhandenen Profils zum schadlosen Abführen verschiedener Abflüsse, Nutzung des Bereiches des Gewässerrandstreifens von 10m oder max. 120m beidseitig		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Mittlere und Obere Löcknitz“; SPA-Gebiet „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“; angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Verbesserung HW-Schutz		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,87 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Postlin (6-mehrere), Dargardt (4-mehrere)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	246.840 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	geringfügig größerer Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M39 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P08		
	Maßn_Stat.: 57+085 bis 57+319; 61+249 bis 62+069		
Bezeichnung der Maßnahme	Uferlinie durch Nischen, Vorsprünge und Randschüttungen punktuell brechen	Typ-ID 72_04	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung einer gewässertypischen Eigendynamik		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Variante 3: Uferlinie beidseitig heterogen gestalten (im Zusammenhang mit M08 (72_07))		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Mittlere und Obere Löcknitz“; SPA-Gebiet „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“; angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,87 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Postlin (6-mehrere), Dargardt (4-mehrere)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	172.788 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung	geringfügig mehr Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M40 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P08		
	Maßn_Stat.: 58+002		
Bezeichnung der Maßnahme	Konzeptionelle Maßnahme - Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen	Typ-ID 508	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Kontrolle/Untersuchung zur Verbesserung der Durchgängigkeit an den Wehren mit FAA der Löcknitz: im Winter am Wehr "Postlin" (BW33) bei zwei gezogenen Wehrfeldern Durchführung Fließgeschwindigkeitsmessung zur Beurteilung Durchgängigkeit hinsichtlich gewässertypische Fischzönose der Löcknitz (Regionale Zielarten) und Vorschläge zur Änderung Wehrsteuerung; Kontrolle/Untersuchung der Funktion bzw. des Aufbaus der FAA im Sommer (während Sommerstauziel) (siehe auch Untersuchung lfB: bedingt funktions-tüchtig, Bewertungsstufe "unbefriedigend")		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Mittlere und Obere Löcknitz“; SPA-Gebiet „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“; angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	ein Bauwerk		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Garlin (3-174); Postlin (6-43)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	nein		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	In der PAG am 21.05.2013 ersten Maßnahmenteil positiv bewertet		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :		Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M41 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P08		
	Maßn_Stat.: 58+002		
Bezeichnung der Maßnahme	Stauziel zur Verkürzung eines Rückstaubereiches neu definieren/festlegen	Typ-ID 62_01	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Überprüfung/Änderung Sommerstauziel Wehr „Postlin“ (BW33), zur möglichen Laufverschwenkung oder gestuften Profilierung oberhalb bzw. Verbesserung Fließdynamik sowie möglicherweise Änderung der Wehrsteuerung im Winter (nach Umsetzung M40 (508)), Überprüfung/Änderung Stauziel auch im Hinblick <u>Mindestabfluss</u>		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Mittlere und Obere Löcknitz“; SPA-Gebiet „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“; angrenzende Nutzungen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	ein Bauwerk		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Garlin (3-174); Postlin (6-43)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Untere Wasserbehörde Landkreis Prignitz		
	Straße: Berliner Straße 49		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	möglicherweise		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	Keine Kosten		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	WBV sieht Maßnahme eher negativ (Gespräch vom 24.07.2013)		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M42 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P08		
	Maßn_Stat.: 50+502 bis 51+156; 51+869 bis 52+146; 52+871 bis 53+976; 53+993 bis 56+318		
Bezeichnung der Maßnahme	Ufervegetation erhalten/pflegen	Typ-ID 79_11	DWA-M 610 U8
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Erhalt und Pflege der Ufergehölze linksseitig		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Gadow“; FFH-Gebiet „Mittlere und Obere Löcknitz“; FFH-Gebiet „Stavenower Wald“; NSG-Gebiet „Gadow“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, SPA-Gebiet „Agrarlandschaft Prignitz“		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	2,03 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Mesekow (1-mehrere), Karstädt (12-mehrere)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	Keine Kosten		
Finanzierung			
Unterhaltung	gleichbleibender Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :	

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M43 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P08		
	Maßn_Stat.: 44+173 bis 62+226		
Bezeichnung der Maßnahme	Konzeptionelle Maßnahme - Erstellung von Konzeptionen/Studien/Gutachten	Typ-ID 501	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte Verbesserung Fließverhalten		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Erstellung einer Modellierungsstudie zu den hydraulischen Gegebenheiten bzw. möglichen hydraulischen Belastbarkeit des Löcknitzprofils hinsichtlich der Durchführung einer mäandrierenden Stromstrickkrautung		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Gadow“; FFH-Gebiet „Mittlere und Obere Löcknitz“; FFH-Gebiet „Stavenower Wald“; NSG-Gebiet „Gadow“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, SPA-Gebiet „Agrarlandschaft Prignitz“		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	18,05 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz Gemarkung (Flur-Flurstück): Dargardt (4-mehrere, 5-mehrere, 6-mehrere); Karstädt (1-mehrere, 2-mehrere, 10-mehrere, 12-mehrere); Postlin (1-mehrere, 6-mehrere); Garlin (1-mehrere, 2-mehrere, 3-mehrere); Dallmin (1-mehrere, 5-mehrere); Streesow (4-mehrere); Mesekow (1-mehrere); Lanz (9-mehrere, 11-mehrere); Lenzersilge (1-mehrere); Laaslich (1-mehrere, 9-mehrere); Birkholz (2-mehrere, 4-mehrere, 3-mehrere)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"/LUGV BB		
	Straße: Berliner Str. 34/Seeburger Chaussee 2		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg/14476 Potsdam OT Groß Glienicke		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	Kosten derzeit nicht abschätzbar		
Finanzierung			
Unterhaltung			
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Festlegung im Gespräch vom 19.09.2013		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M44 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P08		
	Maßn_Stat.: 44+173 bis 51+367; 51+632 bis 53+977; 53+993 bis 56+318; 56+366 bis 62+226		
Bezeichnung der Maßnahme	Krautung optimieren (z.B. mäandrierend, einseitig, terminlich eingeschränkt)	Typ-ID 79_06	DWA-M 610 S5
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte Initiierung einer gewässertypischen Eigendynamik		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Durchführung wechselseitige Sohlkrautung mit Krautboot zur Erzeugung eines mäandrierenden Strömungsmusters, Einhalten eines Mindestabstandes zur Gewässersohle; terminliche Einschränkung der Krautung (August/September) (nach Umsetzung M43 (501))		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Gadow“; FFH-Gebiet „Mittlere und Obere Löcknitz“; FFH-Gebiet „Stavenower Wald“; NSG-Gebiet „Gadow“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, SPA-Gebiet „Agrarlandschaft Prignitz“		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	17,72 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Dargardt (4-mehrere, 5-mehrere, 6-mehrere); Karstädt (1-mehrere, 2-mehrere, 10-mehrere, 12-mehrere); Postlin (1-mehrere, 6-mehrere); Garlin (1-mehrere, 2-mehrere, 3-mehrere); Dallmin (1-mehrere, 5-mehrere); Streesow (4-mehrere); Mesekow (1-mehrere); Lanz (9-mehrere, 11-mehrere); Lenzersilge (1-mehrere); Laaslich (1-mehrere, 9-mehrere); Birkholz (2-mehrere, 4-mehrere, 3-mehrere)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	Zum jetzigen Zeitpunkt der Planung keine Kostenschätzung möglich		
Finanzierung			
Unterhaltung	Gleichbleibender Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Akzeptanz durch WBV (Gespräch vom 19.09.2013)		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M45 Priorität: 1	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P08		
	Maßn_Stat.: 44+173 bis 51+367; 51+632 bis 53+977; 53+993 bis 56+318; 56+366 bis 62+226		
Bezeichnung der Maßnahme	Böschungsmahd optimieren (z.B. einseitig, terminlich eingeschränkt)	Typ-ID 79_08	DWA-M 610 U1
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	wechselseitige Böschungsmahd (Beachtung der vorhandenen bzw. anzulegenden Gehölze, zulassen naturnaher Uferstrukturen), wenn möglich abschnittsweise Einstellung Böschungsmahd; Verzicht auf Schlegelmähwerke; Gehölzaufwuchs einseitig zulassen		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Gadow“; FFH-Gebiet „Mittlere und Obere Löcknitz“; FFH-Gebiet „Stavenower Wald“; NSG-Gebiet „Gadow“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“, SPA-Gebiet „Agrarlandschaft Prignitz“		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	17,72 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Dargardt (4-mehrere, 5-mehrere, 6-mehrere); Karstädt (1-mehrere, 2-mehrere, 10-mehrere, 12-mehrere); Postlin (1-mehrere, 6-mehrere); Garlin (1-mehrere, 2-mehrere, 3-mehrere); Dallmin (1-mehrere, 5-mehrere); Streesow (4-mehrere); Mesekow (1-mehrere); Lanz (9-mehrere, 11-mehrere); Lenzersilge (1-mehrere); Laaslich (1-mehrere, 9-mehrere); Birkholz (2-mehrere, 4-mehrere, 3-mehrere)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	Zum jetzigen Zeitpunkt der Planung keine Kostenschätzung möglich		
Finanzierung			
Unterhaltung	gleichbleibender Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Akzeptanz durch WBV (Gespräch vom 19.09.2013)		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: SKL_Löcknitz	DE5932_220	Nr. der Maßnahme: M46 Priorität: 2	
	Löcknitz		
	Abschnitt-Nr.: DE5932_220_P06		
	Maßn_Stat.: 44+145		
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme zur Verbesserung des Geschiebehaushaltes bzw. Sedimentmanagement	Typ-ID 77_99	DWA-M 610 S12
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur Verminderung der Aufsandung der Sohle im Unterlauf		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Variante 1: Ausbau des Krautentnahmestandortes Wehr Lenzersilge zur Sedimententnahme nach aufheben des Sommerstaus zur Reduzierung der Sohlaufhöhung im Unterlauf durch Sedimenteintrag aus dem Oberlauf, nach Umsetzung Studie (501) M15 in P05, M43 in P06 und M21 in P07 (Alternative M44 (77_99) in P06)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Gadow“; SPA-Gebiet „Unteres Elbtal“		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	k. A.		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lanz (7-mehrere, 9-mehrere)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	nein		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich		
Finanzierung			
Unterhaltung	erhöhter Aufwand, allerdings langfristig in den unterhalb liegenden Gewässerabschnitten weniger Aufwand		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	Keine Festlegung; LUGV RW6, Nebenstelle Lenzen Akzeptanz		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		