

GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach	OWK: Dömnitz (59144_529)		Nr. der Maßnahme: M01 Priorität: hoch	
	Abschnitt-Nr.: P01 bis P09 Stationierung: km 0 bis 12,72			
Bezeichnung der Maßnahme	Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)		Typ DWA S10	Typ ID: 71_02
Entwicklungsziel / - strategie	Strukturverbessernde Maßnahmen für die Sohle			
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	Totholz fest einbauen; etwa 1 Stk. auf 300m von km 0 bis km 0,86; km 5,31 bis 7,54 und km 7,80 bis 8,59 und km 10,6 bis 10,8			
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: Landwirtschaft, FFH „Stepenitz“ (DE 2738-302) (km 0 – 10,8), (14,2 – 23,7), SPA „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“ (DE 2738-421) (km 0 – 10,8), NSG „Stepenitz“ (km 0 – 0,2), WSG „Wolfshagen“ (km 0 – 0,4), LSG „Agrarlandschaft Prignitz- Stepenitz“ (km 0 – 10,8), Bdm-Verdachtsflächen, Bdm Historischer Übergang km 0,15, Bdm in Bearbeitung			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: Verringerung des Profils erfordert einen hydraulischen Nachweis zur schadlosen Ableitung von Hochwasserabflüssen im Entwicklungskorridor. Genehmigungsplanung erforderlich.			
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll: Förderung LRT 3260 und Habitate der Arten des Anhang II (Fische, Mollusken)			
Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km)	13 Stk.			
Verortung der Maßnahme	Landkreis/ Gemeinde PR/ Groß Pankow; Pritzwalk			
	Gemarkung Wolfshagen; Helle; Schönhagen; Pritzwalk			
	Flur 3; 4; 2; 18;			
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“			
	Straße: Berliner Straße 34			
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg			
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	Ja			
Zeithorizont	Kurzfristig			
Kosten / Kosteneffizienz	Ca. 5.000 Euro / sehr gut			
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)			
Unterhaltung	Erhöhter Unterhaltungsaufwand (Überwachung notwendig, ggf. Beseitigung von Abflusshindernissen).			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	k. Einwände PAG-Sitzung 05.06.2012			
Festlegungen zur Kontrolle				
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			
Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW.....				

GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach	OWK: Dömnitz (59144_529)	Nr. der Maßnahme: M02	
	Abschnitt-Nr.: P01 bis P09 Stationierung: km 0 bis 12,72	Priorität: hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	Sonstige Maßnahmen zur Anpassung / Optimierung der Gewässerunterhaltung	Typ DWA S3, S6	Typ ID: 79_15
Entwicklungsziel / - strategie	Strukturverbessernde Maßnahmen im Bereich Ufer und Sohle		
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	Bedarfsgerechte Gewässerunterhaltung (z.B. Beseitigung von Abflusshindernissen bei Ausbildung von Gefahrensituationen) von Stat. 0 bis 1,85.		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: FFH „Stepenitz“ (DE 2738-302) (km 0 – 10,8), (14,2 – 23,7), SPA „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“ (DE 2738-421) (km 0 – 10,8), NSG „Stepenitz“ (km 0 – 0,2), WSG „Wolfshagen“ (km 0 – 0,4), LSG „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“ (km 0 – 10,8)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: hydraulische Untersuchung notwendig		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll: Förderung LRT 3260 und Habitate der Arten des Anhang II (Fische, Mollusken)		
Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km)	1,85 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/ Gemeinde PR/ Groß Pankow; Pritzwalk		
	Gemarkung Wolfshagen; Pritzwalk		
	Flur 3; 4		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“		
	Straße: Berliner Straße 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	Nein		
Zeithorizont	Kurzfristig		
Kosten / Kosteneffizienz	/ -		
Finanzierung			
Unterhaltung	gleichbleibender Unterhaltungsaufwand, höhere Anzahl von Kontrollgängen sind notwendig		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	k. Einwände PAG-Sitzung 05.06.2012		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		
Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW.....			

GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach	OWK: Dömnitz (59144_529)	Nr. der Maßnahme: M04 Priorität: hoch
	Abschnitt-Nr.: P01 bis P09 Stationierung: km 0 bis 12,72	
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerrandstreifen ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde)	Typ ID: 73_01
Entwicklungsziel / - strategie	Strukturverbessernde Maßnahmen im Bereich Ufer	
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	Ausweisung von 15 m gewässerbegleitenden beidseitigen Randstreifen (km 0,86 bis 1,85; km 5,31 bis 7,54). Ausweisung von 10 m gewässerbegleitenden einseitigen Randstreifen (km 10,4 bis 11,4)	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: Landwirtschaft, Stadtgebiet Pritzwalk (km 10,8 – 14,2), FFH „Stepenitz“ (DE 2738-302) (km 0 – 10,8), (14,2 – 23,7), SPA „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“ (DE 2738-421) (km 0 – 10,8), LSG „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“ (km 0 – 10,8), Bdm-Verdachtsflächen, Bdm in Bearbeitung	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll: Förderung LRT 3260 und Habitate der Arten des Anhang II (Fische, Mollusken)	
Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km)	12, 6 ha	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/ Gemeinde PR/ Groß Pankow; Pritzwalk	
	Gemarkung Helle; Pritzwalk	
	Flur 3; 4; 18	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“	
	Straße: Berliner Straße 34	
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg	
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	Ja.	
Zeithorizont	Kurzfristig	
Kosten / Kosteneffizienz	/ gut	
Finanzierung		
Unterhaltung	k. Auswirkung	
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	k. Einwände PAG-Sitzung 05.06.2012	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :
Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW.....		

GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach	OWK: Dömnitz (59144_529)	Nr. der Maßnahme: M05	
	Abschnitt-Nr.: P01 bis P09 Stationierung: km 0 bis 12,72	Priorität: mittel	
Bezeichnung der Maßnahme	Initialpflanzung für standortheimischen Gehölzsaum	Typ DWA U10	Typ ID: 73_05
Entwicklungsziel / - strategie	Strukturverbessernde Maßnahmen im Bereich Ufer		
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	Einseitige Bepflanzung (km 0,86 bis km 1,85; km 6,40 bis 6,80) der Ufer- und angrenzenden Bereiche mit standorttypischen Gehölzen zur Verbesserung der Habitate im Uferbereich. Beidseitige Bepflanzung(km 5,31 bis km 6,40) der Ufer- und angrenzenden Bereiche mit standorttypischen Gehölzen zur Verbesserung der Habitate im Uferbereich. Inseln alle 100 m mit 20 Stk.		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: Landwirtschaft, FFH „Stepenitz“ (DE 2738-302) (km 0 – 10,8), (14,2 – 23,7), SPA „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“ (DE 2738-421) (km 0 – 10,8), NSG „Stepenitz“ (km 0 – 0,2), WSG „Wolfshagen“ (km 0 – 0,4), LSG „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“ (km 0 – 10,8), Bdm-Verdachtsflächen, Bdm in Bearbeitung		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll: Förderung LRT 3260 und Habitate der Arten des Anhang II (Fische, Mollusken)		
Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km)	2,28 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/ Gemeinde PR/ Groß Pankow		
	Gemarkung Helle; Kuhbier		
	Flur 3; 4;		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“		
	Straße: Berliner Straße 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	Nein		
Zeithorizont	kurz- bis mittelfristig		
Kosten / Kosteneffizienz	Ca 12.000 Euro / sehr gut		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	ab Einsetzen der Beschattung (ca. 10 bis 15 Jahre), geringer Aufwand		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	k. Einwände PAG-Sitzung 05.06.2012		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		
Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW.....			

GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach	OWK: Dömnitz (59144_529)	Nr. der Maßnahme: M06 Priorität: gering
	Abschnitt-Nr.: P01 bis P09 Stationierung: km 0 bis 12,72	
Bezeichnung der Maßnahme	Uferlinie durch Nischen, Vorsprünge und Randschüttungen punktuell brechen	Typ ID: 72_04
Entwicklungsziel / - strategie	Strukturverbessernde Maßnahmen im Bereich Ufer	
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	Schaffung von Lebensräumen, Strukturvielfalt und Strömungsdiversitäten durch punktuell Brechen der Uferlinie. Böschung brechen (km 0,86 bis 1,85; km 3,6 bis 4,48); Eintrag Boden im Gewässer (1Stk/250m, ca. 10 m lang)	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: Landwirtschaft, FFH „Stepenitz“ (DE 2738-302) (km 0 – 10,8), (14,2 – 23,7), SPA „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“ (DE 2738-421) (km 0 – 10,8), Bdm-Verdachtsflächen, Bdm ID 111687, Bdm in Bearbeitung	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll: Förderung LRT 3260 und Habitate der Arten des Anhang II (Fische, Mollusken)	
Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km)	8 Stk.	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/ Gemeinde PR/ Groß Pankow;	
	Gemarkung Helle;	
	Flur 3; 4;	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“	
	Straße: Berliner Straße 34	
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg	
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	Ja	
Zeithorizont	mittel- bis langfristig	
Kosten / Kosteneffizienz	Ca. 5.000 Euro / gut	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)	
Unterhaltung	Keine Auswirkung auf die Unterhaltung.	
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	k. Einwände PAG-Sitzung 05.06.2012	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :
Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW.....		

GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach	OWK: Dömnitz (59144_529)	Nr. der Maßnahme: M07	
	Abschnitt-Nr.: P01 bis P09 Stationierung: km 0 bis 12,72	Priorität: hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	Natürliche Habitatelemente einbauen	Typ DWA S10	Typ ID: 72_07
Entwicklungsziel / - strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur		
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	Einbau von natürlichen Habitatelementen (kiesige Riffelstrukturen, Wurzelstubben, Störsteine) zur Verbesserung der Strömungsdiversität (Stat. km 0,86 bis 1,85; km 3,8 bis 4,48 und km 5 bis 7,54). Ca. 1 Einbau auf 150 m.		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: Landwirtschaft , FFH „Stepenitz“ (DE 2738-302) (km 0 – 10,8), (14,2 – 23,7), SPA „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“ (DE 2738-421) (km 0 – 10,8), LSG „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“ (km 0 – 10,8), Bdm-Verdachtsflächen, Bdm in Bearbeitung		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: der Erhalt der hydraulischen Leistungsfähigkeit muss nachgewiesen werden.		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll: Förderung LRT 3260 und Habitate der Arten des Anhang II (Fische, Mollusken)		
Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km)	25 Stk.		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/ Gemeinde PR/ Groß Pankow; PR/ Pritzwalk		
	Gemarkung Helle; Pritzwalk		
	Flur 3; 4; 18		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“		
	Straße: Berliner Straße 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	Nein		
Zeithorizont	Kurzfristig		
Kosten / Kosteneffizienz	Ca. 6.000 Euro / gut		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	gleichbleibender Aufwand		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	k. Einwände PAG-Sitzung 05.06.2012		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :		Durch : Durch :
Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW.....			

GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach	OWK: Dömnitz (59144_529)	Nr. der Maßnahme: M08 Priorität: gering	
	Abschnitt-Nr.: P01 bis P09 Stationierung: km 0 bis 12,72		
Bezeichnung der Maßnahme	Bauschutt, Schrott oder Müll aus dem Gewässer entfernen.	Typ DWA S13	Typ ID: 71_06
Entwicklungsziel / - strategie	Verbesserung der Gewässergüte / Vitalisierung Gewässer		
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	Müll aus dem Gewässer entfernen km 4,2 Bauschutt aus dem Gewässer entfernen km 7,54 und km 10,0		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH „Stepenitz“ (DE 2738-302) (km 0 – 10,8), (14,2 – 23,7), SPA „Agrarlandschaft Prignitz- Stepenitz“ (DE 2738-421) (km 0 – 10,8), LSG „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“ (km 0 – 10,8)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll: Verbesserung des Erhaltungszustandes LRT 3260		
Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km)	3 Stk.		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/ Gemeinde PR/ Groß Pankow; Pritzwalk		
	Gemarkung Helle; Pritzwalk		
	Flur 4; 18;		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“		
	Straße: Berliner Straße 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	Nein		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten / Kosteneffizienz	ca. 2000 Euro / -		
Finanzierung			
Unterhaltung	k. Auswirkung		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	k. Einwände PAG-Sitzung 04.06.2012		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :		Durch : Durch :
Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW.....			

GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach	OWK: Dömnitz (59144_529)	Nr. der Maßnahme: M09 Priorität: mittel
	Abschnitt-Nr.: P01 bis P09 Stationierung: km 0 bis 12,72	
Bezeichnung der Maßnahme	Nebengewässer temporär an Hauptgewässer anschließen	Typ ID: 75_03
Entwicklungsziel / - strategie	Strukturverbessernde Maßnahmen im Bereich Ufer, Sohle, Verbesserung Wasserhaushalt	
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	Temporäre Anbindung der vorhandenen Altarmstrukturen an das Gewässer (von km 4,2 bis km 4,48; km 7,6 bis km 7,8).	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: Landwirtschaft , FFH „Stepenitz“ (DE 2738-302) (km 0 – 10,8), (14,2 – 23,7), SPA „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“ (DE 2738-421) (km 0 – 10,8), LSG „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“ (km 0 – 10,8), Bdm-Verdachtsflächen, Bdm in Bearbeitung	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: zusätzliche Hochwasserkapazität	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll: Förderung des LRT 3260	
Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km)	0,48 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/ Gemeinde PR/ Groß Pankow; Pritzwalk	
	Gemarkung Helle; Schönhagen; Pritzwalk	
	Flur 4; 2; 18	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“	
	Straße: Berliner Straße 34	
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg	
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	Nein	
Zeithorizont	langfristig	
Kosten / Kosteneffizienz	Ca. 15.000 Euro / mäßig	
Finanzierung		
Unterhaltung	Gleichbleibender Unterhaltungsaufwand, Altarm soll nicht unterhalten werden.	
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	k. Einwände PAG-Sitzung 05.06.2012	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :
Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW.....		

GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach	OWK: Dömnitz (59144_529)	Nr. der Maßnahme: M10	
	Abschnitt-Nr.: P01 bis P09 Stationierung: km 0 bis 12,72	Priorität: hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	Konzeptionelle Maßnahme - Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten		Typ ID: 508
Entwicklungsziel / - strategie	Verbesserung Wassergüte, Strukturverbessernde Maßnahmen im Bereich Sohle		
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	konzeptionelle Maßnahme: Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen / Ursachenforschung zu den Verockerungsproblemen an der Dömnitz und Ableitung von Maßnahmen zur Ursachenbehebung (Stat. km 1,85 bis 4,48; Stat. km 5,00 und km 5,8 bis 6,2).		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH „Stepenitz“ (DE 2738-302) (km 0 – 10,8), (14,2 – 23,7), SPA „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“ (DE 2738-421) (km 0 – 10,8), LSG „Agrarlandschaft Prignitz- Stepenitz“ (km 0 – 10,8)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll:		
Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km)			
Verortung der Maßnahme	Landkreis/ Gemeinde PR/ Groß Pankow		
	Gemarkung Helle;Kuhbier;		
	Flur 3; 4;		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“		
	Straße: Berliner Straße 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren			
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten / Kosteneffizienz	/ -		
Finanzierung			
Unterhaltung			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	k. Einwände PAG-Sitzung 05.06.2012		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :		Durch : Durch :
Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW.....			

GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach	OWK: Dömnitz (59144_529)	Nr. der Maßnahme: M11 Priorität: mittel
	Abschnitt-Nr.: P01 bis P09 Stationierung: km 0 bis 12,72	
Bezeichnung der Maßnahme	Maßnahmen zur Reduzierung von Verockerungsproblemen (z.B. "Ockersee" oder "Ockermulden" anlegen)	Typ ID: 85_02
Entwicklungsziel / - strategie	Strukturverbessernde Maßnahmen im Bereich Sohle	
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	Ockermulde anlegen und unterhalten am km 5,00 (Z11); km 5,8 und km 6,2.	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH „Stepenitz“ (DE 2738-302) (km 0 – 10,8), (14,2 – 23,7), SPA „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“ (DE 2738-421) (km 0 – 10,8), LSG „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“ (km 0 – 10,8), Bdm-Verdachtsflächen	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll:	
Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km)	3 Stk.	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/ Gemeinde PR/ Groß Pankow	
	Gemarkung Helle;Kuhbier;	
	Flur 3;4	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“	
	Straße: Berliner Straße 34	
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg	
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	Nein	
Zeithorizont	kurz- bis mittelfristig	
Kosten / Kosteneffizienz	ca. 3000 Euro / gut	
Finanzierung		
Unterhaltung	Erhöhter Unterhaltungsaufwand (regelmäßige Räumung notwendig)	
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	k. Einwände PAG-Sitzung 05.06.2012	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :
Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW.....		

GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach	OWK: Dömnitz (59144_529)	Nr. der Maßnahme: M12	
	Abschnitt-Nr.: P01 bis P09 Stationierung: km 0 bis 12,72	Priorität: mittel	
Bezeichnung der Maßnahme	Geschiebesammler anlegen	Typ DWA S12	Typ ID: 77_03
Entwicklungsziel / - strategie	Verbesserung der Gewässergüte / Vitalisierung Gewässer		
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	Geschiebesammler im Gewässer anlegen und unterhalten (km 4,5; km 9,7 und km 11,4).		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: Stadtgebiet Pritzwalk (km 10,8 – 14,2), FFH „Stepenitz“ (DE 2738-302) (km 0 – 10,8), (14,2 – 23,7), SPA „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“ (DE 2738-421) (km 0 – 10,8), LSG „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“ (km 0 – 10,8), Bdm-Verdachtsfläche, Bdm in Bearbeitung		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll: Förderung LRT 3260 und Habitate der Arten des Anhang II (Fische, Mollusken)		
Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km)	3 Stk.		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/ Gemeinde PR/ Groß Pankow; Pritzwalk		
	Gemarkung Helle; Pritzwalk		
	Flur 4; 18;		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“		
	Straße: Berliner Straße 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	Nein		
Zeithorizont	kurz- bis mittelfristig		
Kosten / Kosteneffizienz	ca. 3.000 Euro / gut		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	Erhöhter Unterhaltungsaufwand (regelmäßige Räumung notwendig)		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	k. Einwände PAG-Sitzung 05.06.2012		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		
Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW.....			

GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach	OWK: Dömnitz (59144_529)	Nr. der Maßnahme: M13 Priorität: hoch
	Abschnitt-Nr.: P01 bis P09 Stationierung: km 0 bis 12,72	
Bezeichnung der Maßnahme	Konzeptionelle Maßnahme - Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten	Typ ID: 508
Entwicklungsziel / - strategie	Verbesserung Wassergüte, Strukturverbessernde Maßnahmen im Bereich Sohle	
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	Konzeptionelle Maßnahme: Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen / Ursachenforschung zu den erhöhten Fließgeschwindigkeiten bei den Gleitenbauwerken und Ursachenbehebung. Mögliche Maßnahmen: Einbau von zusätzlichen Störsteinen, Gefällereduzierung (von Stat. km 5,31 bis 7,54).	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH „Stepenitz“ (DE 2738-302) (km 0 – 10,8), (14,2 – 23,7), SPA „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“ (DE 2738-421) (km 0 – 10,8), LSG „Agrarlandschaft Prignitz- Stepenitz“ (km 0 – 10,8)	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll:	
Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km)		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/ Gemeinde PR/ Groß Pankow; Pritzwalk	
	Gemarkung Helle; Pritzwalk	
	Flur 4; 18	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“	
	Straße: Berliner Straße 34	
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg	
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	Nein	
Zeithorizont	Kurzfristig	
Kosten / Kosteneffizienz	/ -	
Finanzierung		
Unterhaltung		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	k. Einwände PAG-Sitzung 05.06.2012	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :
Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW.....		

GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach	OWK: Dömnitz (59144_529)	Nr. der Maßnahme: M14	
	Abschnitt-Nr.: P06 Stationierung: km 7,41	Priorität: hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	Stauanlage durch besser passierbare Anlage ersetzen	Typ DWA S9	Typ ID: 69_02 69_01 69_05
Entwicklungsziel / - strategie	Herstellung ökologischer Durchgängigkeit am Wehr Kuhbier		
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	Herstellung ökologischer Durchgängigkeit am Wehr Kuhbier (B16, km 7,41) Variante 1: Rückbau Wehr und Ersatz durch Sohlgleite Variante 2: Ersatzloser Rückbau Variante 3: Wehr mit techn. Fischaufstiegsanlage		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: Landwirtschaft, FFH „Stepenitz“ (DE 2738-302) SPA „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“ (DE 2738-421), LSG „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“, Bdm-Verdachtsflächen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: hydraulische Leistungsfähigkeit muss nachgewiesen werden.		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll: wirkt sich positiv auf Wanderverhalten der FFH-Fischarten aus		
Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km)	1 Bauwerk		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/ Gemeinde PR/ Pritzwalk		
	Gemarkung Pritzwalk		
	Flur, Flurstück 18,28;		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“		
	Straße: Berliner Straße 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	Nein		
Zeithorizont	kurz- bis mittelfristig		
Kosten / Kosteneffizienz	Variante 1: ca. 125.000 Euro Variante 2: ca. 50.000 Euro Variante 3: ca. 175.000 Euro / sehr gut		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	gleichbleibender Unterhaltungsaufwand		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	lt. Beschluss der PAG-Sitzung vom 05.06.2012 prioritär umzusetzen		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :	

Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS
HW..... RW.....

GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach	OWK: Dömnitz (59144_529)	Nr. der Maßnahme: M15	
	Abschnitt-Nr.: P01 bis P09 Stationierung: km 0 bis 12,72	Priorität: mittel	
Bezeichnung der Maßnahme	Sonstige Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit	Typ DWA S9	Typ ID: 69_13
Entwicklungsziel / - strategie	Herstellung ökologischer Durchgängigkeit für die FFH-Art Fischotter		
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	B15: Otterberme einseitig anlegen Stat. 6,53 B20: Otterberme einseitig anlegen Stat. 8,70		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: ^ Straßenquerung K7027 zwischen Groß Langerwisch und Kuhbier bzw. westlich Schönhagener Mühle, FFH „Stepenitz“ (DE 2738-302) (km 0 – 10,8), (14,2 – 23,7), SPA „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“ (DE 2738-421) (km 0 – 10,8), LSG „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“ (km 0 – 10,8), Bdm-Verdachtsflächen, Bdm ID 111610, Bdm Historischer Übergang km 8,7		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: Verringerung des Abflussprofils erfordert einen hydraulischen Nachweis zur schadlosen Abführung von Hochwasserabflüssen, Genehmigungsplanung erforderlich		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll: Förderung der Anhang II-Art Fischotter		
Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km)	2 Bauwerke		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/ Gemeinde PR/ Groß Pankow; Pritzwalk		
	Gemarkung Kuhbier; Schönhagen		
	Flur, Flurstück 3, 152; 2,26;		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“		
	Straße: Berliner Straße 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein		
Zeithorizont	kurz- bis mittelfristig		
Kosten / Kosteneffizienz	Ca. 10.000 Euro / -		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	gleichbleibender Aufwand		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	k. Einwände PAG-Sitzung 05.06.2012		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		
Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW.....			

GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach	OWK: Dömnitz (59144_529)	Nr. der Maßnahme: M16	
	Abschnitt-Nr.: P01 bis P09 Stationierung: km 0 bis 12,72	Priorität: mittel	
Bezeichnung der Maßnahme	Wiederherstellung des Altverlaufs	Typ DWA G9	Typ ID: 72_02
Entwicklungsziel / - strategie	Strukturverbessernde Maßnahmen im Bereich Ufer und Sohle		
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	Wiederherstellung des Altverlaufs im Ober- bzw. Unterlauf von km 6,4 bis km 6,8 nach ALK –Verlauf. Ausbildung des Altlaufes erfolgt über die hydraulische Dimensionierung.		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: Landwirtschaft, FFH „Stepenitz“ (DE 2738-302) (km 0 – 10,8), (14,2 – 23,7), SPA „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“ (DE 2738-421) (km 0 – 10,8), LSG „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“ (km 0 – 10,8), Bdm-Verdachtsflächen, Bdm in Bearbeitung		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: Laufverlängerung bewirkt zusätzlich Hochwasserkapazität		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll: Verbesserung LRT 3260		
Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km)	0,4 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/ Gemeinde PR/ Groß Pankow		
	Gemarkung Helle; Kuhbier		
	Flur 4; 4		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“		
	Straße: Berliner Straße 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	Ja		
Zeithorizont	mittel- bis langfristig		
Kosten / Kosteneffizienz	ca.60.000 Euro / gut		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	Keine Auswirkung auf die Unterhaltung.		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	k. Einwände PAG-Sitzung 05.06.2012		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :	
Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW.....			

GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach	OWK: Dömnitz (59144_529)	Nr. der Maßnahme: M17	
	Abschnitt-Nr.: P01 bis P09 Stationierung: km 0 bis 12,72	Priorität: gering	
Bezeichnung der Maßnahme	Uferverbau entfernen oder lockern (z.B. Mauern, Deckwerke, Verwallungen, Spundwände, Lebendverbau)	Typ DWA U4, U6	Typ ID: 72_03
Entwicklungsziel / - strategie	Strukturverbessernde Maßnahmen im Bereich Ufer		
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteil	Vorhandenen Uferverbau (Pflastersteine) lockern von km 5,8 bis 5,9; km 7,6 zur Förderung und Entwicklung eigendynamischer Prozesse.		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: Landwirtschaft, FFH „Stepenitz“ (DE 2738-302) (km 0 – 10,8), (14,2 – 23,7), SPA „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“ (DE 2738-421) (km 0 – 10,8), LSG „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“ (km 0 – 10,8), Bdm-Verdachtsflächen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll: Förderung LRT 3260 und Habitate der Arten des Anhang II (Fische, Mollusken)		
Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km)	0,1km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/ Gemeinde PR/ Groß Pankow; Pritzwalk		
	Gemarkung Kuhbier; Schönhagen		
	Flur 3; 2;		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“		
	Straße: Berliner Straße 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	Nein		
Zeithorizont	mittel- bis langfristig		
Kosten / Kosteneffizienz	Ca. 1500 Euro / gut		
Finanzierung			
Unterhaltung	Gleichbleibender Unterhaltungsaufwand		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	k. Einwände PAG-Sitzung 05.06.2012		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :		Durch : Durch :
Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW.....			

GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach	OWK: Dömnitz (59144_529)	Nr. der Maßnahme: M 18	
	Abschnitt-Nr.: P01 bis P09 Stationierung: km 0 bis 12,72	Priorität: hoch / mittel	
Bezeichnung der Maßnahme	Krautung optimieren.	Typ DWA S4	Typ ID: 79_06
Entwicklungsziel / - strategie	Strukturverbessernde Maßnahmen im Bereich Ufer und Sohle		
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	Unterhaltung optimieren (wechselseitig) von km 5,31 bis 7,54 sowie von km 8,59 bis 11,4.		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: FFH „Stepenitz“ (DE 2738-302) (km 0 – 10,8), (14,2 – 23,7), SPA „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“ (DE 2738-421) (km 0 – 10,8), LSG „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“ (km 0 – 10,8)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: hydraulische Überprüfung auf schadlosen Hochwasserabfluss.		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll: Verbesserung und Förderung LRT 3260, 6430		
Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km)	5,04 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/ Gemeinde PR/ Groß Pankow; Pritzwalk		
	Gemarkung Helle; Schönhagen; Pritzwalk		
	Flur 4; 2; 18		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“		
	Straße: Berliner Straße 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	Ja.		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten / Kosteneffizienz	/ -		
Finanzierung			
Unterhaltung	Höherer Unterhaltungsaufwand.		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	k. Einwände PAG-Sitzung 05.06.2012		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :		Durch : Durch :
Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW.....			

GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach	OWK: Dömnitz (59144_529)	Nr. der Maßnahme: M19	
	Abschnitt-Nr.: P01 bis P09 Stationierung: km 0 bis 12,72	Priorität: mittel	
Bezeichnung der Maßnahme	naturraumtypisches Substrat / Geschiebe einbringen (auch Kies)	Typ DWA S10	Typ ID: 71_03
Entwicklungsziel / - strategie	Strukturverbessernde Maßnahmen für die Sohle		
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	Punktueller Einbringen von naturraumtypischen Substraten in den Gewässerlauf (unter Beachtung der hydraulischen Leistungsfähigkeit) von Stat. 8,80 bis 9,20.		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH „Stepenitz“ (DE 2738-302) (km 0 – 10,8), (14,2 – 23,7), SPA „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“ (DE 2738-421) (km 0 – 10,8), LSG „Agrarlandschaft Prignitz- Stepenitz“ (km 0 – 10,8), Bdm-Verdachtsflächen, Bdm ID 111610, Bdm 111609, Bdm Historischer Übergang km 8,7, Bdm Mühle km 8,7		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: Erhalt der hydraulischen Leistungsfähigkeit des Gerinnes muss nachgewiesen werden.		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll: Förderung LRT 3260 und Habitate der Arten des Anhang II (Fische, Mollusken)		
Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km)	0,4 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/ Gemeinde PR/ Pritzwalk		
	Gemarkung Pritzwalk; Schönhagen		
	Flur 18; 2		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“		
	Straße: Berliner Straße 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	Nein		
Zeithorizont	Mittelfristig		
Kosten / Kosteneffizienz	ca. 2.500 Euro / gut		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	Gleichbleibender Unterhaltungsaufwand		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	k. Einwände PAG-Sitzung 05.06.2012		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		
Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW.....			

GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach	OWK: Dömnitz (59144_529/530)	Nr. der Maßnahme: M20 Priorität: hoch
	Abschnitt-Nr.: P09-10 Stationierung: km 11,4 und km 13,2	
Bezeichnung der Maßnahme	Konzeptionelle Studie über die Herstellung der Durchgängigkeit Wehr Kathfelder Mühle und Meyenburger Str. in Pritzwalk unter Berücksichtigung der Einhaltung der Mindestwasserabflüsse und schadlose Hochwasser-ableitung und Ableitung geeigneter Maßnahmenvorschläge	Typ ID: 501
Entwicklungsziel / - strategie	Herstellung ökologischer Durchgängigkeit an der Kathfelder Mühle B27 (km 11,4) und Wehr Meyenburger Str. Pritzwalk (B35, Fluss-km 13,21)	
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	Variantenplanung erforderlich Variante 1: Anlage techn. Fischpass an der Wasserkraftanlage Variante 2: Rückbau Wehr, Verlegung vom Haupt- in den Nebenschluß; Ersatz durch besser passierbare Anlage (Initiierung ausreichender Lockströmung) Variante 3: Möglichkeit einer Umgehung prüfen und anlegen	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche Stauregulierung nicht mehr gegeben (Stauziel und Staurechte prüfen und festlegen) SPA „Agrarlandschaft Prignitz“, FFH „Stepenitz“, LSG,	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche hydraulischer Nachweis im Rahmen der Konzeption erforderlich	
Verträglichkeit mit Natura 2000	X Ja Protokoll: wirkt sich positiv auf Wanderverhalten der FFH-Fischarten aus	
Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km)	2 Bauwerke	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/ Gemeinde	
	Gemarkung	
	Flur, Flurstück	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“	
	Straße: Berliner Straße 34	
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg	
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren		
Zeithorizont	kurzfristig	
Kosten / Kosteneffizienz	/ -	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)	
Unterhaltung	Aufwand gleichbleibend	
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	die Teilnehmer der PAG-Beratung haben sich auf die Notwendigkeit einer Planung mit hydraulischen Nachweisen der Wehrstandorte an der Dömnitz geeinigt	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :
Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW.....		

GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach	OWK: Dömnitz (59144_529)		Nr. der Maßnahme: M22	
	Abschnitt-Nr.: P01 bis P09 Stationierung: km 0 bis 12,72		Priorität: hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit durch Anlage eines Fischpasses bzw. Umgehungsgerinne		Typ DWA S9	Typ ID: 69_12 69_07
Entwicklungsziel / - strategie	Herstellung ökologischer Durchgängigkeit an der Kathfelder Mühle B27 (km 11,4) und Wehr Meyenburger Str. Pritzwalk (B35, Fluss-km 13,21)			
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	Kathfelder Mühle: Variante 1: Anlage techn. Fischpass an der Wasserkraftanlage Variante 2: Rückbau Wehr, Verlegung vom Haupt- in den Nebenschluss Variante 3: Möglichkeit einer Umgehung prüfen und anlegen Wehr Meyenburger Str.: Variante 1: Rückbau Wehr und Ersatz durch Sohlgleite Variante 2: Ersatzloser Rückbau Wehr / HW-Entlastung über Wehr Brauereistr. In Kombination mit konzeptioneller Maßnahme.			
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche Stauregulierung nicht mehr gegeben (Stauziel und Staurechte prüfen und festlegen) SPA „Agrarlandschaft Prignitz“, FFH „Stepenitz“, LSG, Bdm-Verdachtsfläche, Bdm ID 111537			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche hydraulischer Nachweis im Rahmen der Konzeption erforderlich			
Verträglichkeit mit Natura 2000	X Ja Protokoll: wirkt sich positiv auf Wanderverhalten der FFH-Fischarten aus			
Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km)	2 Bauwerke			
Verortung der Maßnahme	Landkreis/ Gemeinde Pritzwalk			
	Gemarkung Pritzwalk			
	Flur, Flurstück (B35): 8, 832 (B27)18, 106/4			
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“			
	Straße: Berliner Straße 34			
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg			
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	Nein			
Zeithorizont	kurzfristig			
Kosten / Kosteneffizienz	Kathfelder Mühle: Variante 1: ca. 120.000 Euro Variante 2: ca. 100.000 Euro Variante 3: ca. 60.000 Euro		Wehr Meyenburger Str. Variante 1: ca. 150.000 Euro Variante 2: ca. 25.000 Euro /-	
	Finanzierung			
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)			
Unterhaltung	Geringer Aufwand			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	Die Teilnehmer der PAG-Beratung haben sich auf die Notwendigkeit einer Planung mit hydraulischen Nachweisen der Wehrstandorte an der Dömnitz geeinigt. Lt. Beschluss der PAG-Beratung am 04.06.2012 prioritär umzusetzen.			
Festlegungen zur Kontrolle				
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :	
Erfolg der Maßnahme :				
Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW.....				

GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach	OWK: Dömnitz (59144_529)	Nr. der Maßnahme: M23 Priorität: gering	
	Abschnitt-Nr.: P01 bis P09 Stationierung: km 0 bis 12,72		
Bezeichnung der Maßnahme	Konzeptionelle Maßnahme – Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen	Typ ID: 508	
Entwicklungsziel / - strategie	Verbesserung Wassergüte, Strukturverbessernde Maßnahmen im Bereich Sohle		
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	Konzeptionelle Maßnahme- Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen / Überprüfung wasserrechtl. Erlaubnisse zur Einleitungsgenehmigung (Stat. 11,4 bis 12,73).		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: Stadtgebiet Pritzwalk		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll:		
Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km)			
Verortung der Maßnahme	Landkreis/ Gemeinde PR/ Pritzwalk		
	Gemarkung Pritzwalk		
	Flur 18; 15;		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“		
	Straße: Berliner Straße 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren			
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten / Kosteneffizienz			
Finanzierung			
Unterhaltung	k. Auswirkung		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	k. Einwände PAG-Sitzung 05.06.2012		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Durch : Investigatives Monitoring (nachher) am : Durch : Erfolg der Maßnahme :		
Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW.....			

GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach	OWK: Dömnitz (59144_529)	Nr. der Maßnahme: M24 Priorität: gering
	Abschnitt-Nr.: P01 bis P09 Stationierung: km 0 bis 12,72	
Bezeichnung der Maßnahme	Konzeptionelle Maßnahme – Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen	Typ ID: 508
Entwicklungsziel / - strategie	Verbesserung Wassergüte, Strukturverbessernde Maßnahmen im Bereich Sohle	
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	Altlastverdachtsfläche untersuchen und entsprechende Maßnahmen einleiten "wilde Kippe in der Gartenkolonie Pritzwalk" (Altlastenverdachtsfläche) Stat. 10,6 und Stat. 11,6.	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH „Stepenitz“ (DE 2738-302) (km 0 – 10,8), (14,2 – 23,7), SPA „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“ (DE 2738-421) (km 0 – 10,8), LSG „Agrarlandschaft Prignitz- Stepenitz“ (km 0 – 10,8)	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll:	
Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km)		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/ Gemeinde PR/ Pritzwalk	
	Gemarkung Pritzwalk	
	Flur 18; 16;	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“	
	Straße: Berliner Straße 34	
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg	
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	Nein	
Zeithorizont	mittelfristig	
Kosten / Kosteneffizienz	/ -	
Finanzierung		
Unterhaltung	k. Auswirkung	
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	k. Einwände PAG-Sitzung 05.06.2012	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :
Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW.....		

GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach	OWK: Dömnitz (59144_529)	Nr. der Maßnahme: M25	
	Abschnitt-Nr.: P01 bis P09 Stationierung: km 0 bis 12,72	Priorität: hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	Sohlrampe / -gleite nachbessern / optimieren	Typ DWA S9	Typ ID: 69_04
Entwicklungsziel / - strategie	Herstellung ökologischer Durchgängigkeit		
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	B30: Sohlbauwerk optimieren durch Nachsetzen von Feldsteinen und Zugabe von geeignetem Sohlmaterial Stat. 12,67		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: Stadtgebiet Pritzwalk, Bdm Verdachtsfläche, Bdm ID 111539, Bdm Mühle km 12,6		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll:		
Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km)	1 Bauwerk		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/ Gemeinde PR/ Pritzwalk		
	Gemarkung Pritzwalk		
	Flur, Flurstück 15, 734;		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“		
	Straße: Berliner Straße 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	Nein		
Zeithorizont	kurz- bis mittelfristig		
Kosten / Kosteneffizienz	ca. 2.500 Euro / sehr gut		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	Gleichbleibender Aufwand		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	k. Einwände PAG-Sitzung 05.06.2012		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		
Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW.....			

GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach	OWK: Dömnitz (59144_529)	Nr. der Maßnahme: M26	
	Abschnitt-Nr.: P01 bis P09 Stationierung: km 0 bis 12,72	Priorität: mittel	
Bezeichnung der Maßnahme	Sporn / Buhne / Störsteine zur Verbesserung der Strömungsvarianz einbauen	Typ DWA S10	Typ ID: 71_01
Entwicklungsziel / - strategie	Strukturverbessernde Maßnahmen für die Sohle		
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	Einbringen von Spornen/ Störsteinen zur Erhöhung der Strömungs- und Substratvarianz von km 11,8 bis 12,40.		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: landwirtschaftlich genutzte Flächen, Bdm Verdachtsflächen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll:		
Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km)	0,6 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/ Gemeinde PR/ Pritzwalk		
	Gemarkung Pritzwalk		
	Flur 18; 16;		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“		
	Straße: Berliner Straße 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	Nein		
Zeithorizont	kurz- bis mittelfristig		
Kosten / Kosteneffizienz	ca. 2.000 Euro / gut		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	Erhöhter Unterhaltungsaufwand (Überwachung notwendig, ggf. Beseitigung von Abflusshindernissen).		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	k. Einwände PAG-Sitzung 05.06.2012		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :		Durch : Durch :
Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW.....			

GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach	OWK: Dömnitz (59144_529)	Nr. der Maßnahme: M27 Priorität: mittel
	Abschnitt-Nr.: P01 bis P09 Stationierung: km 0 bis 12,72	
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerprofil aufweiten	Typ ID: 72_09
Entwicklungsziel / - strategie	Strukturverbessernde Maßnahmen im Bereich Ufer	
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	Einseitige Gewässeraufweitung mit Anlage einer Wasserwechselzone (Länge= 50 m) von Stat. 11,8 bis 12,40.	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: Landwirtschaft, Bdm Verdachtsflächen	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: Prüfung der HW-Sicherheit sowie hydraulische Berechnungen erforderlich.	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll:	
Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km)	0,6 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/ Gemeinde PR/ Pritzwalk	
	Gemarkung Pritzwalk	
	Flur 18; 16;	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“	
	Straße: Berliner Straße 34	
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg	
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	Ja	
Zeithorizont	kurz- bis mittelfristig	
Kosten / Kosteneffizienz	ca. 8.000 Euro / sehr gut	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)	
Unterhaltung	Keine Auswirkung auf die Unterhaltung.	
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	k. Einwände PAG-Sitzung 05.06.2012	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :
Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW.....		

GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach	OWK: Dömnitz (59144_529)	Nr. der Maßnahme: M28 Priorität: mittel
	Abschnitt-Nr.: P01 bis P09 Stationierung: km 0 bis 12,72	
Bezeichnung der Maßnahme	Rückhaltebecken im Hauptschluss umbauen / optimieren	Typ ID: 76_02
Entwicklungsziel / - strategie	Maßnahmen zur Verbesserung des Wasserhaushaltes	
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	Rückhaltebecken im Hauptschluss umbauen: Einengung Gewässerprofil (Staubereich) vor Kathfelder Mühle B30 Stat. 11,4.	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: Stadtgebiet Pritzwalk, Bdm-Verdachtsflächen, Bdm in Bearbeitung, Bdm Mühle km 11,4, Bdm ID 111593, Bdm ID 111580	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: Prüfung der HW-Sicherheit sowie hydraulische Berechnungen erforderlich.	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll:	
Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km)	0,4 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/ Gemeinde PR/ Pritzwalk	
	Gemarkung Pritzwalk	
	Flur, Flurstück 15, 734;	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“	
	Straße: Berliner Straße 34	
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg	
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	Nein	
Zeithorizont	Mittelfristig	
Kosten / Kosteneffizienz	ca. 35.000 Euro / mäßig	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)	
Unterhaltung	Keine Auswirkung auf die Unterhaltung.	
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	k. Einwände PAG-Sitzung 05.06.2012	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :
Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW.....		

GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach	OWK: Dömnitz (59144_529)	Nr. der Maßnahme: M29 Priorität: gering
	Abschnitt-Nr.: P01 bis P09 Stationierung: km 0 bis 12,72	
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme zur Reduzierung anderer hydromorphologischer Belastungen	Typ ID: 85_03
Entwicklungsziel / - strategie	Verbesserung Wasserhaushalt	
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	Überprüfung auf Einleitgenehmigungen im Stadtgebiet von Pritzwalk (Stat. 11,4 bis 12,73).	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll:	
Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km)		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/ Gemeinde PR/ Pritzwalk	
	Gemarkung Pritzwalk	
	Flur 18; 15	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“	
	Straße: Berliner Straße 34	
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg	
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren		
Zeithorizont	kurzfristig	
Kosten / Kosteneffizienz	/ -	
Finanzierung		
Unterhaltung	k. Auswirkung	
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	k. Einwände PAG-Sitzung 05.06.2012	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :
Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW.....		

GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach	OWK: Dömnitz (59144_529)	Nr. der Maßnahme: M30	
	Abschnitt-Nr.: P01 bis P09 Stationierung: km 11,4 und km 13,21	Priorität: hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	Fischschutzmaßnahmen an Wasserkraftanlage	Typ DWA S9	Typ ID: 69_12
Entwicklungsziel / - strategie	Herstellung der linearen Durchgängigkeit		
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	Kathfelder Mühle (B 27) Fischschutzmaßnahme an Wasserkraftanlage (Reduzierung Rechenstabweite)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche Stauregulierung nicht mehr gegeben (Stauziel und Staurechte prüfen und festlegen) SPA „Agrarlandschaft Prignitz“, FFH „Stepenitz“, LSG		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche hydraulischer Nachweis im Rahmen der Konzeption erforderlich		
Verträglichkeit mit Natura 2000	X Ja Protokoll: wirkt sich positiv auf Wanderverhalten der FFH-Fischarten aus		
Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km)	2 Bauwerke		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/ Gemeinde Pritzwalk		
	Gemarkung Pritzwalk		
	Flur, Flurstück (B35): 8, 832 (B27)18, 106/4		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“		
	Straße: Berliner Straße 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	Nein		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten / Kosteneffizienz	/ -		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	Geringer Aufwand		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	Lt. Beschluss der PAG-Beratung am 05.06.2012 prioritär umzusetzen.		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		
Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW.....			