

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Elb2_Elbe_118	DEST_EL03OW13-00	Nr. der Maßnahme: M01 Priorität: 1	
	Drainingsbach		
	Abschnitt-Nr.: DEST_EL03OW13-00_P01		
	Maßn_Stat.: km 3+500 bis 4+234 links		
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerrandstreifen ausweisen	Typ-ID 73_01	DWA-M610
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Gewässerrandstreifen von 5 m beidseitig ausweisen bzw. ergänzen		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage:		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	724m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Teltow-Fläming Gemeinde: Niedergörsdorf		
	Gemarkung (Flur): Wergzahna (5)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	evtl. notwendig, evtl. Flurneuerungsverfahren		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz			
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	voraussichtlich langfristig kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, bzw. geringerer Unterhaltungsaufwand		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	gering		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Elb2_Elbe_118	DEST_EL03OW13-00	Nr. der Maßnahme: M01 Priorität: 2	
	Drainingsbach		
	Abschnitt-Nr.: DEST_EL03OW13-00_P02		
	Maßn_Stat.: km 4+235		
Bezeichnung der Maßnahme	Stauanlage / Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit ersatzlos rückbauen	Typ-ID 69_01	DWA-M610
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmentei-le	Ersatzloser Rückbau der Stauanlage		
Restriktionen, Flächenbe-troffenheit	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Auswirkungen auf Hoch-wasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1 Stück		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Teltow-Fläming Gemeinde: Niedergörsdorf		
	Gemarkung (Flur): Wergzahna (5)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	keine Flächensicherung notwendig, da Maßnahme innerhalb Gewässerlauf		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	2.000 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	voraussichtlich langfristig kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, bzw. geringerer Unterhaltungsaufwand		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	hoch		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Elb2_Elbe_118	DEST_EL03OW13-00	Nr. der Maßnahme: M02	
	Drainingsbach		
	Abschnitt-Nr.: DEST_EL03OW13-00_P02	Priorität: 2	
	Maßn_Stat.: km 4+853		
Bezeichnung der Maßnahme	Stauanlage / Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit ersatzlos rückbauen	Typ-ID 69_01	DWA-M610
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmentei-le	Ersatzloser Rückbau der Stauanlage		
Restriktionen, Flächenbe-troffenheit	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Auswirkungen auf Hoch-wasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1 Stück		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Teltow-Fläming Gemeinde: Niedergörsdorf		
	Gemarkung (Flur): Wergzahna (5)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	keine Flächensicherung notwendig, da Maßnahme innerhalb Gewässerlauf		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	2.000 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	voraussichtlich langfristig kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, bzw. geringerer Unterhaltungsaufwand		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	hoch		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Elb2_Elbe_118	DEST_EL03OW13-00	Nr. der Maßnahme: M03	
	Drainingsbach		
	Abschnitt-Nr.: DEST_EL03OW13-00_P02	Priorität: 2	
	Maßn_Stat.: km 5+100		
Bezeichnung der Maßnahme	Stauanlage / Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit ersatzlos rückbauen	Typ-ID 69_01	DWA-M610
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmentei-le	Ersatzloser Rückbau der Stauanlage		
Restriktionen, Flächenbe-troffenheit	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Auswirkungen auf Hoch-wasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1 Stück		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Teltow-Fläming Gemeinde: Niedergörsdorf		
	Gemarkung (Flur): Wergzahna (4, 5)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	keine Flächensicherung notwendig, da Maßnahme innerhalb Gewässerlauf		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	2.000 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	voraussichtlich langfristig kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, bzw. geringerer Unterhaltungsaufwand		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	hoch		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Elb2_Elbe_118	DEST_EL03OW13-00	Nr. der Maßnahme: M04	
	Drainingsbach		
	Abschnitt-Nr.: DEST_EL03OW13-00_P02	Priorität: 2	
	Maßn_Stat.: km 5+574, 5+579		
Bezeichnung der Maßnahme	Durchlass rückbauen oder umgestalten: Abriss; Stauanlage / Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit ersatzlos rückbauen	Typ-ID 69_10, 69_01	DWA-M610
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Rohrdurchlass durch größeren RDL / Maulprofil mit Sohlanbindung ersetzen; Ersatzloser Rückbau der Stauanlage		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	2 Stück		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Teltow-Fläming Gemeinde: Niedergörsdorf		
	Gemarkung (Flur): Wergzahna (4)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	keine Flächensicherung notwendig, da Maßnahme innerhalb Gewässerlauf		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	37.000 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	voraussichtlich langfristig kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, bzw. geringerer Unterhaltungsaufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	hoch		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Elb2_Elbe_118	DEST_EL03OW13-00	Nr. der Maßnahme: M05 Priorität: 1	
	Drainingsbach		
	Abschnitt-Nr.: DEST_EL03OW13-00_P02		
	Maßn_Stat.: km 4+768 bis 6+222 links 5+633 bis 6+222 rechts		
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerrandstreifen ausweisen	Typ-ID 73_01	DWA-M610
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Gewässerrandstreifen von 5 m beidseitig ausweisen bzw. ergänzen		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage:		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1454m + 589m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Teltow-Fläming Landkreis Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Niedergörsdorf Gemeinde Treuenbrietzen		
	Gemarkung (Flur): Wergzahna (5) Gemarkung (Flur): Marzahna (2)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	evtl. notwendig, evtl. Flurneuerungsverfahren		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz			
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	voraussichtlich langfristig kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, bzw. geringerer Unterhaltungsaufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	gering		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Elb2_Elbe_118	DEST_EL03OW13-00	Nr. der Maßnahme: M06	
	Drainingsbach		
	Abschnitt-Nr.: DEST_EL03OW13-00_P02	Priorität: 2	
	Maßn_Stat.: km 5+959		
Bezeichnung der Maßnahme	Durchlass rückbauen oder umgestalten: Ersatzneubau	Typ-ID 69_10	DWA-M610
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Rohrdurchlass durch größeren RDL / Maulprofil mit Sohlanbindung ersetzen		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1 Stück		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Treuenbrietzen		
	Gemarkung (Flur): Marzahna (2)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	keine Flächensicherung notwendig, da Maßnahme innerhalb Gewässerlauf		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	35.000 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	voraussichtlich langfristig kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, bzw. geringerer Unterhaltungsaufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	hoch		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Elb2_Elbe_118	DEST_EL03OW13-00	Nr. der Maßnahme: M07 Priorität: 3	
	Drainingsbach		
	Abschnitt-Nr.: DEST_EL03OW13-00_P02		
	Maßn_Stat.: km 4+853		
Bezeichnung der Maßnahme	Stau/Stützschwelle in Entwässerungsgraben zum Wasserrückhalt anlegen	Typ-ID 65_06	DWA-M610
Entwicklungsziel/-strategie	Förderung des Wasserhaushaltes		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Variante: Bedarf der vorhandenen Stauanlage prüfen, ggf. sanieren		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage:		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1 Stück		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Teltow-Fläming Gemeinde: Niedergörsdorf Gemarkung (Flur): Wergzahna (5)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau" Straße: Brandenburger Str. 66a PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	500 - 5.000 € je Bauwerk (abhängig von Zustand und Größe des Bauwerkes)		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über die Richtlinie zur Förderung der Verbesserung des Landschaftswasserhaushaltes (MUGV 23.03.2011)		
Unterhaltung			
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>			
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :		Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Elb2_Elbe_118	DEST_EL03OW13-00	Nr. der Maßnahme: M08	
	Drainingsbach		
	Abschnitt-Nr.: DEST_EL03OW13-00_P02	Priorität: 3	
	Maßn_Stat.: km 5+100		
Bezeichnung der Maßnahme	Stau/Stützschwelle in Entwässerungsgraben zum Wasserrückhalt anlegen	Typ-ID 65_06	DWA-M610
Entwicklungsziel/-strategie	Förderung des Wasserhaushaltes		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Variante: Bedarf der vorhandenen Stauanlage prüfen, ggf. sanieren		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage:		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1 Stück		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Teltow-Fläming Gemeinde: Niedergörsdorf		
	Gemarkung (Flur): Wergzahna (4,5)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	500 - 5.000 € je Bauwerk (abhängig von Zustand und Größe des Bauwerkes)		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über die Richtlinie zur Förderung der Verbesserung des Landschaftswasserhaushaltes (MUGV 23.03.2011)		
Unterhaltung			
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>			
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Elb2_Elbe_118	DEST_EL03OW13-00	Nr. der Maßnahme: M09 Priorität: 3	
	Drainingsbach		
	Abschnitt-Nr.: DEST_EL03OW13-00_P02		
	Maßn_Stat.: km 5+579		
Bezeichnung der Maßnahme	Stau/Stützwelle in Entwässerungsgraben zum Wasserrückhalt anlegen	Typ-ID 65_06	DWA-M610
Entwicklungsziel/-strategie	Förderung des Wasserhaushaltes		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Variante: Bedarf der vorhandenen Stauanlage prüfen, ggf. sanieren		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage:		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1 Stück		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Teltow-Fläming Gemeinde: Niedergörsdorf		
	Gemarkung (Flur): Wergzahna (4)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	500 - 5.000 € je Bauwerk (abhängig von Zustand und Größe des Bauwerkes)		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über die Richtlinie zur Förderung der Verbesserung des Landschaftswasserhaushaltes (MUGV 23.03.2011)		
Unterhaltung			
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>			
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Elb2_Elbe_118	DEST_EL03OW13-00	Nr. der Maßnahme: M10	
	Drainingsbach		
	Abschnitt-Nr.: DEST_EL03OW13-00_P02	Priorität: 1	
	Maßn_Stat.: km 5+624 bis 6+222	rechts	
Bezeichnung der Maßnahme	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaun	Typ-ID 73_05	DWA-M610 U8
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte, Förderung der Beschattung, Verbesserung Habitatbedingungen		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Initialpflanzungen von standortangepasste einheimische Baum- und Straucharten		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	598 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark; Teltow-Fläming Gemeinde: Treuenbrietzen; Niedergörsdorf		
	Gemarkung (Flur): Marzahna (2); Wergzahna (4)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	bei Pflanzung im Böschungsbereich nicht notwendig		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	8.970 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	die ersten Jahre erhöhter Unterhaltungsaufwand (Entwicklungspflege), langfristig geringerer Unterhaltungsaufwand (z.B. durch Beschattung verminderter Krautungsbedarf)		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	mittel		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :	