

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>HvU_EHK_87</b>	<b>DEST_HAVOW13-02</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M01</b>	
	<b>Karower Hauptgraben</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DEST_HAVOW13-02_P01_kh</b>	Priorität: <b>1</b>	
	Maßn_Stat.: km 15+495 bis 16+650		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	sonstige Maßnahme zur Optimierung / Anpassung der Gewässerunterhaltung	Typ-ID <b>79_99</b>	DWA-M610 <b>U1, S3, S4</b>
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Förderung der Gewässerstrukturen, Verbesserung Habitatbedingungen		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	einseitig bzw. wechselseitige (abschnittsweise) Krautung durch Mähkorb mit Abstandshalter von Sohle und Böschung, auf ca. 1/3 der Sohle beschränken		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA "Fiener Bruch" (7022)		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung LRT 3260		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	1155 m		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar; Rosenau		
	Gemarkung (Flur): Ziesar (1, 2); Zitz (5, 6)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
<b>Zeithorizont</b>	kurzfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	voraussichtlich keine/geringe zusätzlichen Kosten		
<b>Finanzierung</b>			
<b>Unterhaltung</b>	langfristig geringerer Unterhaltungsaufwand		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	mittel		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>HvU_EHK_87</b>	<b>DEST_HAVOW13-02</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M02</b>	
	<b>Karower Hauptgraben</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DEST_HAVOW13-02_P01_kh</b>	Priorität: <b>1</b>	
	Maßn_Stat.: km 15+495 bis 16+650 beidseitig		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Gewässerrandstreifen ausweisen	Typ-ID <b>73_01</b>	DWA-M610
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Gewässerrandstreifen von 5 m beidseitig ausweisen bzw. ergänzen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA "Fiener Bruch" (7022)		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage:		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	2*1155 m		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar; Rosenau		
	Gemarkung (Flur): Ziesar (1, 2); Zitz (5, 6)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren</b>	evtl. notwendig, evtl. Flurneuordnungsverfahren		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>			
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
<b>Unterhaltung</b>	voraussichtlich langfristig kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, bzw. geringerer Unterhaltungsaufwand		
<b>Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)</b>	gering		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>HvU_EHK_87</b>	<b>DEST_HAVOW13-02</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M03</b>	
	<b>Karower Hauptgraben</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DEST_HAVOW13-02_P01_kh</b>	Priorität: <b>1</b>	
	Maßn_Stat.: km 15+495 bis 16+650	links	
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaun	Typ-ID <b>73_05</b>	DWA-M610 <b>U8</b>
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte, Förderung der Beschattung, Verbesserung Habitatbedingungen		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Initialpflanzungen von standortangepassten einheimischen Baum- und Straucharten		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA "Fiener Bruch" (7022)		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung LRT 3260		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	1155 m		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar; Rosenau		
	Gemarkung (Flur): Ziesar (1, 2); Zitz (5, 6)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	bei Pflanzung im Böschungsbereich nicht notwendig		
<b>Zeithorizont</b>	kurzfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	17.325 €		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
<b>Unterhaltung</b>	die ersten Jahre erhöhter Unterhaltungsaufwand (Entwicklungspflege), langfristig geringerer Unterhaltungsaufwand (z.B. durch Beschattung verminderter Krautungsbedarf)		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	mittel		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>HvU_EHK_87</b>	<b>DEST_HAVOW13-02</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M04</b>	
	<b>Karower Hauptgraben</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DEST_HAVOW13-02_P01_kh</b>	Priorität: <b>2</b>	
	Maßn_Stat.: km 15+495, 15+498, 15+500		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Umgehungsgerinne anlegen	Typ-ID <b>69_07</b>	DWA-M610
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Bau eines Umgehungsgerinnes um die Stauanlage		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA "Fiener Bruch" (7022)		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung LRT 3260		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	3 Stück		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar; Rosenau		
	Gemarkung (Flur): Ziesar (1); Zitz (6)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja, z.B. durch ein Flurneuordnungsverfahren zu realisieren		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	50.000 €		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
<b>Unterhaltung</b>			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	hoch		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>HvU_EHK_87</b>	<b>DEST_HAVOW13-02</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M05</b>	
	<b>Karower Hauptgraben</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DEST_HAVOW13-02_P01_kh</b>	Priorität: <b>2</b>	
	Maßn_Stat.: km 16+518, 16+522, 16+525		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Durchlass rückbauen oder umgestalten: Abriss; Stauanlage / Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit ersatzlos rückbauen	Typ-ID <b>69_10,</b> <b>69_01</b>	DWA-M610
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Ersatzloser Rückbau der Stauanlage		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA "Fiener Bruch" (7022)		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung LRT 3260		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	3 Stück		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar; Rosenau		
	Gemarkung (Flur): Ziesar (1); Zitz (5, 6)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	keine Flächensicherung notwendig, da Maßnahme im Gewässerlauf		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	2.000 €		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
<b>Unterhaltung</b>	langfristig geringerer Unterhaltungsaufwand		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	hoch		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>HvU_EHK_87</b>	<b>DEST_HAVOW13-02</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M06</b>	
	<b>Karower Hauptgraben</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DEST_HAVOW13-02_P01_kh</b>	Priorität: <b>2</b>	
	Maßn_Stat.: km 16+645, 16+650		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Stauanlage / Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit durch raue Rampe / Gleite ersetzen	Typ-ID <b>69_02</b>	DWA-M610
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Rückbau Stau, Bau einer ökologisch durchgängigen Sohlengleite (zur Wasserstandshaltung)		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA "Fiener Bruch" (7022)		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung LRT 3260		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	2 Stück		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar; Rosenau		
	Gemarkung (Flur): Ziesar (1, 2); Zitz (5)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	keine Flächensicherung notwendig, da Maßnahme im Gewässerlauf		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	50.000 €		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
<b>Unterhaltung</b>	langfristig geringerer Unterhaltungsaufwand		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	hoch		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>HvU_EHK_87</b>	<b>DEST_HAVOW13-02</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M07</b>	
	<b>Karower Hauptgraben</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DEST_HAVOW13-02_P01_kh</b>	Priorität: <b>3</b>	
	Maßn_Stat.: km 15+498		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Stau zum Wasserrückhalt im Entwässerungsgraben sanieren/optimieren	Typ-ID <b>65_06</b>	DWA-M610
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Förderung des Wasserhaushaltes		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Variante: Bedarf der vorhandenen Stauanlage prüfen, ggf. sanieren		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA " Fiener Bruch" (7022)		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage:		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	1 Stück		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar; Rosenau		
	Gemarkung (Flur): Ziesar (1); Zitz (6)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren</b>	nein		
<b>Zeithorizont</b>	langfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	500 - 5.000 € je Bauwerk (abhängig von Zustand und Größe des Bauwerkes)		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über die Richtlinie zur Förderung der Verbesserung des Landschaftswasserhaushaltes (MUGV 23.03.2011)		
<b>Unterhaltung</b>			
<b>Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)</b>			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>HvU_EHK_87</b>	<b>DEST_HAVOW13-02</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M08</b>	
	<b>Karower Hauptgraben</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DEST_HAVOW13-02_P01_kh</b>	Priorität: <b>3</b>	
	Maßn_Stat.: km 16+522		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Stau zum Wasserrückhalt im Entwässerungsgraben sanieren/optimieren	Typ-ID <b>65_06</b>	DWA-M610
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Förderung des Wasserhaushaltes		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Variante: Bedarf der vorhandenen Stauanlage prüfen, ggf. sanieren		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA " Fiener Bruch" (7022)		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage:		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	1 Stück		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar; Rosenau		
	Gemarkung (Flur): Ziesar (1); Zitz (5,6)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren</b>	nein		
<b>Zeithorizont</b>	langfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	500 - 5.000 € je Bauwerk (abhängig von Zustand und Größe des Bauwerkes)		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über die Richtlinie zur Förderung der Verbesserung des Landschaftswasserhaushaltes (MUGV 23.03.2011)		
<b>Unterhaltung</b>			
<b>Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)</b>			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		



## Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>HvU_EHK_87</b>	<b>DEST_HAVOW13-02</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M09</b>	
	<b>Karower Hauptgraben</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DEST_HAVOW13-02_P01_kh</b>	Priorität: <b>3</b>	
	Maßn_Stat.: km 16+650		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Stau zum Wasserrückhalt im Entwässerungsgraben sanieren/optimieren	Typ-ID <b>65_06</b>	DWA-M610
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Förderung des Wasserhaushaltes		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Variante: Bedarf der vorhandenen Stauanlage prüfen, ggf. sanieren		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA " Fiener Bruch" (7022)		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage:		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	1 Stück		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark		
	Gemeinde: Ziesar; Rosenau		
	Gemarkung (Flur): Ziesar (1,2); Zitz (5)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
<b>Zeithorizont</b>	langfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	500 - 5.000 € je Bauwerk (abhängig von Zustand und Größe des Bauwerkes)		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über die Richtlinie zur Förderung der Verbesserung des Landschaftswasserhaushaltes (MUGV 23.03.2011)		
<b>Unterhaltung</b>			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>HvU_EHK_87</b>	<b>DEST_HAVOW13-02</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M10</b>	
	<b>Karower Hauptgraben (Umverlegung)</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DEST_HAVOW13-02_P01_kh</b>	Priorität: <b>1</b>	
	Maßn_Stat.: km 0+000(a) bis 0+857(a)	links	
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaun	Typ-ID <b>73_05</b>	DWA-M610 <b>U8</b>
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte, Förderung der Beschattung, Verbesserung Habitatbedingungen		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Initialpflanzungen von standortangepassten einheimischen Baum- und Straucharten		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA "Fiener Bruch" (7022)		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung LRT 3260		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	857 m		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar; Rosenau		
	Gemarkung (Flur): Bücknitz (1); Ziesar (2); Zitz (5)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	bei Pflanzung im Böschungsbereich nicht notwendig		
<b>Zeithorizont</b>	kurzfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	12.855 €		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
<b>Unterhaltung</b>	die ersten Jahre erhöhter Unterhaltungsaufwand (Entwicklungspflege), langfristig geringerer Unterhaltungsaufwand (z.B. durch Beschattung verminderter Krautungsbedarf)		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	mittel		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>HvU_EHK_87</b>	<b>DEST_HAVOW13-02</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M11</b>	
	<b>Karower Hauptgraben (Umverlegung)</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DEST_HAVOW13-02_P01_kh</b>	Priorität: <b>2</b>	
	Maßn_Stat.: km 0+000(a) bis 0+973(a)		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Nebengewässer dauerhaft an Hauptgewässer anbinden	Typ-ID <b>75_02</b>	DWA-M610
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Biotopvernetzung		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Aktivierung des Verbindungsgrabens, um Karower Hauptgraben mit Buckauer Hauptgraben zu vernetzen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA "Fiener Bruch" (7022)		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung LRT 3260		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	973 m		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar; Rosenau		
	Gemarkung (Flur): Bücknitz (1); Ziesar (1, 2); Zitz (5)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: LFU Brandenburg		
	Straße: Seeburger Chaussee 2		
	PLZ, Ort: 14476 Potsdam OT Groß Glienicke		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein, Graben bereits vorhanden		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	136.220 €		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
<b>Unterhaltung</b>	nein		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	hoch		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>HvU_EHK_87</b>	<b>DEST_HAVOW13-02</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M12</b>	
	<b>Karower Hauptgraben (Umverlegung)</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DEST_HAVOW13-02_P01_kh</b>	Priorität: <b>2</b>	
	Maßn_Stat.: km 0+000(a) bis 0+973(a) links		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Gewässerrandstreifen ausweisen	Typ-ID <b>73_01</b>	DWA-M610
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Gewässerrandstreifen von 5 m beidseitig ausweisen bzw. ergänzen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA "Fiener Bruch" (7022)		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage:		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	973 m		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar; Rosenau		
	Gemarkung (Flur): Bücknitz (1); Ziesar (1, 2); Zitz (5)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: LfU Brandenburg		
	Straße: Seeburger Chaussee 2		
	PLZ, Ort: 14476 Potsdam OT Groß Glienicke		
<b>Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren</b>	evtl. notwendig, evtl. Flurneuerordnungsverfahren		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>			
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
<b>Unterhaltung</b>	voraussichtlich langfristig kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, bzw. geringerer Unterhaltungsaufwand		
<b>Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)</b>	gering		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		