

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Buckau_94</b>	<b>DE5872_175</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M01</b>  <b>Priorität: 1</b>	
	<b>Buckau</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE5872_175_P01</b>		
	Maßn_Stat.: km 5+597 bis 6+018		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	sonstige Maßnahme zur Anpassung / Optimierung der Gewässerunterhaltung	<b>Typ-ID</b> <b>79_99</b>	<b>DWA-M610</b> <b>S3, S4</b>
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Etablierung von naturnahen hydrologischen Verhältnissen in Bezug auf die Durchflüsse und Längs- und Querprofilverhältnisse, Verbesserung und Förderung der Gewässerstrukturen, Verbesserung Habitatbedingungen		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	beobachtende Gewässerunterhaltung, bei ggf. nötiger Sohlkrautung nur mit Abstandshalter und auf ca. 1/3 (1/2) der Sohle beschränken		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Buckau und Nebenfließe Ergänzung" (641); LSG "Brandenburger Wald- und Seengebiet" (3640-602); SPA "Fiener Bruch" (7022)		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: möglich, vorab Prüfung des Erhalts der erforderlichen hydraulischen Leistungsfähigkeit des Gewässers bei Maßnahmenumsetzung		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	421 m		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Brandenburg		
	Gemeinde: Brandenburg an der Havel		
	Gemarkung (Flur): Brandenburg (121); Mahlenzien (4)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
<b>Zeithorizont</b>	kurzfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	voraussichtlich keine/geringe zusätzlichen Kosten		
<b>Finanzierung</b>			
<b>Unterhaltung</b>	langfristig geringerer Unterhaltungsaufwand		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	mittel		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Buckau_94</b>	<b>DE5872_175</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M02</b>	
	<b>Buckau</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE5872_175_P01</b>	Priorität: <b>2</b>	
	Maßn_Stat.: km 5+597 bis 6+018		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	naturraumtypisches Substrat / Geschiebe einbringen (auch Kies)	Typ-ID <b>71_03</b>	DWA-M610 <b>S10</b>
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung und Förderung der Gewässerstrukturen, Verbesserung Habitatbedingungen, Anhebung Gewässersohle, Verbesserung Landschaftswasserhaushalt		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Einbau gestaffelter Sand- und Kiesriffle mit nat. vorkommenden Material		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Buckau und Nebenfließe Ergänzung" (641); LSG "Brandenburger Wald- und Seengebiet" (3640-602); SPA "Fiener Bruch" (7022)		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: möglich, vorab Prüfung des Erhalts der erforderlichen hydraulischen Leistungsfähigkeit des Gewässers bei Maßnahmenumsetzung		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	421 m		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Brandenburg Gemeinde: Brandenburg an der Havel		
	Gemarkung (Flur): Brandenburg (121); Mahlenzien (4)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	da innerhalb Gewässerlauf nicht notwendig		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich, pro Element ca. 300,- bis 400,- €		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
<b>Unterhaltung</b>	voraussichtlich langfristig kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, bzw. geringerer Unterhaltungsaufwand		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	hoch		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Buckau_94</b>	<b>DE5872_175</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M03</b>	
	<b>Buckau</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE5872_175_P01</b>	Priorität: <b>2</b>	
	Maßn_Stat.: km 0+000 bis 2+884	beidseitig	
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Gewässerentwicklungskorridor ausweisen (Breite 36 - 120 m)	Typ-ID <b>70_01</b>	DWA-M610
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Laufkrümmung, Strömungsdiversität, Breiten- und Tiefenvarianz, Naturprofil, Sohlenstrukturdiversität		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Restriktionen bezügl. Bewirtschaftungsintensität oder möglichst Nutzungsaufgabe, Bereich zwischen alten und neuen Lauf		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Buckau und Nebenfließe Ergänzung" (641); FFH "Grönert" (274); NSG "Grönert" (3640-501); LSG "Brandenburger Wald- und Seengebiet" (3640-602); Bodendenkmal (4143, 4144, 4156); Bodendenkmal in Bearbeitung; Bodendenkmalverdachtsfläche; Historischer Übergang (Buckau-Brücke); Neue Mühle		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: möglich, vorab Prüfung des Erhalts der erforderlichen hydraulischen Leistungsfähigkeit des Gewässers bei Maßnahnumsetzung		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	2884 m		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Brandenburg		
	Gemeinde: Brandenburg an der Havel		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Gemarkung (Flur): Brandenburg (122, 124)		
	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
<b>Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren</b>	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung</b>	ja, z.B. durch ein Flurneuordnungsverfahren zu realisieren		
<b>Zeithorizont</b>	langfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	zum jetzigen Stand der Planung nicht einschätzbar, Flächenpreis derzeit 0,7 €/m <sup>2</sup> (zzgl. 14% Nebenkosten)		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
<b>Unterhaltung</b>	kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand		
<b>Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)</b>	gering		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

## Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Buckau_94</b>	<b>DE5872_175</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M04</b>  <b>Priorität: 2</b>	
	<b>Buckau</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE5872_175_P01</b>		
	Maßn_Stat.: km 2+842		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Umgehungsgerinne optimieren	<b>Typ-ID</b> <b>69_08</b>	<b>DWA-M610</b>
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Umgehungsgerinne über Altlauf herstellen zur Umgehung des Wehres Neue Mühle		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Buckau und Nebenfließe Ergänzung" (641); LSG "Brandenburger Wald- und Seengebiet" (3640-602); Bodendenkmal in Bearbeitung; Bodendenkmalverdachtsfläche; Historischer Übergang		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: möglich, vorab Prüfung des Erhalts der erforderlichen hydraulischen Leistungsfähigkeit des Gewässers bei Maßnahmenumsetzung		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	1 Stück		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Brandenburg Gemeinde: Brandenburg an der Havel		
	Gemarkung (Flur): Brandenburg (122)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren</b>	ja, z.B. durch ein Flurneuordnungsverfahren zu realisieren		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	50.000 €		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
<b>Unterhaltung</b>	ja, z.B. durch ein Flurneuordnungsverfahren zu realisieren		
<b>Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)</b>	hoch		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Buckau_94</b>	<b>DE5872_175</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M05</b>  <b>Priorität: 1</b>	
	<b>Buckau</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE5872_175_P01</b>		
	Maßn_Stat.: km 5+597 bis 6+018		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)	<b>Typ-ID</b> <b>71_02</b>	<b>DWA-M610</b> <b>S10</b>
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	natürliche Strömungslenker einbauen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Buckau und Nebenfließe Ergänzung" (641); NSG "Gränert" (3640-501); LSG "Brandenburger Wald- und Seengebiet" (3640-602); SPA "Fiener Bruch" (7022)		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: ja: Erhalt der hydraulischen Leistungsfähigkeit des Gerinnes muss nachgewiesen werden		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	421 m		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Brandenburg		
	Gemeinde: Brandenburg an der Havel		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Gemarkung (Flur): Brandenburg (121); Mahlenzien (4)		
	Name: WBV Plane- Buckau		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
	da innerhalb Gewässerlauf nicht notwendig		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	50 €/lfd. m oder 15 - 20 €/m³, bzw. 400 €/Stk.		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
<b>Unterhaltung</b>	voraussichtlich langfristig kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, bzw. geringerer Unterhaltungsaufwand		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	hoch		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Buckau_94</b>	<b>DE5872_175</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M06</b>	
	<b>Buckau</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE5872_175_P01</b>	Priorität: <b>2</b>	
	Maßn_Stat.: km 0+000 bis 2+884	beidseitig	
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Flächenerwerb für Gewässerentwicklungskorridor	Typ-ID <b>70_02</b>	DWA-M610
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Erwerb der Flächen des Entwicklungskorridors für Ermöglichung der Laufumgestaltung im Zusammenhang mit Maßnahme 70_01		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Buckau und Nebenfließe Ergänzung" (641); FFH "Gränert" (274); LSG "Brandenburger Wald- und Seengebiet" (3640-602); Bodendenkmal (4144); Bodendenkmal in Bearbeitung; Bodendenkmalverdachtsfläche; Historischer Übergang (Buckau Brücke); Neue Mühle (123)		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: nein		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	2884 m		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Brandenburg		
	Gemeinde: Brandenburg an der Havel		
	Gemarkung (Flur): Brandenburg (122, 124)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV Plane- Buckau		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren</b>	ja, z.B. durch ein Flurneuerordnungsverfahren zu realisieren, bzw. Einigung mit Eigentümer, Flächenerwerb		
<b>Zeithorizont</b>	langfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	zum jetzigen Stand der Planung nicht einschätzbar, Flächenpreis derzeit 0,7 €/m <sup>2</sup> (zzgl. 14% Nebenkosten)		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
<b>Unterhaltung</b>	kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand		
<b>Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)</b>	Konfliktpotential mit Flächennutzern		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Buckau_94</b>	<b>DE5872_176</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M05</b>	
	<b>Buckau</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE5872_176_P01</b>	<b>Priorität: 1</b>	
	Maßn_Stat.: km 6+018 bis 7+714	rechts	
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum	Typ-ID <b>73_05</b>	DWA-M610 <b>U8</b>
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte, Förderung der Beschattung, Verbesserung Habitatbedingungen		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Initialpflanzungen von standortangepassten einheimischen Baum- und Straucharten; zum Schutz der grünen Keiljungfer nur 50% der Ufer mit Gehölzen bepflanzen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Buckau und Nebenfließe Ergänzung" (641); LSG "Brandenburger Wald- und Seengebiet" (3640-602); SPA "Fiener Bruch" (7022); Bodendenkmalverdachtsfläche; Historischer Übergang		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: möglich, vorab Prüfung des Erhalts der erforderlichen hydraulischen Leistungsfähigkeit des Gewässers bei Maßnahmenumsetzung		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	1696 m		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Brandenburg Gemeinde: Brandenburg an der Havel		
	Gemarkung (Flur): Brandenburg (121); Mahlenzien (4)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja		
<b>Zeithorizont</b>	kurzfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	25.440 €		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
<b>Unterhaltung</b>	die ersten Jahre erhöhter Unterhaltungsaufwand (Entwicklungspflege), langfristig geringerer Unterhaltungsaufwand (z.B. durch Beschattung verminderter Krautungsbedarf)		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	mittel		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Buckau_94</b>	<b>DE5872_176</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M06</b>  Priorität: <b>1</b>	
	<b>Buckau</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE5872_176_P01</b>		
	Maßn_Stat.: km 6+018 bis 10+640		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	sonstige Maßnahme zur Anpassung / Optimierung der Gewässerunterhaltung	<b>Typ-ID</b> <b>79_99</b>	<b>DWA-M610</b> <b>U1, S3, S4</b>
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung und Förderung der Gewässerstrukturen, Verbesserung Habitatbedingungen		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	beobachtende Gewässerunterhaltung, bei ggf. nötiger Sohlkräutung nur mit Abstandshalter und auf ca. 1/3 (1/2) der Sohle beschränken, Vermeidung der Mahd bekannter Uferlebensräume der Grünen Keiljungfer		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Buckau und Nebenfließe Ergänzung" (641); LSG "Brandenburger Wald- und Seengebiet" (3640-602); SPA "Fiener Bruch" (7022); Bodendenkmalverdachtsfläche; Historischer Übergang		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: möglich, vorab Prüfung des Erhalts der erforderlichen hydraulischen Leistungsfähigkeit des Gewässers bei Maßnahmenumsetzung		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	4622 m		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Brandenburg; Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Brandenburg an der Havel; Rosenau		
	Gemarkung (Flur): Brandenburg (121); Mahlenzien (4); Viesen (3)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
<b>Zeithorizont</b>	kurzfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	voraussichtlich keine/geringe zusätzlichen Kosten		
<b>Finanzierung</b>			
<b>Unterhaltung</b>	langfristig geringerer Unterhaltungsaufwand		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	mittel		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		



# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Buckau_94</b>	<b>DE5872_176</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M07</b>	
	<b>Buckau</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE5872_176_P01</b>	Priorität: <b>2</b>	
	Maßn_Stat.: km 6+018 bis 10+640		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	naturraumtypisches Substrat / Geschiebe einbringen (auch Kies)	Typ-ID <b>71_03</b>	DWA-M610 <b>S10</b>
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	, Verbesserung und Förderung der Gewässerstrukturen, Verbesserung Habitatbedingungen, Anhebung Gewässersohle, Verbesserung Landschaftswasserhaushalt		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Einbau gestaffelter Sand- und Kiesriffle mit nat. vorkommenden Material, <u>Anmerkung:</u> Im Anstrombereich der Brunnen der Wasserfassung des Wasserwerkes Mahlenzien ist der Erhalt der Kolmationsschicht zu beachten (unabdingbar für die Trinkwasserqualität)		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Buckau und Nebenfließe Ergänzung" (641); LSG "Brandenburger Wald- und Seengebiet" (3640-602); SPA "Fiener Bruch" (7022); Bodendenkmalverdachtsfläche; Historischer Übergang		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: möglich, vorab Prüfung des Erhalts der erforderlichen hydraulischen Leistungsfähigkeit des Gewässers bei Maßnahmenumsetzung		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	4622 m		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Brandenburg; Potsdam-Mittelmark Gemeinde: brandenburg an der Havel; Rosenau		
	Gemarkung (Flur): Brandenburg (121); Mahlenzien (4); Viesen (3)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren</b>	da innerhalb Gewässerlauf nicht notwendig		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich, pro Element ca. 300,- bis 400,- €		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
<b>Unterhaltung</b>	voraussichtlich langfristig kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, bzw. geringerer Unterhaltungsaufwand		
<b>Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)</b>	hoch		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Buckau_94</b>	<b>DE5872_176</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M08</b>	
	<b>Buckau</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE5872_176_P01</b>	<b>Priorität: 2</b>	
	Maßn_Stat.: km 6+035		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Stauanlage / Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit ersatzlos rückbauen	<b>Typ-ID</b> <b>69_01</b>	<b>DWA-M610</b>
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	ersatzloser Rückbau des Absturzes		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Buckau und Nebenfließe Ergänzung" (641); LSG "Brandenburger Wald- und Seengebiet" (3640-602); SPA "Fiener Bruch" (7022);		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	1 Stück		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Brandenburg		
	Gemeinde: Brandenburg an der Havel		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Gemarkung (Flur): Brandenburg (121); Mahlenzien (4)		
	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
	da innerhalb Gewässerlauf nicht notwendig		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	2.000 €		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
<b>Unterhaltung</b>	langfristig geringerer Unterhaltungsaufwand		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	hoch		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Buckau_94</b>	<b>DE5872_176</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M09</b>  <b>Priorität: 2</b>	
	<b>Buckau</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE5872_176_P01</b>		
	Maßn_Stat.: km 6+182		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Stauanlage / Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit durch raue Rampe / Gleite ersetzen	<b>Typ-ID</b> <b>69_02</b>	DWA-M610
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmentei-le</b>	Wehr zurückbauen, Bau einer ökologisch durchgängigen Sohlengleite		
<b>Restriktionen, Flächenbe-troffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Buckau und Nebenfließe Ergänzung" (641); LSG "Brandenburger Wald-und Seengebiet" (3640-602); SPA "Fiener Bruch" (7022)		
<b>Auswirkungen auf Hoch-wasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	1 Stück		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Brandenburg		
	Gemeinde: Brandenburg an der Havel		
	Gemarkung (Flur): Mahlenzien (4)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	da innerhalb Gewässerlauf nicht notwendig		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	50.000 €		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
<b>Unterhaltung</b>	langfristig geringerer Unterhaltungsaufwand		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	hoch		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Buckau_94</b>	<b>DE5872_176</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M10</b>	
	<b>Buckau</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE5872_176_P01</b>	<b>Priorität: 1</b>	
	Maßn_Stat.: km 7+746 bis 8+510	rechts	
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum	Typ-ID <b>73_05</b>	DWA-M610 <b>U8</b>
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte, Förderung der Beschattung, Verbesserung Habitatbedingungen		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Initialpflanzungen von standortangepassten einheimischen Baum- und Straucharten; zum Schutz der grünen Keiljungfer nur 50% der Ufer mit Gehölzen bepflanzen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Buckau und Nebenfließe Ergänzung" (641); SPA "Fiener Bruch" (7022); Bodendenkmalverdachtsfläche; Historischer Übergang		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: möglich, vorab Prüfung des Erhalts der erforderlichen hydraulischen Leistungsfähigkeit des Gewässers bei Maßnahmenumsetzung		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	764 m		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Brandenburg		
	Gemeinde: Brandenburg an der Havel		
	Gemarkung (Flur): Mahlenzien (4)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja		
<b>Zeithorizont</b>	kurzfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	11.460 €		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
<b>Unterhaltung</b>	die ersten Jahre erhöhter Unterhaltungsaufwand (Entwicklungspflege), langfristig geringerer Unterhaltungsaufwand (z.B. durch Beschattung verminderter Krautungsbedarf)		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	mittel		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Buckau_94</b>	<b>DE5872_176</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M11</b>  <b>Priorität: 2</b>	
	<b>Buckau</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE5872_176_P01</b>		
	Maßn_Stat.: km 7+823		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Stauanlage / Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit durch raue Rampe / Gleite ersetzen	<b>Typ-ID</b> <b>69_02</b>	<b>DWA-M610</b>
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Wehr zurückbauen, Bau einer ökologisch durchgängigen Sohlengleite Das Wehr befindet sich im Eigentum der BRAWAG GmbH und dient der Sicherung der genügenden Uferfiltratbildung zur Trinkwassergewinnung. Deshalb muss das Wehr zur Sicherung der Trinkwasserversorgung der Stadt Brandenburg an der Havel und des Umlandes regelbar bleiben und es sollte ein Umgehungsgerinne geplant werden. Eine Abstimmung Planer-Eigentümer war nicht möglich.		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Buckau und Nebenfließe Ergänzung" (641); SPA "Fiener Bruch" (7022)		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	1 Stück		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Brandenburg Gemeinde: Brandenburg an der Havel		
	Gemarkung (Flur): Mahlenzien (4)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	da innerhalb Gewässerlauf nicht notwendig		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	50.000 €		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
<b>Unterhaltung</b>	langfristig geringerer Unterhaltungsaufwand		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	hoch		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :	

## Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Buckau_94</b>	<b>DE5872_176</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M12</b>	
	<b>Buckau</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE5872_176_P01</b>	Priorität: <b>1</b>	
	Maßn_Stat.: km 8+884 bis 9+076	rechts	
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum	Typ-ID <b>73_05</b>	DWA-M610 <b>U8</b>
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte, Förderung der Beschattung, Verbesserung Habitatbedingungen		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Initialpflanzungen von standortangepassten einheimischen Baum- und Straucharten; zum Schutz der grünen Keiljungfer nur 50% der Ufer mit Gehölzen bepflanzen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Buckau und Nebenfließe Ergänzung" (641); SPA "Fiener Bruch" (7022); Bodendenkmalverdachtsfläche		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: möglich, vorab Prüfung des Erhalts der erforderlichen hydraulischen Leistungsfähigkeit des Gewässers bei Maßnahmenumsetzung		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	192 m		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Brandenburg		
	Gemeinde: Brandenburg an der Havel		
	Gemarkung (Flur): Mahlenzien (4)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja		
<b>Zeithorizont</b>	kurzfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	2.880 €		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
<b>Unterhaltung</b>	die ersten Jahre erhöhter Unterhaltungsaufwand (Entwicklungspflege), langfristig geringerer Unterhaltungsaufwand (z.B. durch Beschattung verminderter Krautungsbedarf)		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	mittel		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Buckau_94</b>	<b>DE5872_176</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M13</b>	
	<b>Buckau</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE5872_176_P01</b>	<b>Priorität: 1</b>	
	Maßn_Stat.: km 9+507 bis 10+640	<b>rechts</b>	
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum	<b>Typ-ID</b> <b>73_05</b>	<b>DWA-M610</b> <b>U8</b>
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte, Förderung der Beschattung, Verbesserung Habitatbedingungen		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Initialpflanzungen von standortangepassten einheimischen Baum- und Straucharten; zum Schutz der grünen Keiljungfer nur 50% der Ufer mit Gehölzen bepflanzen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Buckau und Nebenfließe Ergänzung" (641); SPA "Fiener Bruch" (7022); Bodendenkmalverdachtsfläche		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: möglich, vorab Prüfung des Erhalts der erforderlichen hydraulischen Leistungsfähigkeit des Gewässers bei Maßnahmenumsetzung		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	1133 m		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Rosenau		
	Gemarkung (Flur): Viesen (3)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja		
<b>Zeithorizont</b>	kurzfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	16.995 €		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
<b>Unterhaltung</b>	die ersten Jahre erhöhter Unterhaltungsaufwand (Entwicklungspflege), langfristig geringerer Unterhaltungsaufwand (z.B. durch Beschattung verminderter Krautungsbedarf)		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	mittel		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Buckau_94</b>	<b>DE5872_176</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M14</b>  <b>Priorität: 2</b>	
	<b>Buckau</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE5872_176_P01</b>		
	Maßn_Stat.: km 9+546		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Umgehungsgerinne anlegen	<b>Typ-ID</b> <b>69_07</b>	<b>DWA-M610</b>
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Umgehung des Wehres über Anlage eines Umgehungsgerinnes		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Buckau und Nebenfließe Ergänzung" (641); SPA "Fiener Bruch" (7022); Bodendenkmalverdachtsfläche		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: möglich, vorab Prüfung des Erhalts der erforderlichen hydraulischen Leistungsfähigkeit des Gewässers bei Maßnahmenumsetzung		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	1 Stück		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Rosenau		
	Gemarkung (Flur): Viesen (3)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren</b>	ja, z.B. durch ein Flurneuordnungsverfahren zu realisieren		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	50.000 €		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
<b>Unterhaltung</b>	ja, z.B. durch ein Flurneuordnungsverfahren zu realisieren		
<b>Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)</b>	hoch		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		



# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Buckau_94</b>	<b>DE5872_176</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M15</b>	
	<b>Buckau</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE5872_176_P01</b>	Priorität: <b>1</b>	
	Maßn_Stat.: km 6+018 bis 10+640		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	sonstige Maßnahme zur Vitalisierung des Gewässers	Typ-ID <b>71_99</b>	DWA-M610
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Variante: eine gestufte Profilierung des Gerinnes innerhalb des vorhandenen Profils zum schadlosen Abführen verschiedener Abflüsse		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Buckau und Nebenfließe Ergänzung" (641); LSG "Brandenburger Wald- und Seengebiet" (3640-602); Naturpark "Hoher Fläming" (3840-701); SPA "Fiener Bruch" (7022); Bodendenkmalverdachtsfläche; Historischer Übergang		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: ja: Erhalt der hydraulischen Leistungsfähigkeit des Gerinnes muss nachgewiesen werden		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage:		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	4622 m		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Brandenburg; Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Brandenburg an der Havel; Rosenau		
	Gemarkung (Flur): Brandenburg (121); Mahlenzien (4); Viesen (3)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV Plane- Buckau		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren</b>	möglicherweise		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	ca. 100 €/lfd. m (ca. 462.200 € Brutto)		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über die Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
<b>Unterhaltung</b>	nach Umsetzung, sich verringernder Aufwand		
<b>Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)</b>			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Buckau_94</b>	<b>DE5872_176</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M16</b>	
	<b>Buckau</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE5872_176_P01</b>	Priorität: <b>2</b>	
	Maßn_Stat.: km 6+018 bis 10+640		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Gewässerrandstreifen ausweisen	Typ-ID <b>73_01</b>	DWA-M610
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Ergänzung des Gewässerrandstreifens auf 10 m Breite		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Buckau und Nebenfließe Ergänzung" (641); LSG "Brandenburger Wald- und Seengebiet" (3640-602); Naturpark "Hoher Fläming" (3840-701); SPA "Fiener Bruch" (7022); Bodendenkmalverdachtsfläche; Historischer Übergang		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage:		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	4622 m		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Brandenburg; Potsdam-Mittelmark		
	Gemeinde: Brandenburg; Rosenau		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name:		
	Straße:		
	PLZ, Ort:		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>			
<b>Finanzierung</b>			
<b>Unterhaltung</b>			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Konfliktpotential mit Flächennutzern		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Buckau_94</b>	<b>DE5872_176</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M17</b>  <b>Priorität: 1</b>	
	<b>Buckau</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE5872_176_P01</b>		
	Maßn_Stat.: km 6+018 bis 10+640		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)	<b>Typ-ID</b> <b>71_02</b>	<b>DWA-M610</b> <b>S10</b>
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	natürliche Strömungslenker einbauen <u>Anmerkung:</u> Im Anstrombereich der Brunnen der Wasserfassung des Wasserwerkes Mahlenzien ist der Erhalt der Kolmationsschicht zu beachten (unabdingbar für die Trinkwasserqualität)		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Buckau und Nebenfließe Ergänzung" (641); LSG "Brandenburger Wald- und Seengebiet" (3640-602); SPA "Fiener Bruch" (7022); Bodendenkmalverdachtsfläche; Historischer Übergang		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: ja: Erhalt der hydraulischen Leistungsfähigkeit des Gerinnes muss nachgewiesen werden		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	4622 m		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Brandenburg; Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Brandenburg; Rosenau		
	Gemarkung (Flur): Brandenburg (121); Mahlenzien (4); Viesen (3)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV Plane- Buckau		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	da innerhalb Gewässerlauf nicht notwendig		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	50 €/lfd. m oder 15 - 20 €/m³, bzw. 400 €/Stk.		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
<b>Unterhaltung</b>	voraussichtlich langfristig kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, bzw. geringerer Unterhaltungsaufwand		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	hoch		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Buckau_94</b>	<b>DE5872_176</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M01</b>	
	<b>Buckau</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE5872_176_P02</b>	Priorität: <b>1</b>	
	Maßn_Stat.: km 10+640 bis 10+824	rechts	
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaun	Typ-ID <b>73_05</b>	DWA-M610 <b>U8</b>
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte, Förderung der Beschattung, Verbesserung Habitatbedingungen		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Initialpflanzungen von standortangepassten einheimischen Baum- und Straucharten		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Buckau und Nebenfließe Ergänzung" (641); SPA "Fiener Bruch" (7022); Bodendenkmal in Bearbeitung (Viesener Mühle); Bodendenkmalverdachtsfläche; Historischer Übergang		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: möglich, vorab Prüfung des Erhalts der erforderlichen hydraulischen Leistungsfähigkeit des Gewässers bei Maßnahmenumsetzung		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	184 m		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Rosenau		
	Gemarkung (Flur): Viesen (3)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	bei Pflanzung im Böschungsbereich nicht notwendig		
<b>Zeithorizont</b>	kurzfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	2.760 €		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
<b>Unterhaltung</b>	die ersten Jahre erhöhter Unterhaltungsaufwand (Entwicklungspflege), langfristig geringerer Unterhaltungsaufwand (z.B. durch Beschattung verminderter Krautungsbedarf)		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	mittel		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Buckau_94</b>	<b>DE5872_176</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M02</b>  <b>Priorität: 2</b>	
	<b>Buckau</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE5872_176_P02</b>		
	Maßn_Stat.: km 10+640 bis 10+853		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	naturraumtypisches Substrat / Geschiebe einbringen (auch Kies)	<b>Typ-ID</b> <b>71_03</b>	<b>DWA-M610</b> <b>S10</b>
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung und Förderung der Gewässerstrukturen, Verbesserung Habitatbedingungen, Anhebung Gewässersohle, Verbesserung Landschaftswasserhaushalt		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Einbau gestaffelter Sand- und Kiesriffle mit nat. vorkommenden Material		
<b>Restriktionen, Flächenbetreffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Buckau und Nebenfließe Ergänzung" (641); SPA "Fiener Bruch" (7022); Bodendenkmal in Bearbeitung (Viesener Mühle); Bodendenkmalverdachtsfläche; Historischer Übergang; Viesensche Mühle		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: möglich, vorab Prüfung des Erhalts der erforderlichen hydraulischen Leistungsfähigkeit des Gewässers bei Maßnahmenumsetzung		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	213 m		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark		
	Gemeinde: Rosenau		
	Gemarkung (Flur): Viesen (3)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	da innerhalb Gewässerlauf nicht notwendig		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich, pro Element ca. 300,- bis 400,- €		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
<b>Unterhaltung</b>	voraussichtlich langfristig kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, bzw. geringerer Unterhaltungsaufwand		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	hoch		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Buckau_94</b>	<b>DE5872_176</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M03</b>  <b>Priorität: 2</b>	
	<b>Buckau</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE5872_176_P02</b>		
	Maßn_Stat.: km 10+868, 10+903		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Stauanlage / Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit durch raue Rampe / Gleite ersetzen	<b>Typ-ID</b> <b>69_02</b>	DWA-M610
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Absturz zurückbauen und durch ökologisch durchgängige Sohlengleite ersetzen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Buckau und Nebenfließe Ergänzung" (641); SPA "Fiener Bruch" (7022); Bodendenkmal in Bearbeitung; Bodendenkmalverdachtsfläche; Historischer Übergang; Viesensche Mühle		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	2 Stück		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark		
	Gemeinde: Rosenau		
	Gemarkung (Flur): Viesen (3)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	da innerhalb Gewässerlauf nicht notwendig		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	50.000 €		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
<b>Unterhaltung</b>	langfristig geringerer Unterhaltungsaufwand		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	hoch		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Buckau_94</b>	<b>DE5872_176</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M05</b>  <b>Priorität: 2</b>	
	<b>Buckau</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE5872_176_P02</b>		
	Maßn_Stat.: km 13+202 bis 14+595		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	naturraumtypisches Substrat / Geschiebe einbringen (auch Kies)	<b>Typ-ID</b> <b>71_03</b>	<b>DWA-M610</b> <b>S10</b>
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung und Förderung der Gewässerstrukturen, Verbesserung Habitatbedingungen, Anhebung Gewässersohle, Verbesserung Landschaftswasserhaushalt		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Einbau gestaffelter Sand- und Kiesriffle mit nat. vorkommenden Material		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Buckau und Nebenfließe Ergänzung" (641); SPA "Fiener Bruch" (7022)		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: möglich, vorab Prüfung des Erhalts der erforderlichen hydraulischen Leistungsfähigkeit des Gewässers bei Maßnahmenumsetzung		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	1393 m		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar; Rosenau		
	Gemarkung (Flur): Bücknitz (4); Glienicke (1, 11); Rogäsen (3)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	da innerhalb Gewässerlauf nicht notwendig		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich, pro Element ca. 300,- bis 400,- €		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
<b>Unterhaltung</b>	voraussichtlich langfristig kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, bzw. geringerer Unterhaltungsaufwand		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	hoch		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Buckau_94</b>	<b>DE5872_176</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M06</b>	
	<b>Buckau</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE5872_176_P02</b>	Priorität: <b>1</b>	
	Maßn_Stat.: km 13+714 bis 14+103	rechts	
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaun	Typ-ID <b>73_05</b>	DWA-M610 <b>U8</b>
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte, Förderung der Beschattung, Verbesserung Habitatbedingungen		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Initialpflanzungen von standortangepassten einheimischen Baum- und Straucharten		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Buckau und Nebenfließe Ergänzung" (641); SPA "Fiener Bruch" (7022)		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: möglich, vorab Prüfung des Erhalts der erforderlichen hydraulischen Leistungsfähigkeit des Gewässers bei Maßnahmenumsetzung		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	389 m		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar		
	Gemarkung (Flur): Glienicke (1, 11)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren</b>	bei Pflanzung im Böschungsbereich nicht notwendig		
<b>Zeithorizont</b>	kurzfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	5.835 €		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
<b>Unterhaltung</b>	die ersten Jahre erhöhter Unterhaltungsaufwand (Entwicklungspflege), langfristig geringerer Unterhaltungsaufwand (z.B. durch Beschattung verminderter Krautungsbedarf)		
<b>Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)</b>	mittel		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		



# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Buckau_94</b>	<b>DE5872_176</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M07</b>	
	<b>Buckau</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE5872_176_P02</b>	Priorität: <b>2</b>	
	Maßn_Stat.: km 14+565, 14+575, 14+577		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Stauanlage / Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit ersatzlos rückbauen	Typ-ID <b>69_01</b>	DWA-M610
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Durchlass rückbauen oder umgestalten: Abriss der Stauanlage, Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit ersatzlos zurückbauen, Geschiebefang einbauen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Buckau und Nebenfließe Ergänzung" (641); SPA "Fiener Bruch" (7022)		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	3 Stück		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar		
	Gemarkung (Flur): Bücknitz (4); Glienicke (1, 11)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren</b>	da innerhalb Gewässerlauf nicht notwendig		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	35.000 €		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
<b>Unterhaltung</b>	geringerer Unterhaltungsaufwand		
<b>Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)</b>	hoch		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Buckau_94</b>	<b>DE5872_176</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M08</b>	
	<b>Buckau</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE5872_176_P02</b>	Priorität:	
	Maßn_Stat.: km 10+908 bis 14+595		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Querprofil zur Gewährleistung des Mindestabflusses reduzieren (Doppeltrapezprofil)	Typ-ID <b>61_03</b>	DWA-M610
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässergüte		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Verschlammungen im Gewässerbett beseitigen; Querprofil zur Gewährleistung des Mindestabflusses reduzieren		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Buckau und Nebenfließe Ergänzung" (641); SPA "Fiener Bruch" (7022); Bodendenkmal in Bearbeitung (Viesener Mühle); Bodendenkmalverdachtsfläche; Historischer Übergang; Viesensche Mühle		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	3687 m		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar; Rosenau		
	Gemarkung (Flur): Büchnitz (4); Glienicke (1, 11); Rogäsen (3); Viesen (3)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	da innerhalb Gewässerlauf nicht notwendig		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	5-20 EUR/lfdm		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
<b>Unterhaltung</b>	kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	hoch		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Buckau_94</b>	<b>DE5872_176</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M09</b>  Priorität:	
	<b>Buckau</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE5872_176_P02</b>		
	Maßn_Stat.: km 10+810		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Geschiebesammler anlegen	<b>Typ-ID</b> <b>77_03</b>	<b>DWA-M610</b> <b>S12</b>
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung des Geschiebehaushaltes (Verringerung Sandfrachten)		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Geschiebesammler anlegen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Buckau und Nebenfließe Ergänzung" (641); SPA "Fiener Bruch" (7022); Historischer Übergang		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	1 Stück		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Rosenau		
	Gemarkung (Flur): Viesen (3)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	da innerhalb Gewässerlauf nicht notwendig		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	35.000 €		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
<b>Unterhaltung</b>	insgesamt geringerer Unterhaltungsaufwand, erleichtert Unterhaltung		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	hoch		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Buckau_94</b>	<b>DE5872_176</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M10</b>	
	<b>Buckau</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE5872_176_P02</b>	Priorität: <b>2</b>	
	Maßn_Stat.: km 10+640 bis 14+595		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Gewässerrandstreifen ausweisen	Typ-ID <b>73_01</b>	DWA-M610
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Ergänzung des Gewässerrandstreifens auf 10 m Breite		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Buckau und Nebenfließe Ergänzung" (641); SPA " Fiener Bruch" (7022); Bodendenkmal in Bearbeitung (Viesener Mühle); Bodendenkmalverdachtsfläche; Historischer Übergang; Viesenscher Mühle		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage:		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	3955 m		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar; Rosenau		
	Gemarkung (Flur): Bücknitz (4); Glienecke (1,11); Rogäsen (3); Viesen (3)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name:		
	Straße:		
	PLZ, Ort:		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>			
<b>Finanzierung</b>			
<b>Unterhaltung</b>			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Konfliktpotential mit Flächennutzern		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Buckau_94</b>	<b>DE5872_176</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M11</b>  <b>Priorität: 1</b>	
	<b>Buckau</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE5872_176_P02</b>		
	Maßn_Stat.: km 10+640 bis 10+853		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)	<b>Typ-ID</b> <b>71_02</b>	<b>DWA-M610</b> <b>S10</b>
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	natürliche Strömungslenker einbauen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Buckau und Nebenfließe Ergänzung" (641); SPA "Fiener Bruch" (7022); Bodendenkmal in Bearbeitung; Bodendenkmalverdachtsfläche; Historischer Übergang; Viesensche Mühle		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: ja: Erhalt der hydraulischen Leistungsfähigkeit des Gerinnes muss nachgewiesen werden		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	213 m		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Rosenau		
	Gemarkung (Flur): Viesen (3)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV Plane- Buckau		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	da innerhalb Gewässerlauf nicht notwendig		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	50 €/lfd. m oder 15 - 20 €/m³, bzw. 400 €/Stk.		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
<b>Unterhaltung</b>	voraussichtlich langfristig kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, bzw. geringerer Unterhaltungsaufwand		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	hoch		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Buckau_94</b>	<b>DE5872_176</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M12</b>  <b>Priorität: 1</b>	
	<b>Buckau</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE5872_176_P02</b>		
	Maßn_Stat.: km 13+202 bis 14+595		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)	<b>Typ-ID</b> <b>71_02</b>	<b>DWA-M610</b> <b>S10</b>
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	natürliche Strömunglenker einbauen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Buckau und Nebenfließe Ergänzung" (641); SPA "Fiener Bruch" (7022);		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: ja: Erhalt der hydraulischen Leistungsfähigkeit des Gerinnes muss nachgewiesen werden		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	1393 m		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar; Rosenau		
	Gemarkung (Flur): Bücknitz (4); Glienecke (1,11); Rogäsen (3)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV Plane- Buckau		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	da innerhalb Gewässerlauf nicht notwendig		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	50 €/lfd. m oder 15 - 20 €/m³, bzw. 400 €/Stk.		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
<b>Unterhaltung</b>	voraussichtlich langfristig kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, bzw. geringerer Unterhaltungsaufwand		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	hoch		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Buckau_94</b>	<b>DE5872_176</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M13</b>  <b>Priorität: 2</b>	
	<b>Buckau</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE5872_176_P02</b>		
	Maßn_Stat.: km 10+908 bis 14+595		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Verschlämmungen im Gewässerbett beseitigen	<b>Typ-ID</b> <b>85_01</b>	<b>DWA-M610</b> <b>S1</b>
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässergüte		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Schlamm von der Sohle beräumen und entfernen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Buckau und Nebenfließe Ergänzung" (641); SPA "Fiener Bruch" (7022); Bodendenkmal in Bearbeitung; Bodendenkmalverdachtsfläche; Historischer Übergang; Viesensche Mühle		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: Verbesserung		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	3687 m		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar; Rosenau		
	Gemarkung (Flur): Bücknitz (4); Glienecke (1, 11); Rogäsen (3); Viesen (3)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV Plane- Buckau		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	da innerhalb Gewässerlauf nicht notwendig		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	5-10 € /lfdm je nach Beschaffenheit (z.B. Schadstoffgehalt)		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
<b>Unterhaltung</b>	kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, bzw. geringerer Unterhaltungsaufwand		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	hoch		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Buckau_94</b>	<b>DE5872_176</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M14</b>  <b>Priorität: 2</b>	
	<b>Buckau</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE5872_176_P02</b>		
	<b>Maßn_Stat.: km 14+575</b>		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Geschiebefang einbauen	<b>Typ-ID</b> <b>71_04</b>	<b>DWA-M610</b>
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässergüte		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Bau eines Geschiebefanges, dieser wird regelmäßig geräumt		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Buckau und Nebenfließe Ergänzung" (641); SPA "Fiener Bruch" (7022);		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Verbesserung		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	1 Stück		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar		
	Gemarkung (Flur): Bücknitz (4); Glienicke (1, 11)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV Plane- Buckau		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	da innerhalb Gewässerlauf nicht notwendig		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	ca. 20.000 €		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
<b>Unterhaltung</b>	kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, bzw. geringerer Unterhaltungsaufwand		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	hoch		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		



# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Buckau_94</b>	<b>DE5872_176</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M02</b>	
	<b>Buckau</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE5872_176_P03</b>	Priorität: <b>2</b>	
	Maßn_Stat.: km 14+595 bis 15+298		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	naturraumtypisches Substrat / Geschiebe einbringen (auch Kies)	Typ-ID <b>71_03</b>	DWA-M610 <b>S10</b>
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung und Förderung der Gewässerstrukturen, Verbesserung Habitatbedingungen, Anhebung Gewässersohle, Verbesserung Landschaftswasserhaushalt		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Einbau gestaffelter Sand- und Kiesriffle mit nat. vorkommenden Material		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Buckau und Nebenfließe" (404); FFH "Buckau und Nebenfließe Ergänzung" (641); SPA "Fiener Bruch" (7022); Bodendenkmal (31143); Bodendenkmalverdachtsfläche		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	703 m		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar		
	Gemarkung (Flur): Bücknitz (4, 5); Glienicke (1, 7, 11)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren</b>	da innerhalb Gewässerlauf nicht notwendig		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich, pro Element ca. 300,- bis 400,- €		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
<b>Unterhaltung</b>	voraussichtlich langfristig kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, bzw. geringerer Unterhaltungsaufwand		
<b>Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)</b>	hoch		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Buckau_94</b>	<b>DE5872_176</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M03</b>  <b>Priorität: 2</b>	
	<b>Buckau</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE5872_176_P03</b>		
	Maßn_Stat.: km 16+024, 16+026, 16+027, 16+033		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Fischpass an Wehr / Schleuse oder einem anderen Querbauwerk anlegen	Typ-ID <b>69_05</b>	DWA-M610
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Modifizierung bzw. Neubau der Fischaufstiegshilfe zur Umgehung des Mühlenbereiches		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Buckau und Nebenfließe" (404); Bodendenkmal (31072); Bodendenkmal in Bearbeitung; Bodendenkmalverdachtsfläche; Historischer Übergang; Eulenmühle		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	4 Stück		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar		
	Gemarkung (Flur): Bücknitz (5)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren</b>	da innerhalb Gewässerlauf nicht notwendig		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	20.000 €		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
<b>Unterhaltung</b>	nur geringer zusätzlicher Unterhaltungsaufwand		
<b>Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)</b>	hoch		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Buckau_94</b>	<b>DE5872_176</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M05</b>  <b>Priorität: 2</b>	
	<b>Buckau</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE5872_176_P03</b>		
	Maßn_Stat.: km 18+407, 18+409		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Fischpass an Wehr / Schleuse oder einem anderen Querbauwerk anlegen	<b>Typ-ID</b> <b>69_05</b>	<b>DWA-M610</b>
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Nutzung des Mühlengrabens als Fischaufstiegshilfe zur Umgehung des Mühlenbereiches		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Buckau und Nebenfließe" (404); Bodendenkmal (31076); Bodendenkmalverdachtsfläche; Historischer Übergang; Krügers Wassermühle		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	2 Stück		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar		
	Gemarkung (Flur): Bücknitz (7)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	da innerhalb Gewässerlauf nicht notwendig		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	20.000 €		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
<b>Unterhaltung</b>	nur geringer zusätzlicher Unterhaltungsaufwand		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	hoch		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Buckau_94</b>	<b>DE5872_176</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M08</b>  <b>Priorität: 2</b>	
	<b>Buckau</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE5872_176_P03</b>		
	Maßn_Stat.: km 19+613		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Initialgerinne für Neutrassierung anlegen; Durchlass rückbauen oder umgestalten: Neutrassierung	Typ-ID <b>72_01,</b> <b>69_10</b>	DWA-M610
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Neutrassierung zur Wehrumgehung über Herrenbuckau		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Buckau und Nebenfließe" (404); Bodendenkmal (31073); Bodendenkmalverdachtsfläche; Historischer Übergang		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: möglich, vorab Prüfung des Erhalts der erforderlichen hydraulischen Leistungsfähigkeit des Gewässers bei Maßnahmenumsetzung		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	1 Stück		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar		
	Gemarkung (Flur): Bücknitz (7); Ziesar (4)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja, z.B. durch ein Flurneuerungsverfahren zu realisieren		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	50.000 €		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
<b>Unterhaltung</b>	ja, z.B. durch ein Flurneuerungsverfahren zu realisieren		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	mittel		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Buckau_94</b>	<b>DE5872_176</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M10</b>	
	<b>Buckau</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE5872_176_P03</b>	Priorität: <b>2</b>	
	Maßn_Stat.: km 21+269 bis 21+715		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	naturraumtypisches Substrat / Geschiebe einbringen (auch Kies)	Typ-ID <b>71_03</b>	DWA-M610 <b>S10</b>
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung und Förderung der Gewässerstrukturen, Verbesserung Habitatbedingungen, Anhebung Gewässersohle, Verbesserung Landschaftswasserhaushalt		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Einbau gestaffelter Sand- und Kiesriffle mit nat. vorkommenden Material		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Buckau und Nebenfließe" (404); LSG "Hoher Fläming - Belziger Landschaftswiesen" (3840-601); Naturpark "Hoher Fläming" (3840-701); Bodendenkmalverdachtsfläche		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: möglich, vorab Prüfung des Erhalts der erforderlichen hydraulischen Leistungsfähigkeit des Gewässers bei Maßnahmenumsetzung		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	446 m		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar		
	Gemarkung (Flur): Köpernitz (2); Ziesar (4)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren</b>	da innerhalb Gewässerlauf nicht notwendig		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich, pro Element ca. 300,- bis 400,- €		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
<b>Unterhaltung</b>	voraussichtlich langfristig kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, bzw. geringerer Unterhaltungsaufwand		
<b>Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)</b>	hoch		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Buckau_94</b>	<b>DE5872_176</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M11</b>  <b>Priorität: 2</b>	
	<b>Buckau (Umverlegung)</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE5872_176_P03</b>		
	Maßn_Stat.: km 0+000(a) bis 3+423(a)		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Nebengewässer dauerhaft an Hauptgewässer anbinden	<b>Typ-ID</b> <b>75_02</b>	<b>DWA-M610</b>
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Herstellung der ökologische Durchgängigkeit		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Umgehung der Ortslage Bücknitz über südöstlich anliegendes Nebengerinne		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Buckau und Nebenfließe" (404); LSG "Hoher Fläming - Belziger Landschaftswiesen" (3840-601); Naturpark "Hoher Fläming "(3840-701); Bodendenkmal (31073, 31076); Bodendenkmalverdachtsfläche; Historischer Übergang		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: möglich, vorab Prüfung des Erhalts der erforderlichen hydraulischen Leistungsfähigkeit des Gewässers bei Maßnahmenumsetzung		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	691 m		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Buckautal; Ziesar		
	Gemarkung (Flur): Bücknitz (6, 7, 8); Buckau (9); Köpernitz (2); Ziesar (4)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: LfU Brandenburg		
	Straße: Seeburger Chaussee 2		
	PLZ, Ort: 14476 Potsdam OT Groß Glienicke		
<b>Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren</b>	nein, da Gewässerlauf bereits vorhanden		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	96.740 €		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
<b>Unterhaltung</b>	zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, da Laufverlängerung		
<b>Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)</b>	hoch		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Buckau_94</b>	<b>DE5872_176</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M12</b>  <b>Priorität: 2</b>	
	<b>Buckau</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE5872_176_P03</b>		
	<b>Maßn_Stat.: km 14+646</b>		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Geschiebesammler anlegen	<b>Typ-ID</b> <b>77_03</b>	<b>DWA-M610</b> <b>S12</b>
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung des Geschiebehaushaltes (Verringerung Sandfrachten)		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Geschiebesammler anlegen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Buckau und Nebenfließe Ergänzung" (641); SPA "Fiener Bruch" (7022)		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	1 Stück		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar		
	Gemarkung (Flur): Bücknitz (4); Glienicke (1)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	da innerhalb Gewässerlauf nicht notwendig		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	10.000 €		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
<b>Unterhaltung</b>	insgesamt geringerer Unterhaltungsaufwand, erleichtert Unterhaltung		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	hoch		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Buckau_94</b>	<b>DE5872_176</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M13</b>  <b>Priorität: 3</b>	
	<b>Buckau</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE5872_176_P03</b>		
	Maßn_Stat.: km 18+417		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Sonstige Maßnahme zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit: Otterpassierbarkeit ermöglichen	<b>Typ-ID</b> <b>69_99</b>	<b>DWA-M610</b>
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Gefahrenreduzierten Wanderkorridor für den Fischotter herstellen		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	am vorhandenen Bauwerk Otterberme oder Ottersteg nachrüsten		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Buckau und Nebenfließe" (404); Bodendenkmal (31076); Bodendenkmalverdachtsfläche; Historischer Übergang; Krügers Wassermühle		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: möglich, vorab Prüfung des Erhalts der erforderlichen hydraulischen Leistungsfähigkeit des Gewässers bei Maßnahmenumsetzung		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des FFH-Arten: Fischotter, Biber		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	1 Stück		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar		
	Gemarkung (Flur): Bücknitz (7)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren</b>	da innerhalb Gewässerlauf nicht notwendig		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	je nach Maßnahme ca. 5.000 €		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
<b>Unterhaltung</b>	kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand		
<b>Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)</b>	hoch		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		



## Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Buckau_94</b>	<b>DE5872_176</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M18</b>  Priorität: <b>1</b>	
	<b>Buckau</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE5872_176_P03</b>		
	Maßn_Stat.: km 14+595 bis 15+298		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)	Typ-ID <b>71_02</b>	DWA-M610 <b>S10</b>
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	natürliche Strömunglenker einbauen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Buckau und Nebenfließe" (404); FFH "Buckau und Nebenfließe Ergänzung" (641); SPA "Fiener Bruch" (7022); Bodendenkmal (31143); Bodendenkmalverdachtsfläche		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: ja: Erhalt der hydraulischen Leistungsfähigkeit des Gerinnes muss nachgewiesen werden		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	703 m		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar		
	Gemarkung (Flur): Bücknitz (4, 5); Glienicke (1, 7, 11)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV Plane- Buckau		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren</b>	da innerhalb Gewässerlauf nicht notwendig		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	50 €/lfd. m oder 15 - 20 €/m³, bzw. 400 €/Stk.		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
<b>Unterhaltung</b>	voraussichtlich langfristig kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, bzw. geringerer Unterhaltungsaufwand		
<b>Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)</b>	hoch		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Buckau_94</b>	<b>DE5872_176</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M19</b>	
	<b>Buckau</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE5872_176_P03</b>	Priorität: <b>2</b>	
	Maßn_Stat.: km 16+033		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Betrieb einer Wasserkraftanlage optimieren, Bau einer Fischaufstiegshilfe	Typ-ID <b>76_05</b>	DWA-M610
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit an der Eulenmühle		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Fischaufstiegshilfe um Wasserkraftanlage bauen, Berücksichtigung der Mindestwasserführung, siehe konzeptionelle Maßnahme 501		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Buckau und Nebenfließe" 404); Bodendenkmal (31072); Bodendenkmal in Bearbeitung; Bodendenkmalverdachtsfläche; Eulenmühle		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: ja: Erhalt der hydraulischen Leistungsfähigkeit des Gerinnes muss nachgewiesen werden		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	1 Stck.		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar		
	Gemarkung (Flur): Bücknitz (5)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV Plane- Buckau		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren</b>	evtl. kleinflächig notwendig		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	25.000 €		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
<b>Unterhaltung</b>	voraussichtlich langfristig kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand		
<b>Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)</b>	hoch		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Buckau_94</b>	<b>DE5872_176</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M20</b>  Priorität: <b>1</b>	
	<b>Buckau</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE5872_176_P03</b>		
	Maßn_Stat.: km 21+269 bis 21+715		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)	Typ-ID <b>71_02</b>	DWA-M610 <b>S10</b>
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	natürliche Strömunglenker einbauen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Buckau und Nebenfließe" (404); LSG "Hoher Fläming - Belziger Landschaftswiesen" (3840-601); Naturpark "Hoher Fläming" (3840-701); Bodendenkmalverdachtsfläche		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: ja: Erhalt der hydraulischen Leistungsfähigkeit des Gerinnes muss nachgewiesen werden		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	446 m		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar		
	Gemarkung (Flur): Köpernitz (2); Ziesar (4)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV Plane- Buckau		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren</b>	da innerhalb Gewässerlauf nicht notwendig		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	50 €/lfd. m oder 15 - 20 €/m³, bzw. 400 €/Stk.		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
<b>Unterhaltung</b>	voraussichtlich langfristig kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, bzw. geringerer Unterhaltungsaufwand		
<b>Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)</b>	hoch		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Buckau_94</b>	<b>DE5872_176</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M22</b>  <b>Priorität: 2</b>	
	<b>Buckau (Umverlegung)</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE5872_176_P03</b>		
	Maßn_Stat.: km 0+000(b) bis 0+268(b)		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Umgehungsgerinne optimieren	<b>Typ-ID</b> <b>69_08</b>	<b>DWA-M610</b>
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	ökologische Durchgängigkeit herstellen durch Umbaumaßnahmen im Umgehungsgerinnes, Mindestabfluss gewährleisten,		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Buckau und Nebenfließe" (404); Bodendenkmal (31072); Bodendenkmal in Bearbeitung; Bodendenkmalverdachtsfläche; Historischer Übergang; Eulenmühle		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: möglich, vorab Prüfung des Erhalts der erforderlichen hydraulischen Leistungsfähigkeit des Gewässers bei Maßnahnumsetzung		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	268 m		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar		
	Gemarkung (Flur): Bücknitz (5, 7)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren</b>	ja, z.B. durch ein Flurneuordnungsverfahren zu realisieren		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	50.000 €		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
<b>Unterhaltung</b>	kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand		
<b>Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)</b>	hoch		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Buckau_94</b>	<b>DE5872_176</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M02</b>  <b>Priorität: 2</b>	
	<b>Buckau</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE5872_176_P04</b>		
	Maßn_Stat.: km 21+715 bis 22+174		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	naturraumtypisches Substrat / Geschiebe einbringen (auch Kies)	<b>Typ-ID</b> <b>71_03</b>	<b>DWA-M610</b> <b>S10</b>
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung und Förderung der Gewässerstrukturen, Verbesserung Habitatbedingungen, Anhebung Gewässersohle, Verbesserung Landschaftswasserhaushalt		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Einbau gestaffelter Sand- und Kiesriffle mit nat. vorkommenden Material		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Buckau und Nebenfließe" (404); LSG "Hoher Fläming - Belziger Landschaftswiesen" (3840-601); Naturpark "Hoher Fläming" (3840-701); Bodendenkmalverdachtsfläche		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: möglich, vorab Prüfung des Erhalts der erforderlichen hydraulischen Leistungsfähigkeit des Gewässers bei Maßnahmenumsetzung		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	459 m		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Buckautal; Ziesar		
	Gemarkung (Flur): Buckau (9); Köpernitz (2)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	da innerhalb Gewässerlauf nicht notwendig		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich, pro Element ca. 300,- bis 400,- €		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
<b>Unterhaltung</b>	voraussichtlich langfristig kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, bzw. geringerer Unterhaltungsaufwand		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	hoch		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Buckau_94</b>	<b>DE5872_176</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M03</b>	
	<b>Buckau</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE5872_176_P04</b>	Priorität: <b>2</b>	
	Maßn_Stat.: km 23+348		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Stauanlage / Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit durch raue Rampe / Gleite ersetzen	Typ-ID <b>69_02</b>	DWA-M610
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Ersatz der vorhandenen Sohlengleite in flache Sohlengleite		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Buckau und Nebenfließe" (404); LSG "Hoher Fläming - Belziger Landschaftswiesen" (3840-601); Naturpark "Hoher Fläming" (3840-701); Bodendenkmalverdachtsfläche		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	1 Stück		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Buckautal; Ziesar		
	Gemarkung (Flur): Buckau (4); Köpernitz (3)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren</b>	da innerhalb Gewässerlauf nicht notwendig		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	40.000 €		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
<b>Unterhaltung</b>	voraussichtlich langfristig kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, bzw. geringerer Unterhaltungsaufwand		
<b>Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)</b>	hoch		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Buckau_94</b>	<b>DE5872_176</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M04</b>  <b>Priorität: 2</b>	
	<b>Buckau</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE5872_176_P04</b>		
	<b>Maßn_Stat.: km 23+474</b>		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Stauanlage / Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit durch raue Rampe / Gleite ersetzen	<b>Typ-ID</b> <b>69_02</b>	<b>DWA-M610</b>
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Ersatz der vorhandenen Sohlengleite in flache Sohlengleite		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Buckau und Nebenfließe" (404); LSG "Hoher Fläming - Belziger Landschaftswiesen" (3840-601); Naturpark "Hoher Fläming" (3840-701); SPA "Hoher Fläming" (7025); Bodendenkmalverdachtsfläche		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	1 Stück		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Buckautal		
	Gemarkung (Flur): Buckau (4)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren</b>	da innerhalb Gewässerlauf nicht notwendig		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	40.000 €		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
<b>Unterhaltung</b>	voraussichtlich langfristig kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, bzw. geringerer Unterhaltungsaufwand		
<b>Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)</b>	hoch		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Buckau_94</b>	<b>DE5872_176</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M05</b>	
	<b>Buckau</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE5872_176_P04</b>	Priorität: <b>2</b>	
	Maßn_Stat.: km 25+215		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Durchlass rückbauen oder umgestalten: Ersatzneubau	Typ-ID <b>69_10</b>	DWA-M610
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Zwillingsdurchlass ersetzen durch großen RDL / Maulprofil mit Sohlanbindung		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Buckau und Nebenfließe" (404); LSG "Hoher Fläming - Belziger Landschaftswiesen" (3840-601); Naturpark "Hoher Fläming" (3840-701); SPA "Hoher Fläming" (7025); Bodendenkmal (30436, 31082); Bodendenkmalverdachtsfläche; Historischer Übergang; Wehlers Mühle		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	1 Stück		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Buckautal		
	Gemarkung (Flur): Buckau (4)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren</b>	da innerhalb Gewässerlauf nicht notwendig		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	35.500 €		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
<b>Unterhaltung</b>	voraussichtlich langfristig kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, bzw. geringerer Unterhaltungsaufwand		
<b>Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)</b>	hoch		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		



# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Buckau_94</b>	<b>DE5872_176</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M06</b>	
	<b>Buckau</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE5872_176_P04</b>	<b>Priorität: 2</b>	
	Maßn_Stat.: km 25+295, 25+296		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Stauanlage / Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit durch raue Rampe / Gleite ersetzen	<b>Typ-ID</b> <b>69_02</b>	<b>DWA-M610</b>
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Rückbau der Stauanlage, Ersatz durch ökologisch durchgängige Sohlengleite		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Buckau und Nebenfließe" (404); LSG "Hoher Fläming - Belziger Landschaftswiesen" (3840-601); Naturpark "Hoher Fläming" (3840-701); SPA "Hoher Fläming" (7025); Bodendenkmal (30436, 31082); Bodendenkmalverdachtsfläche; Birkenreismühle		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	2 Stück		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Buckautal		
	Gemarkung (Flur): Buckau (4)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren</b>	da innerhalb Gewässerlauf nicht notwendig		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	50.000 €		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
<b>Unterhaltung</b>	voraussichtlich langfristig kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, bzw. geringerer Unterhaltungsaufwand		
<b>Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)</b>	hoch		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Buckau_94</b>	<b>DE5872_176</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M08</b>  <b>Priorität: 2</b>	
	<b>Buckau</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE5872_176_P04</b>		
	Maßn_Stat.: km 26+907 bis 27+340		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	naturraumtypisches Substrat / Geschiebe einbringen (auch Kies)	<b>Typ-ID</b> <b>71_03</b>	<b>DWA-M610</b> <b>S10</b>
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung und Förderung der Gewässerstrukturen, Verbesserung Habitatbedingungen, Anhebung Gewässersohle, Verbesserung Landschaftswasserhaushalt		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Einbau gestaffelter Sand- und Kiesriffe mit nat. vorkommenden Material		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Buckau und Nebenfließe" (404); FFH "Riembach" (402); LSG "Hoher Fläming - Belziger Landschaftswiesen" (3840-601); Naturpark "Hoher Fläming" (3840-701); Bodendenkmal in Bearbeitung; Bodendenkmalverdachtsfläche; Birkenreismühle		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: möglich, vorab Prüfung des Erhalts der erforderlichen hydraulischen Leistungsfähigkeit des Gewässers bei Maßnahnumsetzung		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	433 m		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Buckautal; Gräben		
	Gemarkung (Flur): Buckau (3, 5); Rottstock (2)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren</b>	da innerhalb Gewässerlauf nicht notwendig		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich, pro Element ca. 300,- bis 400,- €		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
<b>Unterhaltung</b>	voraussichtlich langfristig kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, bzw. geringerer Unterhaltungsaufwand		
<b>Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)</b>	hoch		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Buckau_94</b>	<b>DE5872_176</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M09</b>	
	<b>Buckau</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE5872_176_P04</b>	Priorität: <b>2</b>	
	Maßn_Stat.: km 27+005		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Stauanlage / Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit durch raue Rampe / Gleite ersetzen	Typ-ID <b>69_02</b>	DWA-M610
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Birkenreismühle: Ersatz Stauanlage durch ökologisch durchgängige Sohlengleite		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Buckau und Nebenfließe" (404); LSG "Hoher Fläming - Belziger Landschaftswiesen" (3840-601); Naturpark "Hoher Fläming" (3840-701); Bodendenkmal in Bearbeitung; Bodendenkmalverdachtsfläche; Birkenreismühle		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	1 Stück		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Buckautal; Gräben		
	Gemarkung (Flur): Buckau (3, 5); Rottstock (2)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren</b>	da innerhalb Gewässerlauf nicht notwendig		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	50.000 €		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
<b>Unterhaltung</b>	voraussichtlich langfristig kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, bzw. geringerer Unterhaltungsaufwand		
<b>Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)</b>	hoch		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Buckau_94</b>	<b>DE5872_176</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M10</b>  <b>Priorität: 2</b>	
	<b>Buckau</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE5872_176_P04</b>		
	Maßn_Stat.: km 21+715 bis 27+340		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Gewässerrandstreifen ausweisen	<b>Typ-ID</b> <b>73_01</b>	<b>DWA-M610</b>
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Ergänzung des Gewässerrandstreifens auf 10 m Breite		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Buckau und Nebenfließe" (404); FFH "Riembach" (402); LSG "Hoher Fläming - Belziger Landschaftswiesen" (3840-601); Naturpark "Hoher Fläming" (3840-701); Bodendenkmal (30436, 31082, 31092); Bodendenkmal in Bearbeitung; Bodendenkmalverdachtsfläche; Historischer Übergang; Birkenreismühle / Wehlers Mühle		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage:		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	5625 m		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark		
	Gemeinde: Buckautal; Ziesar; Gräben		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name:		
	Straße:		
	PLZ, Ort:		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>			
<b>Finanzierung</b>			
<b>Unterhaltung</b>			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Konfliktpotential mit Flächennutzern		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Buckau_94</b>	<b>DE5872_176</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M11</b>  <b>Priorität: 1</b>	
	<b>Buckau</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE5872_176_P04</b>		
	<b>Maßn_Stat.:</b> km 21+715 bis 22+174		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)	<b>Typ-ID</b> <b>71_02</b>	<b>DWA-M610</b> <b>S10</b>
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	natürliche Strömungslenker einbauen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Buckau und Nebenfließe" (404); LSG "Hoher Fläming - Belziger Landschaftswiesen" (3840-601); Naturpark "Hoher Fläming" (3840-701); Bodendenkmalverdachtsfläche		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: ja: Erhalt der hydraulischen Leistungsfähigkeit des Gerinnes muss nachgewiesen werden		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	459 m		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Buckautal; Ziesar		
	Gemarkung (Flur): Buckau (9); Köpernitz (2)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV Plane- Buckau		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren</b>	da innerhalb Gewässerlauf nicht notwendig		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	50 €/lfd. m oder 15 - 20 €/m³, bzw. 400 €/Stk.		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
<b>Unterhaltung</b>	voraussichtlich langfristig kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, bzw. geringerer Unterhaltungsaufwand		
<b>Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)</b>	hoch		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Buckau_94</b>	<b>DE5872_176</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M12</b>	
	<b>Buckau</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE5872_176_P04</b>	Priorität: <b>1</b>	
	Maßn_Stat.: km 26+907 bis 27+340		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)	Typ-ID <b>71_02</b>	DWA-M610 <b>S10</b>
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	natürliche Strömungslenker einbauen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Buckau und Nebenfließe" (404); FFH "Riembach" (402) LSG "Hoher Fläming - Belziger Landschaftswiesen" (3840-601); Naturpark "Hoher Fläming" (3840-701); SPA "Hoher Fläming" (7025); Bodendenkmal in Bearbeitung; Bodendenkmalverdachtsfläche; Birkenreismühle		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: ja: Erhalt der hydraulischen Leistungsfähigkeit des Gerinnes muss nachgewiesen werden		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	433 m		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Buckautal; Gräben		
	Gemarkung (Flur): Buckau (3, 5); Rottstock (2)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV Plane- Buckau		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren</b>	da innerhalb Gewässerlauf nicht notwendig		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	50 €/lfd. m oder 15 - 20 €/m³, bzw. 400 €/Stk.		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
<b>Unterhaltung</b>	voraussichtlich langfristig kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, bzw. geringerer Unterhaltungsaufwand		
<b>Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)</b>	hoch		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

## Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Buckau_94</b>	<b>DE5872_176</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M02</b>  <b>Priorität: 2</b>	
	<b>Buckau</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE5872_176_P05</b>		
	Maßn_Stat.: km 27+340 bis 27+498		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	naturraumtypisches Substrat / Geschiebe einbringen (auch Kies)	<b>Typ-ID</b> <b>71_03</b>	<b>DWA-M610</b> <b>S10</b>
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung und Förderung der Gewässerstrukturen, Verbesserung Habitatbedingungen, Anhebung Gewässersohle, Verbesserung Landschaftswasserhaushalt		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Einbau gestaffelter Sand- und Kiesriffle mit nat. vorkommenden Material		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Buckau und Nebenfließe" (404); FFH "Riembach" (402); LSG "Hoher Fläming - Belziger Landschaftswiesen" (3840-601); Naturpark "Hoher Fläming" (3840-701); Bodendenkmalverdachtsfläche		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: möglich, vorab Prüfung des Erhalts der erforderlichen hydraulischen Leistungsfähigkeit des Gewässers bei Maßnahmenumsetzung		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	158 m		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Buckautal; Gräben		
	Gemarkung (Flur): Buckau (3); Rottstock (2)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	da innerhalb Gewässerlauf nicht notwendig		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich, pro Element ca. 300,- bis 400,- €		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
<b>Unterhaltung</b>	voraussichtlich langfristig kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, bzw. geringerer Unterhaltungsaufwand		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	hoch		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Buckau_94</b>	<b>DE5872_176</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M03</b>  <b>Priorität: 2</b>	
	<b>Buckau</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE5872_176_P05</b>		
	Maßn_Stat.: km 27+340 bis 31+160		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Gewässerrandstreifen ausweisen	<b>Typ-ID</b> <b>73_01</b>	<b>DWA-M610</b>
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Ergänzung des Gewässerrandstreifens auf 10 m Breite		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Buckau und Nebenfließe" (404); FFH "Riembach" (402); LSG "Hoher Fläming - Belziger Landschaftswiesen" (3840-601); Naturpark "Hoher Fläming" (3840-701); Bodendenkmal (31093); Bodendenkmalverdachtsfläche; Historischer Übergang		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage:		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	3820 m		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Buckautal; Görzke; Gräben		
	Gemarkung (Flur): Buckau (3); Görzke (3,4); Rottstock (2,3,4)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name:		
	Straße:		
	PLZ, Ort:		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>			
<b>Finanzierung</b>			
<b>Unterhaltung</b>			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Konfliktpotential mit Flächennutzern		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		



# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Buckau_94</b>	<b>DE5872_176</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M04</b>  <b>Priorität: 1</b>	
	<b>Buckau</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE5872_176_P05</b>		
	Maßn_Stat.: km 27+340 bis 27+498		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)	<b>Typ-ID</b> <b>71_02</b>	<b>DWA-M610</b> <b>S10</b>
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	natürliche Strömungslenker einbauen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Buckau und Nebenfließe" (404); FFH "Riembach" (402); LSG "Hoher Fläming - Belziger Landschaftswiesen" (3840-601); Naturpark "Hoher Fläming" (3840-701); Bodendenkmalverdachtsfläche		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: ja: Erhalt der hydraulischen Leistungsfähigkeit des Gerinnes muss nachgewiesen werden		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	158 m		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Buckautal; Gräben		
	Gemarkung (Flur): Buckau (3); Rottstock (2)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV Plane- Buckau		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren</b>	da innerhalb Gewässerlauf nicht notwendig		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	50 €/lfd. m oder 15 - 20 €/m³, bzw. 400 €/Stk.		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
<b>Unterhaltung</b>	voraussichtlich langfristig kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, bzw. geringerer Unterhaltungsaufwand		
<b>Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)</b>	hoch		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Buckau_94</b>	<b>DE5872_176</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M01</b>	
	<b>Buckau</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE5872_176_P06</b>	<b>Priorität: 1</b>	
	Maßn_Stat.: km 33+082 bis 34+019 beidseitig		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Gewässerrandstreifen ausweisen	Typ-ID <b>73_01</b>	DWA-M610
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Gewässerrandstreifen von 5 m beidseitig ausweisen bzw. ergänzen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Buckau und Nebenfließe" (404); LSG "Hoher Fläming - Belziger Landschaftswiesen" (3840-601); Naturpark "Hoher Fläming "(3840-701); Bodendenkmal (30220); Bodendenkmalverdachtsfläche; Historischer Übergang		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage:		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	2*937m		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark		
	Gemeinde: Görzke		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Gemarkung (Flur): Görzke (1)		
	Name: WBV Plane- Buckau		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
	evtl. notwendig, evtl. Flurneuordnungsverfahren		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>			
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
<b>Unterhaltung</b>	voraussichtlich langfristig kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, bzw. geringerer Unterhaltungsaufwand		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	gering		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :	

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Buckau_94</b>	<b>DE5872_176</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M03</b>  <b>Priorität: 2</b>	
	<b>Buckau</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE5872_176_P06</b>		
	Maßn_Stat.: km 31+364		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Stauanlage / Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit durch raue Rampe / Gleite ersetzen	<b>Typ-ID</b> <b>69_02</b>	<b>DWA-M610</b>
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Entfernen der Brückenteile aus dem Gerinne, Ersatz des Absturzes durch ökologisch durchgängige Sohlengleite, Bau Überfahrt RDL / Maulprofil mit Sohlanbindung		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Buckau und Nebenfließe" (404); LSG "Hoher Fläming - Belziger Landschaftswiesen" (3840-601); Naturpark "Hoher Fläming" (3840-701); Bodendenkmalverdachtsfläche; Historischer Übergang		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	1 Stück		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Görzke		
	Gemarkung (Flur): Görzke (3, 4)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren</b>	da innerhalb Gewässerlauf nicht notwendig		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	50.000 €		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
<b>Unterhaltung</b>	kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand		
<b>Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)</b>	hoch		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Buckau_94</b>	<b>DE5872_176</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M04</b>	
	<b>Buckau</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE5872_176_P06</b>	Priorität: <b>1</b>	
	Maßn_Stat.: km 33+082 bis 34+019	links	
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaun	Typ-ID <b>73_05</b>	DWA-M610 <b>U8</b>
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte, Förderung der Beschattung, Verbesserung Habitatbedingungen		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Initialpflanzungen von standortangepassten einheimischen Baum- und Straucharten		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Buckau und Nebenfließe" (404); LSG "Hoher Fläming - Belziger Landschaftswiesen" (3840-601); SPA "Hoher Fläming" (7025); Naturpark "Hoher Fläming" (3840-701); Bodendenkmal (30220); Bodendenkmalverdachtsfläche; Historischer Übergang		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: möglich, vorab Prüfung des Erhalts der erforderlichen hydraulischen Leistungsfähigkeit des Gewässers bei Maßnahmenumsetzung		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	1922 m		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Görzke		
	Gemarkung (Flur): Görzke (1)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	bei Pflanzung im Böschungsbereich nicht notwendig		
<b>Zeithorizont</b>	kurzfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	28.830 €		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
<b>Unterhaltung</b>	die ersten Jahre erhöhter Unterhaltungsaufwand (Entwicklungspflege), langfristig geringerer Unterhaltungsaufwand (z.B. durch Beschattung verminderter Krautungsbedarf)		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	mittel		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Buckau_94</b>	<b>DE5872_176</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M05</b>	
	<b>Buckau</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE5872_176_P06</b>	Priorität: <b>1</b>	
	Maßn_Stat.: km 33+001 bis 34+019		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	sonstige Maßnahme zur Optimierung / Anpassung der Gewässerunterhaltung	Typ-ID <b>79_99</b>	DWA-M610 <b>U1, S3, S4</b>
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung und Förderung der Gewässerstrukturen, Verbesserung Habitatbedingungen		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	einseitige (nicht über die gesamte Sohlbreite) bzw. wechselseitige (abschnittsweise) Krautung mit Mähkorb und Abstandshalter		
<b>Restriktionen, Flächenbetreffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Buckau und Nebenfließe" (404); LSG "Hoher Fläming - Belziger Landschaftswiesen" (3840-601); SPA "Hoher Fläming" (7025); Naturpark "Hoher Fläming" (3840-701); Bodendenkmal (30220); Bodendenkmalverdachtsfläche; Historischer Übergang		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: möglich, vorab Prüfung des Erhalts der erforderlichen hydraulischen Leistungsfähigkeit des Gewässers bei Maßnahmenumsetzung		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	1018 m		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Görzke		
	Gemarkung (Flur): Görzke (1)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren</b>	nein		
<b>Zeithorizont</b>	kurzfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	voraussichtlich keine/geringe zusätzlichen Kosten		
<b>Finanzierung</b>			
<b>Unterhaltung</b>	langfristig geringerer Unterhaltungsaufwand		
<b>Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)</b>	mittel		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Buckau_94</b>	<b>DE5872_176</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M06</b>  <b>Priorität: 2</b>	
	<b>Buckau</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE5872_176_P06</b>		
	Maßn_Stat.: km 33+001 bis 34+019		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	naturraumtypisches Substrat / Geschiebe einbringen (auch Kies)	<b>Typ-ID</b> <b>71_03</b>	<b>DWA-M610</b> <b>S10</b>
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung und Förderung der Gewässerstrukturen, Verbesserung Habitatbedingungen, Anhebung Gewässersohle, Verbesserung Landschaftswasserhaushalt		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Einbau gestaffelter Sand- und Kiesriffle mit nat. vorkommenden Material		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Buckau und Nebenfließe" (404); LSG "Hoher Fläming - Belziger Landschaftswiesen" (3840-601); SPA "Hoher Fläming" (7025); Naturpark "Hoher Fläming" (3840-701); Bodendenkmal (30220); Bodendenkmalverdachtsfläche; Historischer Übergang		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: möglich, vorab Prüfung des Erhalts der erforderlichen hydraulischen Leistungsfähigkeit des Gewässers bei Maßnahmenumsetzung		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	1018 m		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Görzke		
	Gemarkung (Flur): Görzke (1)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren</b>	da innerhalb Gewässerlauf nicht notwendig		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich, pro Element ca. 300,- bis 400,- €		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
<b>Unterhaltung</b>	voraussichtlich langfristig kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, bzw. geringerer Unterhaltungsaufwand		
<b>Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)</b>	hoch		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Buckau_94</b>	<b>DE5872_176</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M07</b>	
	<b>Buckau</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE5872_176_P06</b>	Priorität: <b>2</b>	
	Maßn_Stat.: km 33+438		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Durchlass rückbauen oder umgestalten: Ersatzneubau	Typ-ID <b>69_10</b>	DWA-M610
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Ersatz durch größeren RDL mit Sohlanbindung		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Buckau und Nebenfließe" (404); LSG "Hoher Fläming - Belziger Landschaftswiesen" (3840-601); Naturpark "Hoher Fläming" (3840-701); Bodendenkmalverdachtsfläche		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	1 Stück		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Görzke		
	Gemarkung (Flur): Görzke (1)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren</b>	da innerhalb Gewässerlauf nicht notwendig		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	35.000 €		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
<b>Unterhaltung</b>	kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand		
<b>Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)</b>	hoch		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Buckau_94</b>	<b>DE5872_176</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M08</b>  <b>Priorität: 2</b>	
	<b>Buckau</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE5872_176_P06</b>		
	Maßn_Stat.: km 33+620		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Durchlass rückbauen oder umgestalten: Ersatzneubau	<b>Typ-ID</b> <b>69_10</b>	<b>DWA-M610</b>
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Ersatz durch größeren RDL mit Sohlanbindung		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Buckau und Nebenfließe" (404); LSG "Hoher Fläming - Belziger Landschaftswiesen" (3840-601); Naturpark "Hoher Fläming" (3840-701)		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	1 Stück		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Görzke		
	Gemarkung (Flur): Görzke (1)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	da innerhalb Gewässerlauf nicht notwendig		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	35.000 €		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
<b>Unterhaltung</b>	kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	hoch		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		



## Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Buckau_94</b>	<b>DE5872_176</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M09</b>  <b>Priorität: 2</b>	
	<b>Buckau</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE5872_176_P06</b>		
	Maßn_Stat.: km 33+777		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Durchlass rückbauen oder umgestalten: Ersatzneubau	<b>Typ-ID</b> <b>69_10</b>	<b>DWA-M610</b>
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Ersatz durch größeren RDL mit Sohlanbindung		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Buckau und Nebenfließe" (404); LSG "Hoher Fläming - Belziger Landschaftswiesen" (3840-601); SPA "Hoher Fläming" (7025); Naturpark "Hoher Fläming" (3840-701); Historischer Übergang		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	1 Stück		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Görzke		
	Gemarkung (Flur): Görzke (1)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	da innerhalb Gewässerlauf nicht notwendig		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	35.000 €		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
<b>Unterhaltung</b>	kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	hoch		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :	

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Buckau_94</b>	<b>DE5872_176</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M10</b>	
	<b>Buckau</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE5872_176_P06</b>	Priorität: <b>1</b>	
	Maßn_Stat.: km 32+097 bis 34+019		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	sonstige Maßnahme zur Vitalisierung des Gewässers	Typ-ID <b>71_99</b>	DWA-M610
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Variante: eine gestufte Profilierung des Gerinnes innerhalb des vorhandenen Profils zum schadlosen Abführen verschiedener Abflüsse		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Buckau und Nebenfließe" (404); LSG "Hoher Fläming - Belziger Landschaftswiesen" (3840-601); Naturpark "Hoher Fläming "(3840-701); SPA "Hoher Fläming" (7025); Bodendenkmal (30220, 30222, 30558), Bodendenkmalverdachtsfläche; Historischer Übergang		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: ja: Erhalt der hydraulischen Leistungsfähigkeit des Gerinnes muss nachgewiesen werden		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage:		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	1922 m		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Görzke		
	Gemarkung (Flur): Görzke (1,3,4)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV Plane- Buckau		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren</b>	möglicherweise		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	ca. 100 €/lfd. m (ca. 192.200 € Brutto)		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über die Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
<b>Unterhaltung</b>	nach Umsetzung, sich verringernder Aufwand		
<b>Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)</b>			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Buckau_94</b>	<b>DE5872_176</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M11</b>  <b>Priorität: 1</b>	
	<b>Buckau</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE5872_176_P06</b>		
	Maßn_Stat.: km 31+160 bis 33+001		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	natürliche Habitatelemente einbauen	<b>Typ-ID</b> <b>72_07</b>	<b>DWA-M610</b>
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmentei-le</b>	Einbau von natürlichen Habitatelementen z.B. Totholz, Steine		
<b>Restriktionen, Flächenbe-troffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Buckau und Nebenfließe" (404); LSG "Hoher Fläming - Belziger Landschaftswiesen" (3840-601); Naturpark "Hoher Fläming "(3840-701); Bodendenkmal (30220, 30222, 30358); Bodendenkmal in Bearbeitung (Schönthalmühle); Bodendenkmalverdachtsfläche; Historischer Übergang; Mühle Schönthal		
<b>Auswirkungen auf Hoch-wasserschutz</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: ja: Erhalt der hydraulischen Leistungsfähigkeit des Gerinnes muss nachgewiesen werden		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage:		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	1841 m		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Görzke; Gräben		
	Gemarkung (Flur): Görzke (1,3,4); Rottstock(3)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV Plane- Buckau		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren</b>	möglicherweise		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	50 €/lfd. m oder 15 - 20 €/m³, bzw. 400 €/Stk.		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über die Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
<b>Unterhaltung</b>			
<b>Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)</b>			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

## Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Buckau_94</b>	<b>DE5872_176</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M12</b>  <b>Priorität: 1</b>	
	<b>Buckau</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE5872_176_P06</b>		
	Maßn_Stat.: km 33+001 bis 34+019		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)	<b>Typ-ID</b> <b>71_02</b>	<b>DWA-M610</b> <b>S10</b>
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	natürliche Strömunglenker einbauen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Buckau und Nebenfließe" (404); LSG "Hoher Fläming - Belziger Landschaftswiesen" (3840-601); Naturpark "Hoher Fläming "(3840-701); Bodendenkmal (30220); Bodendenkmalverdachtsfläche; Historischer Übergang		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: ja: Erhalt der hydraulischen Leistungsfähigkeit des Gerinnes muss nachgewiesen werden		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	1018 m		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Görzke		
	Gemarkung (Flur): Görzke (1)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV Plane- Buckau		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren</b>	da innerhalb Gewässerlauf nicht notwendig		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	50 €/lfd. m oder 15 - 20 €/m³, bzw. 400 €/Stk.		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
<b>Unterhaltung</b>	voraussichtlich langfristig kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, bzw. geringerer Unterhaltungsaufwand		
<b>Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)</b>	hoch		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		