

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Buckau_94	DE58724_451	Nr. der Maßnahme: M01	
	Buckauer Hauptgraben		
	Abschnitt-Nr.: DE58724_451_P01	Priorität: 1	
	Maßn_Stat.: km 0+000 bis 0+297	rechts	
Bezeichnung der Maßnahme	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaun	Typ-ID 73_05	DWA-M610 U8
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte, Förderung der Beschattung, Verbesserung Habitatbedingungen		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Initialpflanzungen von standortangepasste einheimische Baum- und Straucharten		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Buckau und Nebenfließe Ergänzung" (641); SPA "Fiener Bruch" (7022); Historischer Übergang		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	297 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Rosenau		
	Gemarkung (Flur): Viesen (3)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	bei Pflanzung im Böschungsbereich nicht notwendig		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	4.455 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	die ersten Jahre erhöhter Unterhaltungsaufwand (Entwicklungspflege), langfristig geringerer Unterhaltungsaufwand (z.B. durch Beschattung verminderter Krautungsbedarf)		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	mittel		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Buckau_94	DE58724_451	Nr. der Maßnahme: M02	
	Buckauer Hauptgraben		
	Abschnitt-Nr.: DE58724_451_P01	Priorität: 2	
	Maßn_Stat.: km 0+000 bis 4+642		
Bezeichnung der Maßnahme	Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)	Typ-ID 71_02	DWA-M610
Entwicklungsziel/-strategie	Förderung der Gewässerstrukturen, Verbesserung Habitatbedingungen		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Totholz längs im Gewässerlauf fest fixieren		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Buckau und Nebenfließe Ergänzung" (641); SPA "Fiener Bruch" (7022); Bodendenkmal in Bearbeitung (Fiener Damm); Historischer Übergang		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	4642 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar; Rosenau;		
	Gemarkung (Flur): Bücknitz (3); Rogäsen (3, 4); Viesen (3); Zitz (4)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	keine Flächensicherung notwendig, da Maßnahme innerhalb Gewässerlauf		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich, pro Element ca. 300,- bis 400,- € (inklusive Sicherung)		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	kurzfristig erhöhter Unterhaltungsaufwand, langfristig geringerer Unterhaltungsaufwand		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	hoch		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Buckau_94	DE58724_451	Nr. der Maßnahme: M03	
	Buckauer Hauptgraben		
	Abschnitt-Nr.: DE58724_451_P01	Priorität: 1	
	Maßn_Stat.: km 0+000 bis 9+669		
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme zur Optimierung / Anpassung der Gewässerunterhaltung	Typ-ID 79_99	DWA-M610 U1, S3, S4
Entwicklungsziel/-strategie	Förderung der Gewässerstrukturen, Verbesserung Habitatbedingungen		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	einseitig bzw. wechselseitige (abschnittsweise) Krautung durch Mähkorb mit Abstandshalter von Sohle und Böschung, auf ca. 1/3 der Sohle beschränken, Vermeidung der Mahd bekannter Uferlebensräume der Grünen Keiljungfer		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Buckau und Nebenfließe Ergänzung" (641); SPA "Fiener Bruch" (7022); Bodendenkmal in Bearbeitung (Fiener Damm); Bodendenkmalverdachtsfläche; Historischer Übergang		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	9669 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar; Rosenau;		
	Gemarkung (Flur): Bücknitz (1, 2, 3); Rogäsen (3, 4); Viesen (3); Ziesar (2, 3); Zitz (4)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	keine Flächensicherung notwendig, da Maßnahme innerhalb Gewässerlauf		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	voraussichtlich keine/geringe zusätzlichen Kosten		
Finanzierung			
Unterhaltung	langfristig geringerer Unterhaltungsaufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	mittel		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Buckau_94	DE58724_451	Nr. der Maßnahme: M04	
	Buckauer Hauptgraben		
	Abschnitt-Nr.: DE58724_451_P01	Priorität: 1	
	Maßn_Stat.: km 0+328 bis 0+944	rechts	
Bezeichnung der Maßnahme	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum	Typ-ID 73_05	DWA-M610 U8
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte, Förderung der Beschattung, Verbesserung Habitatbedingungen		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Initialpflanzungen von standortangepasste einheimische Baum- und Straucharten		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Buckau und Nebenfließe Ergänzung" (641); SPA "Fiener Bruch" (7022); Historischer Übergang		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	616 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Rosenau		
	Gemarkung (Flur): Viesen (3)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	bei Pflanzung im Böschungsbereich nicht notwendig		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	9.240 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	die ersten Jahre erhöhter Unterhaltungsaufwand (Entwicklungspflege), langfristig geringerer Unterhaltungsaufwand (z.B. durch Beschattung verminderter Krautungsbedarf)		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	mittel		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Buckau_94	DE58724_451	Nr. der Maßnahme: M05 Priorität: 1	
	Buckauer Hauptgraben		
	Abschnitt-Nr.: DE58724_451_P01		
	Maßn_Stat.: km 0+000 bis 4+613 beidseitig 8+295 bis 9+669 links		
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerrandstreifen ausweisen	Typ-ID 73_01	DWA-M610
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Gewässerrandstreifen von 5 m beidseitig ausweisen bzw. ergänzen		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Buckau und Nebenfließe Ergänzung" (641); SPA "Fiener Bruch" (7022); Bodendenkmal in Bearbeitung (Fiener Damm); Bodendenkmalverdachtsfläche; Historischer Übergang		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage:		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	2*4613m + 1374m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar; Rosenau;		
	Gemarkung (Flur): Bücknitz (1, 2, 3); Rogäsen (3, 4); Viesen (3); Ziesar (2, 3); Zitz (4)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	evtl. notwendig, evtl. Flurneuerungsverfahren		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz			
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	voraussichtlich langfristig kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, bzw. geringerer Unterhaltungsaufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	gering		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Buckau_94	DE58724_451	Nr. der Maßnahme: M06	
	Buckauer Hauptgraben		
	Abschnitt-Nr.: DE58724_451_P01	Priorität: 1	
	Maßn_Stat.: km 1+193 bis 1+464	links	
Bezeichnung der Maßnahme	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaun	Typ-ID 73_05	DWA-M610 U8
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte, Förderung der Beschattung, Verbesserung Habitatbedingungen		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Initialpflanzungen von standortangepasste einheimische Baum- und Straucharten		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Buckau und Nebenfließe Ergänzung" (641); SPA "Fiener Bruch" (7022); Historischer Übergang		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	271 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Rosenau		
	Gemarkung (Flur): Viesen (3)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	bei Pflanzung im Böschungsbereich nicht notwendig		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	4.065 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	die ersten Jahre erhöhter Unterhaltungsaufwand (Entwicklungspflege), langfristig geringerer Unterhaltungsaufwand (z.B. durch Beschattung verminderter Krautungsbedarf)		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	mittel		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Buckau_94	DE58724_451	Nr. der Maßnahme: M07 Priorität: 1	
	Buckauer Hauptgraben (Umverlegung)		
	Abschnitt-Nr.: DE58724_451_P01		
	Maßn_Stat.: km 0+000(a) bis 1+348(a) links 1+940(a) bis 3+122(a) beidseitig 3+122(a) bis 4+419(a) rechts		
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerrandstreifen ausweisen	Typ-ID 73_01	DWA-M610
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Gewässerrandstreifen von 5 m beidseitig ausweisen bzw. ergänzen		
Restriktionen, Flächenbeeinträchtigung	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Buckau und Nebenfließe" (404); SPA "Fiener Bruch" (7022); Naturpark "Hoher Fläming" (3840-701); Bodendenkmal (30615, 31156); Bodendenkmalverdachtsfläche (Niederungsrand); Historischer Übergang (Siebbrücke)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage:		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1348m + 2*1181m + 1297m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar		
	Gemarkung (Flur): Köpernitz (1, 4); Ziesar (2, 3, 4, 5, 6, 11, 12)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	evtl. notwendig, evtl. Flurneuerungsverfahren		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz			
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	voraussichtlich langfristig kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, bzw. geringerer Unterhaltungsaufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	gering		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Buckau_94	DE58724_451	Nr. der Maßnahme: M08	
	Buckauer Hauptgraben		
	Abschnitt-Nr.: DE58724_451_P01	Priorität: 1	
	Maßn_Stat.: km 1+546 bis 1+653	links	
Bezeichnung der Maßnahme	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaun	Typ-ID 73_05	DWA-M610 U8
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte, Förderung der Beschattung, Verbesserung Habitatbedingungen		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Initialpflanzungen von standortangepasste einheimische Baum- und Straucharten		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Buckau und Nebenfließe Ergänzung" (641); SPA "Fiener Bruch" (7022)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	107 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Rosenau		
	Gemarkung (Flur): Viesen (3)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	bei Pflanzung im Böschungsbereich nicht notwendig		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	1.605 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	die ersten Jahre erhöhter Unterhaltungsaufwand (Entwicklungspflege), langfristig geringerer Unterhaltungsaufwand (z.B. durch Beschattung verminderter Krautungsbedarf)		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	mittel		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Buckau_94	DE58724_451	Nr. der Maßnahme: M09	
	Buckauer Hauptgraben		
	Abschnitt-Nr.: DE58724_451_P01	Priorität: 1	
	Maßn_Stat.: km 1+730 bis 1+869	links	
Bezeichnung der Maßnahme	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaun	Typ-ID 73_05	DWA-M610 U8
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte, Förderung der Beschattung, Verbesserung Habitatbedingungen		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Initialpflanzungen von standortangepasste einheimische Baum- und Straucharten		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Buckau und Nebenfließe Ergänzung" (641); SPA "Fiener Bruch" (7022)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	139 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Rosenau		
	Gemarkung (Flur): Rogäsen (3); Viesen (3)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	bei Pflanzung im Böschungsbereich nicht notwendig		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	2.085 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	die ersten Jahre erhöhter Unterhaltungsaufwand (Entwicklungspflege), langfristig geringerer Unterhaltungsaufwand (z.B. durch Beschattung verminderter Krautungsbedarf)		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	mittel		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Buckau_94	DE58724_451	Nr. der Maßnahme: M10	
	Buckauer Hauptgraben		
	Abschnitt-Nr.: DE58724_451_P01	Priorität: 1	
	Maßn_Stat.: km 1+937 bis 2+401	links	
Bezeichnung der Maßnahme	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaun	Typ-ID 73_05	DWA-M610 U8
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte, Förderung der Beschattung, Verbesserung Habitatbedingungen		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Initialpflanzungen von standortangepasste einheimische Baum- und Straucharten		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Buckau und Nebenfließe Ergänzung" (641); SPA "Fiener Bruch" (7022); Historischer Übergang		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	464 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Rosenau		
	Gemarkung (Flur): Rogäsen (3)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	bei Pflanzung im Böschungsbereich nicht notwendig		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	6.960 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	die ersten Jahre erhöhter Unterhaltungsaufwand (Entwicklungspflege), langfristig geringerer Unterhaltungsaufwand (z.B. durch Beschattung verminderter Krautungsbedarf)		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	mittel		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Buckau_94	DE58724_451	Nr. der Maßnahme: M11	
	Buckauer Hauptgraben		
	Abschnitt-Nr.: DE58724_451_P01	Priorität: 1	
	Maßn_Stat.: km 2+520 bis 4+648	rechts	
Bezeichnung der Maßnahme	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaun	Typ-ID 73_05	DWA-M610 U8
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte, Förderung der Beschattung, Verbesserung Habitatbedingungen		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Initialpflanzungen von standortangepasste einheimische Baum- und Straucharten		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Buckau und Nebenfließe Ergänzung" (641); SPA "Fiener Bruch" (7022); Bodendenkmal in Bearbeitung (Fiener Damm)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	2128 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar; Rosenau;		
	Gemarkung (Flur): Bücknitz (3); Rogäsen (3, 4); Zitz (4)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	bei Pflanzung im Böschungsbereich nicht notwendig		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	31.920 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	die ersten Jahre erhöhter Unterhaltungsaufwand (Entwicklungspflege), langfristig geringerer Unterhaltungsaufwand (z.B. durch Beschattung verminderter Krautungsbedarf)		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	mittel		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Buckau_94	DE58724_451	Nr. der Maßnahme: M12	
	Buckauer Hauptgraben		
	Abschnitt-Nr.: DE58724_451_P01	Priorität: 1	
	Maßn_Stat.: km 4+648 bis 6+510	rechts	
Bezeichnung der Maßnahme	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaun	Typ-ID 73_05	DWA-M610 U8
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte, Förderung der Beschattung, Verbesserung Habitatbedingungen		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Initialpflanzungen von standortangepasste einheimische Baum- und Straucharten		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Buckau und Nebenfließe Ergänzung" (641); SPA "Fiener Bruch" (7022); Bodendenkmal in Bearbeitung (Fiener Damm)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1862 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar; Rosenau;		
	Gemarkung (Flur): Bücknitz (3); Rogäsen (3, 4); Zitz (4)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	bei Pflanzung im Böschungsbereich nicht notwendig		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	27.930 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	die ersten Jahre erhöhter Unterhaltungsaufwand (Entwicklungspflege), langfristig geringerer Unterhaltungsaufwand (z.B. durch Beschattung verminderter Krautungsbedarf)		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	mittel		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Buckau_94	DE58724_451	Nr. der Maßnahme: M15	
	Buckauer Hauptgraben		
	Abschnitt-Nr.: DE58724_451_P01	Priorität: 2	
	Maßn_Stat.: km 5+062		
Bezeichnung der Maßnahme	Wasserbauliche Anlage instand setzen / sanieren: Spundwand	Typ-ID 76_04	DWA-M610
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Spundwand ziehen bzw. zurückbauen		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA "Fiener Bruch" (7022)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1 Stück		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar; Rosenau;		
	Gemarkung (Flur): Bücknitz (3); Zitz (4)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	keine Flächensicherung notwendig, da Maßnahme innerhalb Gewässerlauf		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	2.000 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	keine Änderung		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	hoch		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Buckau_94	DE58724_451	Nr. der Maßnahme: M21 Priorität: 2	
	Buckauer Hauptgraben		
	Abschnitt-Nr.: DE58724_451_P01		
	Maßn_Stat.: km 8+297 bis 9+669		
Bezeichnung der Maßnahme	naturraumtypisches Substrat / Geschiebe einbringen (auch Kies)	Typ-ID 71_03	DWA-M610 S10
Entwicklungsziel/-strategie	Förderung der Gewässerstrukturen, Verbesserung Habitatbedingungen, Anhebung Gewässersohle		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Einbau gestaffelter Sand- und Kiesriffle mit nat. vorkommenden Material		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA "Fiener Bruch" (7022); Bodendenkmalverdachtsfläche		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1372 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar		
	Gemarkung (Flur): Ziesar (2, 3)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	keine Flächensicherung notwendig, da Maßnahme innerhalb Gewässerlauf		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich, pro Element ca. 300,- bis 400,- €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	voraussichtlich langfristig kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, bzw. geringerer Unterhaltungsaufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	hoch		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Buckau_94	DE58724_451	Nr. der Maßnahme: M22	
	Buckauer Hauptgraben		
	Abschnitt-Nr.: DE58724_451_P01	Priorität: 1	
	Maßn_Stat.: km 8+484 bis 9+669	links	
Bezeichnung der Maßnahme	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaun	Typ-ID 73_05	DWA-M610 U8
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte, Förderung der Beschattung		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Initialpflanzungen von standortangepasste einheimische Baum- und Straucharten		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA "Fiener Bruch" (7022); Bodendenkmalverdachtsfläche		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1185 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar		
	Gemarkung (Flur): Ziesar (2, 3)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	bei Pflanzung im Böschungsbereich nicht notwendig		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	17.775 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	die ersten Jahre erhöhter Unterhaltungsaufwand (Entwicklungspflege), langfristig geringerer Unterhaltungsaufwand (z.B. durch Beschattung verminderter Krautungsbedarf)		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	mittel		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Buckau_94	DE58724_451	Nr. der Maßnahme: M23	
	Buckauer Hauptgraben		
	Abschnitt-Nr.: DE58724_451_P01	Priorität: 2	
	Maßn_Stat.: km 8+585, 8+591, 8+593		
Bezeichnung der Maßnahme	Stauanlage / Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit durch raue Rampe / Gleite ersetzen	Typ-ID 69_02	DWA-M610
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Rückbau der Stauanlage, Ersatz durch ökologisch durchgängige Sohlengleite		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA "Fiener Bruch" (7022)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	3 Stück		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar		
	Gemarkung (Flur): Ziesar (2)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	keine Flächensicherung notwendig, da Maßnahme innerhalb Gewässerlauf		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	50.000 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	voraussichtlich langfristig kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, bzw. geringerer Unterhaltungsaufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	hoch		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Buckau_94	DE58724_451	Nr. der Maßnahme: M24	
	Buckauer Hauptgraben		
	Abschnitt-Nr.: DE58724_451_P01	Priorität: 2	
	Maßn_Stat.: km 8+888, 8+889		
Bezeichnung der Maßnahme	Stauanlage / Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit durch raue Rampe / Gleite ersetzen	Typ-ID 69_02	DWA-M610
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Ersatz durch Sohlgleite		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA "Fiener Bruch" (7022)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	2 Stück		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar		
	Gemarkung (Flur): Ziesar (2, 3)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	keine Flächensicherung notwendig, da Maßnahme innerhalb Gewässerlauf		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	50.000 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	voraussichtlich langfristig kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, bzw. geringerer Unterhaltungsaufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	hoch		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Buckau_94	DE58724_451	Nr. der Maßnahme: M25	
	Buckauer Hauptgraben		
	Abschnitt-Nr.: DE58724_451_P01	Priorität: 2	
	Maßn_Stat.: km 9+240, 9+244		
Bezeichnung der Maßnahme	Durchlass rückbauen oder umgestalten: Abriss; Initialgerinne für Neutrassierung anlegen	Typ-ID 69_10, 72_01	DWA-M610
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Umgehung des Wehres durch Neutrassierung über Einbindung in das Unterwasser, Rohrdurchlass auf Mindestlänge einkürzen		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA "Fiener Bruch" (7022); Bodendenkmalverdachtsfläche		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	2 Stück		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar		
	Gemarkung (Flur): Ziesar (2, 3)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	Prüfung, ob Flächenerwerb notwendig (geringe Flächeninanspruchnahme)		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	50.000 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	leichter zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, da Laufverlängerung		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	hoch		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Buckau_94	DE58724_451	Nr. der Maßnahme: M26	
	Buckauer Hauptgraben		
	Abschnitt-Nr.: DE58724_451_P01	Priorität: 2	
	Maßn_Stat.: km 9+272, 9+273		
Bezeichnung der Maßnahme	Initialgerinne für Neutrassierung anlegen; Durchlass rückbauen oder umgestalten: Neutrassierung	Typ-ID 72_01, 69_10	DWA-M610
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Umgehung des Wehres durch Neutrassierung		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA "Fiener Bruch" (7022); Bodendenkmalverdachtsfläche		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	2 Stück		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar		
	Gemarkung (Flur): Ziesar (2, 3)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja, z.B. durch ein Flurneuordnungsverfahren zu realisieren, bzw. Einigung mit Eigentümer		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	50.000 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	leichter zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, da Laufverlängerung		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	mittel		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :	

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Buckau_94	DE58724_451	Nr. der Maßnahme: M27	
	Buckauer Hauptgraben		
	Abschnitt-Nr.: DE58724_451_P01	Priorität: 2	
	Maßn_Stat.: km 9+656, 9+666, 9+667		
Bezeichnung der Maßnahme	Durchlass rückbauen oder umgestalten: Abriss; ; Initialgerinne für Neutrassierung anlegen	Typ-ID 69_10, 72_01	DWA-M610
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Umgehung des Wehres durch Neutrassierung		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA "Fiener Bruch" (7022); Bodendenkmalverdachtsfläche		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	3 Stück		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar		
	Gemarkung (Flur): Ziesar (2, 3)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja, z.B. durch ein Flurneuordnungsverfahren zu realisieren, bzw. Einigung mit Eigentümer		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	50.000 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	leichter zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, da Laufverlängerung		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	mittel		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :	

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Buckau_94	DE58724_451	Nr. der Maßnahme: M28	
	Buckauer Hauptgraben (Umverlegung)		
	Abschnitt-Nr.: DE58724_451_P01	Priorität: 2	
	Maßn_Stat.: km 0+000(a) bis 6+529(a)		
Bezeichnung der Maßnahme	Nebengewässer dauerhaft an Hauptgewässer anbinden	Typ-ID 75_02	DWA-M610
Entwicklungsziel/-strategie	Förderung der ökologische Durchgängigkeit, Verbesserung der hydr. Situation		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Durchstich herstellen (siehe Bericht Kapitel 7.6)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Buckau und Nebenfließe" (404); SPA "Fiener Bruch" (7022); Naturpark "Hoher Fläming" (3840-701); Bodendenkmal (30615, 31156); Bodendenkmalverdachtsfläche (Niederungsrand); Historischer Übergang (Siebbrücke)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	6529 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar		
	Gemarkung (Flur): Köpernitz (1, 4); Ziesar (2, 3, 4, 5, 6, 11, 12)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja, z.B. durch ein Flurneuerungsverfahren zu realisieren, bzw. Einigung mit Eigentümer		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	914.060 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	voraussichtlich kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	mittel		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Buckau_94	DE58724_451	Nr. der Maßnahme: M29	
	Buckauer Hauptgraben (Umverlegung)		
	Abschnitt-Nr.: DE58724_451_P01	Priorität: 2	
	Maßn_Stat.: km 1+211(a) bis 1+348(a)		
Bezeichnung der Maßnahme	Verrohrung öffnen	Typ-ID 69_09	DWA-M610
Entwicklungsziel/-strategie	Offenes Gerinne: Schaffung und Verbesserung der Gewässerstruktur und ökologische Durchgängigkeit		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Verrohrung wird ausgebaut, in diesem Bereich wird ein naturnahes Gewässerbett hergestellt, im Bereich der Überfahrt wird ein ökologisch durchgängiges Maul-Profil eingebaut, falls weiterhin Bedarf vorliegt		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA "Fiener Bruch" (7022); Bodendenkmalverdachtsfläche (Niederungsrand)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	137 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar		
	Gemarkung (Flur): Ziesar (3, 5)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau" ; LfU Brandenburg		
	Straße: Brandenburger Str. 66a; Seeburger Chaussee 2		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow; 14476 Potsdam OT Groß Glienicke		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	54.180 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	voraussichtlich langfristig kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, bzw. geringerer Unterhaltungsaufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	mittel		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Buckau_94	DE58724_451	Nr. der Maßnahme: M30	
	Buckauer Hauptgraben (Umverlegung)		
	Abschnitt-Nr.: DE58724_451_P01	Priorität: 1	
	Maßn_Stat.: km 0+123(a) bis 1+348(a)	links	
Bezeichnung der Maßnahme	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaun	Typ-ID 73_05	DWA-M610 U8
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte, Förderung der Beschattung, Verbesserung Habitatbedingungen		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Initialpflanzungen von standortangepasste einheimische Baum- und Straucharten		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA "Fiener Bruch" (7022); Bodendenkmalverdachtsfläche (Niederungsrand)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1225 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar		
	Gemarkung (Flur): Ziesar (3, 5)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	bei Pflanzung im Böschungsbereich nicht notwendig		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	18.375 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	die ersten Jahre erhöhter Unterhaltungsaufwand (Entwicklungspflege), langfristig geringerer Unterhaltungsaufwand (z.B. durch Beschattung verminderter Krautungsbedarf)		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	mittel		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Buckau_94	DE58724_451	Nr. der Maßnahme: M31	
	Buckauer Hauptgraben (Umverlegung)		
	Abschnitt-Nr.: DE58724_451_P01	Priorität: 3	
	Maßn_Stat.: km 1+393(a) bis 1+872(a)	rechts	
Bezeichnung der Maßnahme	Sonstige Maßnahme zur Verbesserung von Habitaten im Uferbereich	Typ-ID 73_99	DWA-M610
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte, Förderung der Beschattung, Verbesserung Habitatbedingungen		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	naturnahe Waldrandentwicklung bis an das Gewässer zulassen, Entwicklungsraum zwischen Gewässer und nat. Wald zur Verfügung stellen, evtl. Initialpflanzungen		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA "Fiener Bruch" (7022); Bodendenkmalverdachtsfläche; Historischer Übergang		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	479 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar		
	Gemarkung (Flur): Ziesar (3, 5)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	ja, z.B. durch ein Flurneuordnungsverfahren zu realisieren, bzw. Einigung mit Eigentümer		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	38.320 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	voraussichtlich kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	mittel		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Buckau_94	DE58724_451	Nr. der Maßnahme: M32	
	Buckauer Hauptgraben (Umverlegung)		
	Abschnitt-Nr.: DE58724_451_P01	Priorität: 1	
	Maßn_Stat.: km 1+990(a) bis 2+405(a)	links	
Bezeichnung der Maßnahme	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaun	Typ-ID 73_05	DWA-M610 U8
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte, Förderung der Beschattung, Verbesserung Habitatbedingungen		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Initialpflanzungen von standortangepassten einheimische Baum- und Straucharten		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA "Fiener Bruch" (7022); Bodendenkmalverdachtsfläche; Historscher Übergang (Siebbrücke)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	415 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar		
	Gemarkung (Flur): Ziesar (4, 5)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	bei Pflanzung im Böschungsbereich nicht notwendig		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	6.225 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	die ersten Jahre erhöhter Unterhaltungsaufwand (Entwicklungspflege), langfristig geringerer Unterhaltungsaufwand (z.B. durch Beschattung verminderter Krautungsbedarf)		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	mittel		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Buckau_94	DE58724_451	Nr. der Maßnahme: M33	
	Buckauer Hauptgraben (Umverlegung)		
	Abschnitt-Nr.: DE58724_451_P01	Priorität: 1	
	Maßn_Stat.: km 2+460(a) bis 2+603(a)	links	
Bezeichnung der Maßnahme	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaun	Typ-ID 73_05	DWA-M610 U8
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte, Förderung der Beschattung, Verbesserung Habitatbedingungen		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Initialpflanzungen von standortangepassten einheimische Baum- und Straucharten		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA "Fiener Bruch" (7022); Bodendenkmalverdachtsfläche; Historischer Übergang (Siebbrücke)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	143 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar		
	Gemarkung (Flur): Ziesar (4, 5)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	bei Pflanzung im Böschungsbereich nicht notwendig		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	2.145 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	die ersten Jahre erhöhter Unterhaltungsaufwand (Entwicklungspflege), langfristig geringerer Unterhaltungsaufwand (z.B. durch Beschattung verminderter Krautungsbedarf)		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	mittel		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Buckau_94	DE58724_451	Nr. der Maßnahme: M34	
	Buckauer Hauptgraben (Umverlegung)		
	Abschnitt-Nr.: DE58724_451_P01	Priorität: 1	
	Maßn_Stat.: km 2+665(a) bis 3+121(a)	links	
Bezeichnung der Maßnahme	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaun	Typ-ID 73_05	DWA-M610 U8
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte, Förderung der Beschattung, Verbesserung Habitatbedingungen		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Initialpflanzungen von standortangepassten einheimische Baum- und Straucharten		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA "Fiener Bruch" (7022); Bodendenkmalverdachtsfläche; Historischer Übergang		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	456 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar		
	Gemarkung (Flur): Ziesar (4, 5)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	bei Pflanzung im Böschungsbereich nicht notwendig		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	6.840 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	die ersten Jahre erhöhter Unterhaltungsaufwand (Entwicklungspflege), langfristig geringerer Unterhaltungsaufwand (z.B. durch Beschattung verminderter Krautungsbedarf)		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	mittel		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Buckau_94	DE58724_451	Nr. der Maßnahme: M35	
	Buckauer Hauptgraben (Umverlegung)		
	Abschnitt-Nr.: DE58724_451_P01	Priorität: 1	
	Maßn_Stat.: km 3+121(a) bis 3+779(a)	rechts	
Bezeichnung der Maßnahme	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaun	Typ-ID 73_05	DWA-M610 U8
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte, Förderung der Beschattung, Verbesserung Habitatbedingungen		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Initialpflanzungen von standortangepassten einheimische Baum- und Straucharten		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA "Fiener Bruch" (7022); Bodendenkmalverdachtsfläche		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	658 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar		
	Gemarkung (Flur): Ziesar (4, 5)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	bei Pflanzung im Böschungsbereich nicht notwendig		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	9.870 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	die ersten Jahre erhöhter Unterhaltungsaufwand (Entwicklungspflege), langfristig geringerer Unterhaltungsaufwand (z.B. durch Beschattung verminderter Krautungsbedarf)		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	mittel		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Buckau_94	DE58724_451	Nr. der Maßnahme: M36	
	Buckauer Hauptgraben (Umverlegung)		
	Abschnitt-Nr.: DE58724_451_P01	Priorität: 1	
	Maßn_Stat.: km 3+779(a) bis 4+419(a)	links	
Bezeichnung der Maßnahme	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaun	Typ-ID 73_05	DWA-M610 U8
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte, Förderung der Beschattung, Verbesserung Habitatbedingungen		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Initialpflanzungen von standortangepassten einheimische Baum- und Straucharten		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA "Fiener Bruch" (7022); Bodendenkmal (30615)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	640 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar		
	Gemarkung (Flur): Ziesar (5, 6)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	bei Pflanzung im Böschungsbereich nicht notwendig		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	9.600 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	die ersten Jahre erhöhter Unterhaltungsaufwand (Entwicklungspflege), langfristig geringerer Unterhaltungsaufwand (z.B. durch Beschattung verminderter Krautungsbedarf)		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	mittel		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Buckau_94	DE58724_451	Nr. der Maßnahme: M37	
	Buckauer Hauptgraben (Umverlegung)		
	Abschnitt-Nr.: DE58724_451_P01	Priorität: 2	
	Maßn_Stat.: km 3+896(a) bis 4+281(a)		
Bezeichnung der Maßnahme	Verrohrung öffnen	Typ-ID 69_09	DWA-M610
Entwicklungsziel/-strategie	Offenes Gerinne: Schaffung und Verbesserung der Gewässerstruktur und ökologische Durchgängigkeit		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Verrohrung evtl. verpressen		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA "Fiener Bruch" (7022); Bodendenkmal (30615)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	385 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar		
	Gemarkung (Flur): Ziesar (5, 6)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau" ; LfU Brandenburg		
	Straße: Glienicke Brandenburger Str. 66a; Seeburger Chaussee 2		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow; 14476 Potsdam OT Groß		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	20.000 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	voraussichtlich langfristig kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, bzw. geringerer Unterhaltungsaufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	mittel		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Buckau_94	DE58724_451	Nr. der Maßnahme: M38 Priorität:	
	Buckauer Hauptgraben		
	Abschnitt-Nr.: DE58724_451_P01		
	Maßn_Stat.: km 0+067		
Bezeichnung der Maßnahme	Geschiebesammler anlegen	Typ-ID 77_03	DWA-M610 S12
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung des Geschiebehaushaltes (Verringerung Sandfrachten)		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Geschiebesammler herstellen		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Buckau und Nebenfließe Ergänzung" (641); SPA "Fiener Bruch" (7022)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1 Stück		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Rosenau		
	Gemarkung (Flur): Viesen (3)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	keine Flächensicherung notwendig, da Maßnahme innerhalb Gewässerlauf		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	35000 EUR		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	voraussichtlich kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	hoch		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Buckau_94	DE58724_451	Nr. der Maßnahme: M39 Priorität: 3	
	Buckauer Hauptgraben		
	Abschnitt-Nr.: DE58724_451_P01		
	Maßn_Stat.: km 9+272		
Bezeichnung der Maßnahme	Stau zum Wasserrückhalt sanieren/optimieren	Typ-ID 65_06	DWA-M610
Entwicklungsziel/-strategie	Förderung des Wasserhaushaltes		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Variante: Bedarf der vorhandenen Stauanlage prüfen, ggf. sanieren		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA " Fiener Bruch" (7022); Bodendenkmalverdachtsfläche		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage:		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1 Stück		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar		
	Gemarkung (Flur): Ziesar (2, 3)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	500 - 5.000 € je Bauwerk (abhängig von Zustand und Größe des Bauwerkes)		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über die Richtlinie zur Förderung der Verbesserung des Landschaftswasserhaushaltes (MUGV 23.03.2011)		
Unterhaltung			
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>			
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Buckau_94	DE58724_451	Nr. der Maßnahme: M40 Priorität: 3	
	Buckauer Hauptgraben		
	Abschnitt-Nr.: DE58724_451_P01		
	Maßn_Stat.: km 9+666		
Bezeichnung der Maßnahme	Stau zum Wasserrückhalt sanieren/optimieren	Typ-ID 65_06	DWA-M610
Entwicklungsziel/-strategie	Förderung des Wasserhaushaltes		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Variante: Bedarf der vorhandenen Stauanlage prüfen, ggf. sanieren		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA " Fiener Bruch" (7022); Bodendenkmalverdachtsfläche		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage:		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1 Stück		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar		
	Gemarkung (Flur): Ziesar(2, 3)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	500 - 5.000 € je Bauwerk (abhängig von Zustand und Größe des Bauwerkes)		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über die Richtlinie zur Förderung der Verbesserung des Landschaftswasserhaushaltes (MUGV 23.03.2011)		
Unterhaltung			
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>			
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Buckau_94	DE58724_451	Nr. der Maßnahme: M41 Priorität: 3	
	Buckauer Hauptgraben		
	Abschnitt-Nr.: DE58724_451_P01		
	Maßn_Stat.: km 9+244		
Bezeichnung der Maßnahme	Stau zum Wasserrückhalt sanieren/optimieren	Typ-ID 65_06	DWA-M610
Entwicklungsziel/-strategie	Förderung des Wasserhaushaltes		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Variante: Bedarf der vorhandenen Stauanlage prüfen, ggf. sanieren		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA " Fiener Bruch" (7022); Bodendenkmalverdachtsfläche		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage:		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1 Stück		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar		
	Gemarkung (Flur): Ziesar (2, 3)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	500 - 5.000 € je Bauwerk (abhängig von Zustand und Größe des Bauwerkes)		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über die Richtlinie zur Förderung der Verbesserung des Landschaftswasserhaushaltes (MUGV 23.03.2011)		
Unterhaltung			
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>			
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Buckau_94	DE58724_451	Nr. der Maßnahme: M42	
	Buckauer Hauptgraben		
	Abschnitt-Nr.: DE58724_451_P01	Priorität: 1	
	Maßn_Stat.: km 8+297 bis 9+669		
Bezeichnung der Maßnahme	Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)	Typ-ID 71_02	DWA-M610
Entwicklungsziel/-strategie	Förderung der Gewässerstrukturen, Verbesserung Habitatbedingungen		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Totholz längs im Gewässerlauf fest fixieren		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA " Fiener Bruch" (7022); 'Bodendenkmalverdachtsfläche		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1372 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar		
	Gemarkung (Flur): Ziesar (2, 3)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	keine Flächensicherung notwendig, da Maßnahme innerhalb Gewässerlauf		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich, pro Element ca. 300,- bis 400,- € (inklusive Sicherung)		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	kurzfristig erhöhter Unterhaltungsaufwand, langfristig geringerer Unterhaltungsaufwand		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	hoch		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Buckau_94	DE58724_451	Nr. der Maßnahme: M01	
	Buckauer Hauptgraben		
	Abschnitt-Nr.: DE58724_451_P02	Priorität: 3	
	Maßn_Stat.: km 10+065 bis 10+309	links	
Bezeichnung der Maßnahme	Standortuntypische Gehölze entfernen (z.B. Hybridpappeln, Eschenahorn) und zu naturnahem Ufergehölzstreifen umbauen	Typ-ID 73_08	DWA-M610 U8, U9
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte, Förderung der Beschattung, Lebensraum für einheimische Tier- und Pflanzenarten		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Entfernen standortfremder Arten: Hybridpappeln, Eschenahorn und ersetzen durch einheimische Baum- und Straucharten		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA "Fiener Bruch" (7022); Bodendenkmalverdachtsfläche (Niederungsrand)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	244 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark		
	Gemeinde: Ziesar		
	Gemarkung (Flur): Ziesar (2, 3, 5)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	nein		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	3.660 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	die ersten Jahre erhöhter Unterhaltungsaufwand (Entwicklungspflege), langfristig geringerer Unterhaltungsaufwand (z.B. durch Beschattung verminderter Krautungsbedarf)		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	hoch		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Buckau_94	DE58724_451	Nr. der Maßnahme: M02	
	Buckauer Hauptgraben		
	Abschnitt-Nr.: DE58724_451_P02	Priorität: 1	
	Maßn_Stat.: km 9+669 bis 10+049		
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme zur Optimierung / Anpassung der Gewässerunterhaltung	Typ-ID 79_99	DWA-M610 U1, S3, S4
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung und Förderung der Gewässerstrukturen, Verbesserung Habitatbedingungen		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	einseitig bzw. wechselseitige (abschnittsweise) Krautung durch Mähkorb mit Abstandshalter von Sohle und Böschung, auf ca. 1/3 der Sohle beschränken		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA "Fiener Bruch" (7022); Bodendenkmalverdachtsfläche (Niederungsrand)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	380 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar		
	Gemarkung (Flur): Ziesar (2, 3, 5)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	keine Flächensicherung notwendig, da Maßnahme innerhalb Gewässerlauf		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	voraussichtlich keine/geringe zusätzlichen Kosten		
Finanzierung			
Unterhaltung	langfristig geringerer Unterhaltungsaufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	mittel		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Buckau_94	DE58724_451	Nr. der Maßnahme: M03	
	Buckauer Hauptgraben		
	Abschnitt-Nr.: DE58724_451_P02	Priorität: 2	
	Maßn_Stat.: km 9+669 bis 10+049		
Bezeichnung der Maßnahme	naturraumtypisches Substrat / Geschiebe einbringen (auch Kies)	Typ-ID 71_03	DWA-M610 S10
Entwicklungsziel/-strategie	Förderung der Gewässerstrukturen, Verbesserung Habitatbedingungen, Anhebung Gewässersohle		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Einbau gestaffelter Sand- und Kiesriffle mit nat. vorkommenden Material		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA "Fiener Bruch" (7022); Bodendenkmalverdachtsfläche (Niederungsrand)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	380 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar		
	Gemarkung (Flur): Ziesar (2, 3, 5)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	da innerhalb Gewässerlauf nicht notwendig		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich, pro Element ca. 300,- bis 400,- €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	voraussichtlich langfristig kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, bzw. geringerer Unterhaltungsaufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	hoch		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Buckau_94	DE58724_451	Nr. der Maßnahme: M04	
	Buckauer Hauptgraben		
	Abschnitt-Nr.: DE58724_451_P02	Priorität: 1	
	Maßn_Stat.: km 9+669 bis 10+051	links	
Bezeichnung der Maßnahme	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaun	Typ-ID 73_05	DWA-M610 U8
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte, Förderung der Beschattung, Verbesserung Habitatbedingungen		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Initialpflanzungen von standortangepassten einheimische Baum- und Straucharten		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA "Fiener Bruch" (7022); Bodendenkmalverdachtsfläche (Niederungsrand)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	382 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar		
	Gemarkung (Flur): Ziesar (2, 3, 5)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	bei Pflanzung im Böschungsbereich nicht notwendig		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	5.730 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	die ersten Jahre erhöhter Unterhaltungsaufwand (Entwicklungspflege), langfristig geringerer Unterhaltungsaufwand (z.B. durch Beschattung verminderter Krautungsbedarf)		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	mittel		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Buckau_94	DE58724_451	Nr. der Maßnahme: M05 Priorität: 2	
	Buckauer Hauptgraben		
	Abschnitt-Nr.: DE58724_451_P02		
	Maßn_Stat.: km 9+975		
Bezeichnung der Maßnahme	Initialgerinne für Neutrassierung anlegen	Typ-ID 72_01	DWA-M610
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Umgehung des Absturzes durch Neutrassierung		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA "Fiener Bruch" (7022); Bodendenkmalverdachtsfläche;		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1 Stück		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar		
	Gemarkung (Flur): Ziesar (2, 3)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja, z.B. durch ein Flurneuerordnungsverfahren zu realisieren, bzw. Einigung mit Eigentümer		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	50.000 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	leichter zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, da Laufverlängerung		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	mittel		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Buckau_94	DE58724_451	Nr. der Maßnahme: M06	
	Buckauer Hauptgraben		
	Abschnitt-Nr.: DE58724_451_P02	Priorität: 2	
	Maßn_Stat.: km 10+051 bis 10+095		
Bezeichnung der Maßnahme	Sonstige Maßnahme zur Wiederherstellung der linearen Durchgängigkeit: Neutrassierung	Typ-ID 69_13	DWA-M610
Entwicklungsziel/-strategie	Herstellung der ökologische Durchgängigkeit, Verbesserung der hydr. Situation		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmentei-le	Verrohrung wird ausgebaut, in diesem Bereich wird ein naturnahes Gewässerbett hergestellt, im Bereich der Überfahrt wird ein ökologisch durchgängiges Maul-Profil eingebaut, falls weiterhin Bedarf vorliegt		
Restriktionen, Flächenbetreffendheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA "Fiener Bruch" (7022); Bodendenkmalverdachtsfläche (Niederungsrand)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	44 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar		
	Gemarkung (Flur): Ziesar (2, 3, 5)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau" ; LfU Brandenburg Brandenburg		
	Straße: Brandenburger Str. 66a; Seeburger Chaussee 2		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow; 14476 Potsdam OT Groß Glienicke		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	ja, z.B. durch ein Flurneuerungsverfahren zu realisieren, bzw. Einigung mit Eigentümer		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	41.160 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	voraussichtlich langfristig kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, bzw. geringerer Unterhaltungsaufwand		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	mittel		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Buckau_94	DE58724_451	Nr. der Maßnahme: M07 Priorität: 1	
	Buckauer Hauptgraben		
	Abschnitt-Nr.: DE58724_451_P02		
	Maßn_Stat.: km 10+075 bis 10+595		
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme zur Optimierung / Anpassung der Gewässerunterhaltung	Typ-ID 79_99	DWA-M610 U1, S3, S4
Entwicklungsziel/-strategie	Förderung der Gewässerstrukturen, Verbesserung Habitatbedingungen		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	einseitig bzw. wechselseitige (abschnittsweise) Krautung durch Mähkorb mit Abstandshalter von Sohle und Böschung, auf ca. 1/3 der Sohle beschränken		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA "Fiener Bruch" (7022); Bodendenkmal in Bearbeitung; Bodendenkmalverdachtsfläche (Niederungsrand); Kobser Mühle		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	520 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar		
	Gemarkung (Flur): Ziesar (2, 3, 5)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	keine Flächensicherung notwendig, da Maßnahme innerhalb Gewässerlauf		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	voraussichtlich keine/geringe zusätzlichen Kosten		
Finanzierung			
Unterhaltung	langfristig geringerer Unterhaltungsaufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	mittel		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Buckau_94	DE58724_451	Nr. der Maßnahme: M08 Priorität: 2	
	Buckauer Hauptgraben		
	Abschnitt-Nr.: DE58724_451_P02		
	Maßn_Stat.: km 10+075 bis 10+595		
Bezeichnung der Maßnahme	naturraumtypisches Substrat / Geschiebe einbringen (auch Kies)	Typ-ID 71_03	DWA-M610 S10
Entwicklungsziel/-strategie	Förderung der Gewässerstrukturen, Verbesserung Habitatbedingungen, Anhebung Gewässersohle		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Einbau gestaffelter Sand- und Kiesriffe mit nat. vorkommenden Material		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA "Fiener Bruch" (7022); Bodendenkmal in Bearbeitung; Bodendenkmalverdachtsfläche (Niederungsrand); Kobser Mühle		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	520 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar		
	Gemarkung (Flur): Ziesar (2, 3, 5)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	da innerhalb Gewässerlauf nicht notwendig		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich, pro Element ca. 300,- bis 400,- €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	voraussichtlich langfristig kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, bzw. geringerer Unterhaltungsaufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	hoch		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Buckau_94	DE58724_451	Nr. der Maßnahme: M09 Priorität: 2	
	Buckauer Hauptgraben		
	Abschnitt-Nr.: DE58724_451_P02		
	Maßn_Stat.: km 10+539, 10+592, 10+594		
Bezeichnung der Maßnahme	Initialgerinne für Neutrassierung anlegen; Durchlass rückbauen oder umgestalten: Neutrassierung	Typ-ID 72_01, 69_10	DWA-M610
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Umgehung des Wehres durch Neutrassierung		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA "Fiener Bruch" (7022); Bodendenkmal in Bearbeitung; Bodendenkmalverdachtsfläche; Kobser Mühle		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	3 Stück		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar		
	Gemarkung (Flur): Ziesar (5)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja, z.B. durch ein Flurneuerungsverfahren zu realisieren, bzw. Einigung mit Eigentümer		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	50.000 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	leichter zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, da Laufverlängerung		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	mittel		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Buckau_94	DE58724_451	Nr. der Maßnahme: M10	
	Buckauer Hauptgraben		
	Abschnitt-Nr.: DE58724_451_P02	Priorität: 1	
	Maßn_Stat.: km 10+663 bis 11+526		
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme zur Optimierung / Anpassung der Gewässerunterhaltung	Typ-ID 79_99	DWA-M610 U1, S3, S4
Entwicklungsziel/-strategie	Förderung der Gewässerstrukturen, Verbesserung Habitatbedingungen		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	einseitig bzw. wechselseitige (abschnittsweise) Krautung durch Mähkorb mit Abstandshalter von Sohle und Böschung, auf ca. 1/3 der Sohle beschränken		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA "Fiener Bruch" (7022); Bodendenkmal (30615); Bodendenkmal in Bearbeitung; Bodendenkmalverdachtsfläche (Niederungsrand)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	863 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar		
	Gemarkung (Flur): Ziesar (5, 8)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	nein		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	voraussichtlich keine/geringe zusätzlichen Kosten		
Finanzierung			
Unterhaltung	langfristig geringerer Unterhaltungsaufwand		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	mittel		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Buckau_94	DE58724_451	Nr. der Maßnahme: M11 Priorität: 2	
	Buckauer Hauptgraben		
	Abschnitt-Nr.: DE58724_451_P02		
	Maßn_Stat.: km 10+663 bis 11+526		
Bezeichnung der Maßnahme	naturraumtypisches Substrat / Geschiebe einbringen (auch Kies)	Typ-ID 71_03	DWA-M610 S10
Entwicklungsziel/-strategie	Förderung der Gewässerstrukturen, Verbesserung Habitatbedingungen, Anhebung Gewässersohle		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Einbau gestaffelter Sand- und Kiesriffle mit nat. vorkommenden Material		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA "Fiener Bruch" (7022); Bodendenkmal (30615); Bodendenkmal in Bearbeitung; Bodendenkmalverdachtsfläche (Niederungsrand)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	863 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar		
	Gemarkung (Flur): Ziesar (5, 8)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	da innerhalb Gewässerlauf nicht notwendig		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich, pro Element ca. 300,- bis 400,- €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	voraussichtlich langfristig kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, bzw. geringerer Unterhaltungsaufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	hoch		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Buckau_94	DE58724_451	Nr. der Maßnahme: M12	
	Buckauer Hauptgraben		
	Abschnitt-Nr.: DE58724_451_P02	Priorität: 2	
	Maßn_Stat.: km 10+666, 10+668		
Bezeichnung der Maßnahme	Initialgerinne für Neutrassierung anlegen; Durchlass rückbauen oder umgestalten: Neutrassierung	Typ-ID 72_01, 69_10	DWA-M610
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Umgehung des Wehres durch Neutrassierung		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA "Fiener Bruch" (7022); Bodendenkmal in Bearbeitung; Bodendenkmalverdachtsfläche		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	2 Stück		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar		
	Gemarkung (Flur): Ziesar (5)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja, z.B. durch ein Flurneuerungsverfahren zu realisieren, bzw. Einigung mit Eigentümer		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	50.000 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	leichter zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, da Laufverlängerung		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	mittel		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Buckau_94	DE58724_451	Nr. der Maßnahme: M13	
	Buckauer Hauptgraben		
	Abschnitt-Nr.: DE58724_451_P02	Priorität: 1	
	Maßn_Stat.: km 10+672 bis 11+170	rechts	
Bezeichnung der Maßnahme	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaun	Typ-ID 73_05	DWA-M610 U8
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte, Förderung der Beschattung, Verbesserung Habitatbedingungen		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Initialpflanzungen standortangepassten einheimische Baum- und Straucharten		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA "Fiener Bruch" (7022); Bodendenkmal in Bearbeitung; Bodendenkmalverdachtsfläche (Niederungsrand)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	498 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar		
	Gemarkung (Flur): Ziesar (5)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	bei Pflanzung im Böschungsbereich nicht notwendig		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	7.470 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	die ersten Jahre erhöhter Unterhaltungsaufwand (Entwicklungspflege), langfristig geringerer Unterhaltungsaufwand (z.B. durch Beschattung verminderter Krautungsbedarf)		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	mittel		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Buckau_94	DE58724_451	Nr. der Maßnahme: M14 Priorität: 3	
	Buckauer Hauptgraben		
	Abschnitt-Nr.: DE58724_451_P02		
	Maßn_Stat.: km 10+096		
Bezeichnung der Maßnahme	Stau zum Wasserrückhalt sanieren/optimieren	Typ-ID 65_06	DWA-M610
Entwicklungsziel/-strategie	Förderung des Wasserhaushaltes		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Variante: Bedarf der vorhandenen Stauanlage prüfen, ggf. sanieren		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA " Fiener Bruch" (7022); Bodendenkmalverdachtsfläche (Niederungsrand)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage:		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1 Stück		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar		
	Gemarkung (Flur): Ziesar (2,3,5)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	500 - 5.000 € je Bauwerk (abhängig von Zustand und Größe des Bauwerkes)		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über die Richtlinie zur Förderung der Verbesserung des Landschaftswasserhaushaltes (MUGV 23.03.2011)		
Unterhaltung			
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>			
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Buckau_94	DE58724_451	Nr. der Maßnahme: M15	
	Buckauer Hauptgraben		
	Abschnitt-Nr.: DE58724_451_P02	Priorität: 3	
	Maßn_Stat.: km 10+592		
Bezeichnung der Maßnahme	Stau zum Wasserrückhalt sanieren/optimieren	Typ-ID 65_06	DWA-M610
Entwicklungsziel/-strategie	Förderung des Wasserhaushaltes		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Variante: Bedarf der vorhandenen Stauanlage prüfen, ggf. sanieren		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA " Fiener Bruch" (7022); Bodendenkmal in Bearbeitung; Bodendenkmalverdachtsfläche (Niederungsrand); Kobser Mühle		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage:		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1 Stück		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar		
	Gemarkung (Flur): Ziesar (5)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	500 - 5.000 € je Bauwerk (abhängig von Zustand und Größe des Bauwerkes)		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über die Richtlinie zur Förderung der Verbesserung des Landschaftswasserhaushaltes (MUGV 23.03.2011)		
Unterhaltung			
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>			
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Buckau_94	DE58724_451	Nr. der Maßnahme: M16	
	Buckauer Hauptgraben		
	Abschnitt-Nr.: DE58724_451_P02	Priorität: 1	
	Maßn_Stat.: km 9+669 bis 10+049		
Bezeichnung der Maßnahme	Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)	Typ-ID 71_02	DWA-M610
Entwicklungsziel/-strategie	Förderung der Gewässerstrukturen, Verbesserung Habitatbedingungen		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Totholz längs im Gewässerlauf fest fixieren		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA " Fiener Bruch" (7022); 'Bodendenkmalverdachtsfläche		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	380 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar		
	Gemarkung (Flur): Ziesar (2, 3, 5)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	keine Flächensicherung notwendig, da Maßnahme innerhalb Gewässerlauf		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich, pro Element ca. 300,- bis 400,- € (inklusive Sicherung)		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	kurzfristig erhöhter Unterhaltungsaufwand, langfristig geringerer Unterhaltungsaufwand		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	hoch		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Buckau_94	DE58724_451	Nr. der Maßnahme: M17	
	Buckauer Hauptgraben		
	Abschnitt-Nr.: DE58724_451_P02	Priorität: 1	
	Maßn_Stat.: km 10+075 bis 10+595		
Bezeichnung der Maßnahme	Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)	Typ-ID 71_02	DWA-M610
Entwicklungsziel/-strategie	Förderung der Gewässerstrukturen, Verbesserung Habitatbedingungen		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Totholz längs im Gewässerlauf fest fixieren		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA " Fiener Bruch" (7022); Bodendenkmal in Bearbeitung; Bodendenkmalverdachtsfläche; Kobser Mühle		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	520 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar		
	Gemarkung (Flur): Ziesar (2, 3, 5)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	keine Flächensicherung notwendig, da Maßnahme innerhalb Gewässerlauf		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich, pro Element ca. 300,- bis 400,- € (inklusive Sicherung)		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	kurzfristig erhöhter Unterhaltungsaufwand, langfristig geringerer Unterhaltungsaufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	hoch		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Buckau_94	DE58724_451	Nr. der Maßnahme: M18	
	Buckauer Hauptgraben		
	Abschnitt-Nr.: DE58724_451_P02	Priorität: 1	
	Maßn_Stat.: km 10+663 bis 11+526		
Bezeichnung der Maßnahme	Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)	Typ-ID 71_02	DWA-M610
Entwicklungsziel/-strategie	Förderung der Gewässerstrukturen, Verbesserung Habitatbedingungen		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Totholz längs im Gewässerlauf fest fixieren		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA " Fiener Bruch" (7022); Bodendenkmal (30615); Bodendenkmal in Bearbeitung; Bodendenkmalverdachtsfläche		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	863 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar		
	Gemarkung (Flur): Ziesar (5, 8)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	keine Flächensicherung notwendig, da Maßnahme innerhalb Gewässerlauf		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich, pro Element ca. 300,- bis 400,- € (inklusive Sicherung)		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	kurzfristig erhöhter Unterhaltungsaufwand, langfristig geringerer Unterhaltungsaufwand		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	hoch		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Buckau_94	DE58724_451	Nr. der Maßnahme: M19 Priorität: 1	
	Buckauer Hauptgraben		
	Abschnitt-Nr.: DE58724_451_P02		
	Maßn_Stat.: km 10+774 bis 11+122 beidseitig 11+282 bis 11+526 rechts 9+669 bis 10+056 links		
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerrandstreifen ausweisen	Typ-ID 73_01	DWA-M610
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Gewässerrandstreifen von 5 m beidseitig ausweisen bzw. ergänzen		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA "Fiener Bruch" (7022); Bodendenkmal (30615); Bodendenkmal in Bearbeitung; Bodendenkmalverdachtsfläche (Niederungsrand)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage:		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	348m + 2*243m + 387m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar		
	Gemarkung (Flur): Ziesar (5, 8)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	evtl. notwendig, evtl. Flurneuordnungsverfahren		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz			
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	voraussichtlich langfristig kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, bzw. geringerer Unterhaltungsaufwand		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	gering		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Buckau_94	DE58724_451	Nr. der Maßnahme: M01 Priorität: 1	
	Buckauer Hauptgraben		
	Abschnitt-Nr.: DE58724_451_P03		
	Maßn_Stat.: km 11+526 bis 11+575		
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme zur Optimierung / Anpassung der Gewässerunterhaltung	Typ-ID 79_99	DWA-M610 U1, S3, S4
Entwicklungsziel/-strategie	Förderung der Gewässerstrukturen, Verbesserung Habitatbedingungen		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	einseitig bzw. wechselseitige (abschnittsweise) Krautung durch Mähkorb mit Abstandshalter von Sohle und Böschung, auf ca. 1/3 der Sohle beschränken		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Bodendenkmal (30615); Bodendenkmalverdachtsfläche		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	49 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar		
	Gemarkung (Flur): Ziesar (5)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	nein		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	voraussichtlich keine/geringe zusätzlichen Kosten		
Finanzierung			
Unterhaltung	langfristig geringerer Unterhaltungsaufwand		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	mittel		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Buckau_94	DE58724_451	Nr. der Maßnahme: M02 Priorität: 2	
	Buckauer Hauptgraben		
	Abschnitt-Nr.: DE58724_451_P03		
	Maßn_Stat.: km 11+526 bis 11+575		
Bezeichnung der Maßnahme	naturraumtypisches Substrat / Geschiebe einbringen (auch Kies)	Typ-ID 71_03	DWA-M610 S10
Entwicklungsziel/-strategie	Förderung der Gewässerstrukturen, Verbesserung Habitatbedingungen, Anhebung Gewässersohle		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Einbau gestaffelter Sand- und Kiesriffle mit nat. vorkommenden Material		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Bodendenkmal (30615); Bodendenkmalverdachtsfläche		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	49 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar		
	Gemarkung (Flur): Ziesar (5)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	da innerhalb Gewässerlauf nicht notwendig		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich, pro Element ca. 300,- bis 400,- €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	voraussichtlich langfristig kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, bzw. geringerer Unterhaltungsaufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	hoch		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Buckau_94	DE58724_451	Nr. der Maßnahme: M03	
	Buckauer Hauptgraben		
	Abschnitt-Nr.: DE58724_451_P03	Priorität: 2	
	Maßn_Stat.: km 11+588 bis 11+625		
Bezeichnung der Maßnahme	Sonstige Maßnahme zur Wiederherstellung der linearen Durchgängigkeit: Neutrassierung	Typ-ID 69_13	DWA-M610
Entwicklungsziel/-strategie	Ökologische Durchgängigkeit, Verbesserung der hydr. Situation		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Verrohrung wird ausgebaut, in diesem Bereich wird ein naturnahes Gewässerbett hergestellt, im Bereich der Überfahrt wird ein ökologisch durchgängiges Maul-Profil eingebaut, falls weiterhin Bedarf vorliegt		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Bodendenkmal (30615); Bodendenkmalverdachtsfläche; Historischer Übergang		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	37 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar		
	Gemarkung (Flur): Ziesar (5, 7)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau" ; LfU Brandenburg Brandenburg		
	Straße: Brandenburger Str. 66a; Seeburger Chaussee 2		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow; 14476 Potsdam OT Groß Glienicke		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	40.180 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	voraussichtlich langfristig kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, bzw. geringerer Unterhaltungsaufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	mittel		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Buckau_94	DE58724_451	Nr. der Maßnahme: M04	
	Buckauer Hauptgraben		
	Abschnitt-Nr.: DE58724_451_P03	Priorität: 1	
	Maßn_Stat.: km 11+625 bis 11+807		
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme zur Optimierung / Anpassung der Gewässerunterhaltung	Typ-ID 79_99	DWA-M610 U1, S3, S4
Entwicklungsziel/-strategie	Förderung der Gewässerstrukturen, Verbesserung Habitatbedingungen		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	einseitig bzw. wechselseitige (abschnittsweise) Krautung durch Mähkorb mit Abstandshalter von Sohle und Böschung, auf ca. 1/3 der Sohle beschränken		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Bodendenkmal (30615); Bodendenkmalverdachtsfläche; Historischer Übergang		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	182 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar		
	Gemarkung (Flur): Ziesar (5, 7)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	voraussichtlich keine/geringe zusätzlichen Kosten		
Finanzierung			
Unterhaltung	langfristig geringerer Unterhaltungsaufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	mittel		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Buckau_94	DE58724_451	Nr. der Maßnahme: M05 Priorität: 2	
	Buckauer Hauptgraben		
	Abschnitt-Nr.: DE58724_451_P03		
	Maßn_Stat.: km 11+625 bis 11+807		
Bezeichnung der Maßnahme	naturraumtypisches Substrat / Geschiebe einbringen (auch Kies)	Typ-ID 71_03	DWA-M610 S10
Entwicklungsziel/-strategie	Förderung der Gewässerstrukturen, Verbesserung Habitatbedingungen, Anhebung Gewässersohle		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Einbau gestaffelter Sand- und Kiesriffle mit nat. vorkommenden Material		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Bodendenkmal (30615); Bodendenkmalverdachtsfläche; Historischer Übergang		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	182 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar		
	Gemarkung (Flur): Ziesar (5, 7)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	da innerhalb Gewässerlauf nicht notwendig		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich, pro Element ca. 300,- bis 400,- €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	voraussichtlich langfristig kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, bzw. geringerer Unterhaltungsaufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	hoch		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Buckau_94	DE58724_451	Nr. der Maßnahme: M06	
	Buckauer Hauptgraben		
	Abschnitt-Nr.: DE58724_451_P03	Priorität: 2	
	Maßn_Stat.: km 11+838 bis 11+890		
Bezeichnung der Maßnahme	Sonstige Maßnahme zur Wiederherstellung der linearen Durchgängigkeit: Neutrassierung	Typ-ID 69_13	DWA-M610
Entwicklungsziel/-strategie	Ökologische Durchgängigkeit, Verbesserung der hydr. Situation		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmentei-le	Verrohrung wird ausgebaut, in diesem Bereich wird ein naturnahes Gewässerbett hergestellt, im Bereich der Überfahrt wird ein ökologisch durchgängiges Maul-Profil eingebaut, falls weiterhin Bedarf vorliegt		
Restriktionen, Flächenbe-troffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Bodendenkmal (30615); Bodendenkmalverdachtsfläche; Historischer Übergang		
Auswirkungen auf Hoch-wasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	52 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar		
	Gemarkung (Flur): Ziesar (7)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau" ; LfU Brandenburg		
	Straße: Brandenburger Str. 66a; Seeburger Chaussee 2		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow; 14476 Potsdam OT Groß Glienicke		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	ja		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	42.280 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	voraussichtlich langfristig kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, bzw. geringerer Unterhaltungsaufwand		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	mittel		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Buckau_94	DE58724_451	Nr. der Maßnahme: M07	
	Buckauer Hauptgraben		
	Abschnitt-Nr.: DE58724_451_P03	Priorität: 2	
	Maßn_Stat.: km 12+167		
Bezeichnung der Maßnahme	Durchlass rückbauen oder umgestalten: Neutrassierung	Typ-ID 69_10	DWA-M610
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Umgehung des Wehres durch Neutrassierung		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Bodendenkmal (30615); Bodendenkmalverdachtsfläche		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1 Stück		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar		
	Gemarkung (Flur): Ziesar (7)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau" ; LfU Brandenburg		
	Straße: Brandenburger Str. 66a; Seeburger Chaussee 2		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow; 14476 Potsdam OT Groß Glienicke		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	ja, z.B. durch ein Flurneuerungsverfahren zu realisieren, bzw. Einigung mit Eigentümer		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	50.000 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	leichter zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, da Laufverlängerung		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	mittel		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Buckau_94	DE58724_451	Nr. der Maßnahme: M08	
	Buckauer Hauptgraben		
	Abschnitt-Nr.: DE58724_451_P03	Priorität: 1	
	Maßn_Stat.: km 12+296 bis 12+483	links	
Bezeichnung der Maßnahme	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaun	Typ-ID 73_05	DWA-M610 U8
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte, Förderung der Beschattung, Verbesserung Habitatbedingungen		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Initialpflanzungen standortangepasster einheimische Baum- und Straucharten		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Bodendenkmal (30615); Bodendenkmalverdachtsfläche; Historischer Übergang		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	187 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar		
	Gemarkung (Flur): Ziesar (7)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	bei Pflanzung im Böschungsbereich nicht notwendig		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	2.805 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	die ersten Jahre erhöhter Unterhaltungsaufwand (Entwicklungspflege), langfristig geringerer Unterhaltungsaufwand (z.B. durch Beschattung verminderter Krautungsbedarf)		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	mittel		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Buckau_94	DE58724_451	Nr. der Maßnahme: M09 Priorität: 1	
	Buckauer Hauptgraben		
	Abschnitt-Nr.: DE58724_451_P03		
	Maßn_Stat.: km 12+806 bis 12+834		
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme zur Optimierung / Anpassung der Gewässerunterhaltung	Typ-ID 79_99	DWA-M610 U1, S3, S4
Entwicklungsziel/-strategie	Förderung der Gewässerstrukturen, Verbesserung Habitatbedingungen		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	einseitig bzw. wechselseitige (abschnittsweise) Krautung durch Mähkorb mit Abstandshalter von Sohle und Böschung, auf ca. 1/3 der Sohle beschränken		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Bodendenkmal (30615, 31156); Bodendenkmalverdachtsfläche		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	28 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar		
	Gemarkung (Flur): Ziesar (7, 11)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	nein		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	voraussichtlich keine/geringe zusätzlichen Kosten		
Finanzierung			
Unterhaltung	langfristig geringerer Unterhaltungsaufwand		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	mittel		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :		Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Buckau_94	DE58724_451	Nr. der Maßnahme: M10 Priorität: 2	
	Buckauer Hauptgraben		
	Abschnitt-Nr.: DE58724_451_P03		
	Maßn_Stat.: km 12+806 bis 12+834		
Bezeichnung der Maßnahme	naturraumtypisches Substrat / Geschiebe einbringen (auch Kies)	Typ-ID 71_03	DWA-M610 S10
Entwicklungsziel/-strategie	Förderung der Gewässerstrukturen, Verbesserung Habitatbedingungen, Anhebung Gewässersohle		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Einbau gestaffelter Sand- und Kiesriffle mit nat. vorkommenden Material		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Bodendenkmal (30615, 31156); Bodendenkmalverdachtsfläche		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	28 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar		
	Gemarkung (Flur): Ziesar (7, 11)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	da innerhalb Gewässerlauf nicht notwendig		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich, pro Element ca. 300,- bis 400,- €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	voraussichtlich langfristig kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, bzw. geringerer Unterhaltungsaufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	hoch		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Buckau_94	DE58724_451	Nr. der Maßnahme: M11 Priorität: 3	
	Buckauer Hauptgraben		
	Abschnitt-Nr.: DE58724_451_P03		
	Maßn_Stat.: km 11+526 bis 12+834		
Bezeichnung der Maßnahme	Stau / Stützschwelle zum Wasserrückhalt anlegen	Typ-ID 65_05	DWA-M610
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung des Wasserhaushaltes		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Variante: nach Prüfung ggf. Einbau von Stützschwellen zur Förderung des Wasserrückhalts		
Restriktionen, Flächenbeeinträchtigung	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Bodendenkmal (30615, 31156); Bodendenkmalverdachtsfläche; Historischer Übergang		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage:		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1308 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar		
	Gemarkung (Flur): Ziesar (5,7,11)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	500 - 5.000 € je Bauwerk (abhängig von Zustand und Größe des Bauwerkes)		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über die Richtlinie zur Förderung der Verbesserung des Landschaftswasserhaushaltes (MUGV 23.03.2011)		
Unterhaltung			
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>			
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Buckau_94	DE58724_451	Nr. der Maßnahme: M12	
	Buckauer Hauptgraben		
	Abschnitt-Nr.: DE58724_451_P03	Priorität: 1	
	Maßn_Stat.: km 11+526 bis 11+575		
Bezeichnung der Maßnahme	Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)	Typ-ID 71_02	DWA-M610
Entwicklungsziel/-strategie	Förderung der Gewässerstrukturen, Verbesserung Habitatbedingungen		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Totholz längs im Gewässerlauf fest fixieren		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Bodendenkmal (30615); Bodendenkmalverdachtsfläche		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	49 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar		
	Gemarkung (Flur): Ziesar (5)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	keine Flächensicherung notwendig, da Maßnahme innerhalb Gewässerlauf		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich, pro Element ca. 300,- bis 400,- € (inklusive Sicherung)		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	kurzfristig erhöhter Unterhaltungsaufwand, langfristig geringerer Unterhaltungsaufwand		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	hoch		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Buckau_94	DE58724_451	Nr. der Maßnahme: M13 Priorität: 1	
	Buckauer Hauptgraben		
	Abschnitt-Nr.: DE58724_451_P03		
	Maßn_Stat.: km 11+625 bis 11+807		
Bezeichnung der Maßnahme	Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)	Typ-ID 71_02	DWA-M610
Entwicklungsziel/-strategie	Förderung der Gewässerstrukturen, Verbesserung Habitatbedingungen		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Totholz längs im Gewässerlauf fest fixieren		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Bodendenkmal (30615); Bodendenkmalverdachtsfläche; Historischer Übergang		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	182 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar		
	Gemarkung (Flur): Ziesar (5, 7)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	keine Flächensicherung notwendig, da Maßnahme innerhalb Gewässerlauf		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich, pro Element ca. 300,- bis 400,- € (inklusive Sicherung)		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	kurzfristig erhöhter Unterhaltungsaufwand, langfristig geringerer Unterhaltungsaufwand		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	hoch		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Buckau_94	DE58724_451	Nr. der Maßnahme: M14 Priorität: 1	
	Buckauer Hauptgraben		
	Abschnitt-Nr.: DE58724_451_P03		
	Maßn_Stat.: km 12+806 bis 12+834		
Bezeichnung der Maßnahme	Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)	Typ-ID 71_02	DWA-M610
Entwicklungsziel/-strategie	Förderung der Gewässerstrukturen, Verbesserung Habitatbedingungen		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Totholz längs im Gewässerlauf fest fixieren		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Bodendenkmal (30615, 31156); Bodendenkmalverdachtsfläche		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	28 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar		
	Gemarkung (Flur): Ziesar (7, 11)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	keine Flächensicherung notwendig, da Maßnahme innerhalb Gewässerlauf		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich, pro Element ca. 300,- bis 400,- € (inklusive Sicherung)		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	kurzfristig erhöhter Unterhaltungsaufwand, langfristig geringerer Unterhaltungsaufwand		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	hoch		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Buckau_94	DE58724_451	Nr. der Maßnahme: M14	
	Buckauer Hauptgraben		
	Abschnitt-Nr.: DE58724_451_P03	Priorität: 1	
	Maßn_Stat.: km 12+806 bis 12+834		
Bezeichnung der Maßnahme	Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)	Typ-ID 71_02	DWA-M610
Entwicklungsziel/-strategie	Förderung der Gewässerstrukturen, Verbesserung Habitatbedingungen		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Totholz längs im Gewässerlauf fest fixieren		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Bodendenkmal (30615, 31156); Bodendenkmalverdachtsfläche		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	28 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark		
	Gemeinde: Ziesar		
	Gemarkung (Flur): Ziesar (7, 11)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	keine Flächensicherung notwendig, da Maßnahme innerhalb Gewässerlauf		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich, pro Element ca. 300,- bis 400,- € (inklusive Sicherung)		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	kurzfristig erhöhter Unterhaltungsaufwand, langfristig geringerer Unterhaltungsaufwand		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	hoch		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Buckau_94	DE58724_451	Nr. der Maßnahme: M015	
	Buckauer Hauptgraben		
	Abschnitt-Nr.: DE58724_451_P04	Priorität: 1	
	Maßn_Stat.: km 12+170 bis 12+485 links		
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerrandstreifen ausweisen	Typ-ID 73_01	DWA-M610
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Gewässerrandstreifen von 5 m beidseitig ausweisen bzw. ergänzen		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Bodendenkmal (30615, 31156); Bodendenkmalverdachtsfläche		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage:		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	315m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar		
	Gemarkung (Flur): Ziesar (7, 11)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	evtl. notwendig, evtl. Flurneuordnungsverfahren		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz			
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	voraussichtlich langfristig kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, bzw. geringerer Unterhaltungsaufwand		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	gering		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Buckau_94	DE58724_451	Nr. der Maßnahme: M02 Priorität: 2	
	Buckauer Hauptgraben		
	Abschnitt-Nr.: DE58724_451_P04		
	Maßn_Stat.: km 12+834 bis 13+103		
Bezeichnung der Maßnahme	naturraumtypisches Substrat / Geschiebe einbringen (auch Kies)	Typ-ID 71_03	DWA-M610 S10
Entwicklungsziel/-strategie	Förderung der Gewässerstrukturen, Verbesserung Habitatbedingungen, Anhebung Gewässersohle		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Einbau gestaffelter Sand- und Kiesriffle mit nat. vorkommenden Material		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Bodendenkmal (30615, 31156); Bodendenkmalverdachtsfläche		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	269 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar		
	Gemarkung (Flur): Ziesar (7, 11)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	da innerhalb Gewässerlauf nicht notwendig		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich, pro Element ca. 300,- bis 400,- €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	voraussichtlich langfristig kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, bzw. geringerer Unterhaltungsaufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	hoch		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Buckau_94	DE58724_451	Nr. der Maßnahme: M03 Priorität: 2	
	Buckauer Hauptgraben		
	Abschnitt-Nr.: DE58724_451_P04		
	Maßn_Stat.: km 13+363		
Bezeichnung der Maßnahme	Durchlass rückbauen oder umgestalten: Neutrassierung	Typ-ID 69_10	DWA-M610
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Umgehung des Wehres durch Neutrassierung		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1 Stück		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar		
	Gemarkung (Flur): Ziesar (11)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja, z.B. durch ein Flurneuerordnungsverfahren zu realisieren, bzw. Einigung mit Eigentümer		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	50.000 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	leichter zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, da Laufverlängerung		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	hoch		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Buckau_94	DE58724_451	Nr. der Maßnahme: M04 Priorität: 2	
	Buckauer Hauptgraben		
	Abschnitt-Nr.: DE58724_451_P04		
	Maßn_Stat.: km 14+020		
Bezeichnung der Maßnahme	Durchlass rückbauen oder umgestalten: Neutrassierung	Typ-ID 69_10	DWA-M610
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Umgehung des Wehres durch Neutrassierung		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Bodendenkmalverdachtsfläche		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1 Stück		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar		
	Gemarkung (Flur): Ziesar (11)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja, z.B. durch ein Flurneuerordnungsverfahren zu realisieren, bzw. Einigung mit Eigentümer		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	50.000 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	leichter zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, da Laufverlängerung		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	hoch		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Buckau_94	DE58724_451	Nr. der Maßnahme: M05 Priorität: 2	
	Buckauer Hauptgraben		
	Abschnitt-Nr.: DE58724_451_P04		
	Maßn_Stat.: km 14+152		
Bezeichnung der Maßnahme	Durchlass rückbauen oder umgestalten: Neutrassierung	Typ-ID 69_10	DWA-M610
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Umgehung des Wehres durch Neutrassierung		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Bodendenkmalverdachtsfläche		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1 Stück		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar		
	Gemarkung (Flur): Ziesar (11)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja, z.B. durch ein Flurneuerordnungsverfahren zu realisieren, bzw. Einigung mit Eigentümer		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	50.000 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	leichter zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, da Laufverlängerung		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	hoch		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Buckau_94	DE58724_451	Nr. der Maßnahme: M06	
	Buckauer Hauptgraben		
	Abschnitt-Nr.: DE58724_451_P04	Priorität: 3	
	Maßn_Stat.: km 12+834 bis 14+162		
Bezeichnung der Maßnahme	Stau / Stützschwelle zum Wasserrückhalt anlegen	Typ-ID 65_05	DWA-M610
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung des Wasserhaushaltes		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Variante: nach Prüfung ggf. Einbau von Stützschwellen zur Förderung des Wasserrückhalts		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Bodendenkmal (30615, 31156); Bodendenkmalverdachtsfläche;		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage:		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1328 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar		
	Gemarkung (Flur): Ziesar (7,11)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	möglicherweise		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	500 - 5.000 € je Bauwerk (abhängig von Zustand und Größe des Bauwerkes)		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über die Richtlinie zur Förderung der Verbesserung des Landschaftswasserhaushaltes (MUGV 23.03.2011)		
Unterhaltung			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)			
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Buckau_94	DE58724_451	Nr. der Maßnahme: M07 Priorität: 1	
	Buckauer Hauptgraben		
	Abschnitt-Nr.: DE58724_451_P04		
	Maßn_Stat.: km 12+834 bis 13+103		
Bezeichnung der Maßnahme	Totholz fest einbauen	Typ-ID 71_02	DWA-M610
Entwicklungsziel/-strategie	Förderung der Gewässerstrukturen, Verbesserung Habitatbedingungen, Anhebung Gewässersohle		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Totholz fest einbauen		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Bodendenkmal (30615, 31156); Bodendenkmalverdachtsfläche;		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage:		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	269 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Ziesar		
	Gemarkung (Flur): Ziesar (7, 11)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	keine Flächensicherung notwendig, da Maßnahme innerhalb Gewässerlauf		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich, pro Element ca. 300,- bis 400,- € (inklusive Sicherung)		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	kurzfristig erhöhter Unterhaltungsaufwand, langfristig geringerer Unterhaltungsaufwand		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	hoch		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		