

**Erläuterungen zum HMWB Formblatt
22004 Düşhorner Bach (Oberlauf: Imbesbach)**

Der Wasserkörper fällt v. a. in den Sommermonaten zeitweise auf ganzer Länge trocken.

Erläuterungen zum Schritt 4:

Querbauwerke

Ein Querbauwerk ≥ 30 cm im Bereich der Kreuzung der L 190 mit der Eisenbahnbrücke. Wegen der geringen Höhe wird dieses Bauwerk in seiner Wirkung als „geringfügig“ eingestuft.

Gewässerunterhaltung

- erfolgt aus land- und forstwirtschaftlichen Gründen intensiv – Bewertung: „sehr bedeutend“

Kanalisation/Laufverkürzung

- ist aus land- und forstwirtschaftlichen Gründen auf mehreren Teilstrecken erfolgt – Bewertung: „sehr bedeutend“

Landentwässerung/Wasserstandsregulierung

- einmündende Dränrohre der landwirtschaftlichen Flächen – Bewertung: „bedeutend“

Unterbrechung der Durchgängigkeit

- das relativ flache Querbauwerk beeinträchtigt den Wasserkörper nur „geringfügig“

Direkte mechanische Schädigung der Flora und Fauna im Gewässer und Uferstreifen

- durch die intensive Unterhaltung sind „sehr bedeutende“ Auswirkungen auf den Wasserkörper zu erwarten.

Bodenerosion/Verschlämmung

- „geringfügig“ im Bereich des Querbauwerkes

Zum Schritt 7.1:

Regenwassereinleitung

- im Bereich der Ortschaft Düşhorn unregelmäßige Einleitungen von Regenwasser – sollte über Rückhalt o. ä. geregelt werden