

Erläuterungen zum HMWB Formblatt 17047 Untere Drebber

Erläuterungen zum Schritt 4:

Querbauwerke

- sind nur untergeordnet vorhanden, deren Auswirkungen auf den WK wird mit „geringfügig“ bewertet.

Gewässerunterhaltung

- die Gewässerunterhaltung erfolgt aus Gründen der land- und forstwirtschaftlichen Nutzung intensiv, mit für den WK „sehr bedeutenden“ Auswirkungen.

Kanalisation/Laufverkürzung

- der WK ist zu nahezu 100% kanalisiert, dieser Ausbau wird in den Auswirkungen mit „sehr bedeutend“ bewertet.

Landentwässerung/Wasserstandsregulierung

- der WK dient in großem Maße der Flächenentwässerung für die land- und forstwirtschaftliche Nutzung. Die Auswirkungen auf den WK werden mit „sehr bedeutend“ bewertet.

Unterbrechung der Durchgängigkeit

- durch die geringfügigen Auswirkungen der vorhandenen Querbauwerke, sind auch die Auswirkungen auf die Durchgängigkeit mit „geringfügig“ zu bewerten.

Direkte mechanische Schädigung der Flora und Fauna im Gewässer und am Uferstreifen

- durch die intensive Unterhaltung werden die o. a. Schädigungen mit „sehr bedeutend“ für den WK bewertet.

Veränderung des GW-Spiegels

- der WK wurde für die Entwässerung der Flächen für die Anforderungen der Land-, Forst- und Teichwirtschaft ausgebaut und somit der oberflächennahe Grundwasserspiegel auf Dauer erheblich beeinflusst. Die Auswirkungen auf den WK werden mit „sehr bedeutend“ bewertet.